ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
COMMUNE DE KAF EL GHAR
* * * * *

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 26/2026

Le président du conseil communal de KAF EL GHAR procède à l'achat sur bon de commande des Prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet :Expertise pathologique y/c l'étude technique du bâtiment abritant le Siège de la commune de kaf el ghar - Province de Taza.

N°	Désignation	Caractéristique et spécification	U	Quantité	Garanties exigées
01	**Expertise géotechnique**	*Reconnaissance et diagnostic des fondations par sondages manuels (nature et définition des anomalies) *Relevé du mode et dimensions des fondations existantes, nature du sol d'assise et la fiche d'ancrage. *Vérification de la stabilité des fondations existantes. *Réalisation des essais du laboratoire sur le sol d'assisse. *Vérification de comptabilité des fondations à la nature du sol s'assise.	FT	1	
02	**Expertise Structurelle**	*Reconnaissance et diagnostic des structures verticales et horizontales en élévation. *Relevé et diagnostic de qualification des dégradations apparues. *Essais non destructif en vue d'évaluer la qualité du béton (des éléments en béton armé). *Détection et mesures des dimensions des armatures des ouvrages en béton armé par l'appareil de FERROSCAN. *Vérification de la qualité chimique de béton (carbonatation). *Vérification de la comptabilité de la disposition des armatures et les normes parasismiques.	FT	1	
03	**Relevé et diagnostic des différents réseaux : eaux, assainissement et descentes d'eau pluviales**	*Relevé du tracé. *Diagnostic de l'état des réseaux (fuites, cassures, etc). *Propositions d'actions: restauration, curage, rénovation et/ou réfection par endroit.	FT	1	
04	**Etanchéité**	*Reconnaissance et diagnostic de l'étanchéité actuelle (sondage par endroit). *Actions à entreprendre: décapage total ou partiel, reprise, etc. *Détermination du complexe d'étanchéité à prévoir (composition et dimensionnement).	FT	1	
05	**Etablissement d'un rapport d'expertise avec**	*Rapport de synthèse consignant les résultats retenus et les propositions des solutions de remèdes	FT	1	

Scanné avec CamScanner

	conclusion et recommandations				
06	**Etude technique Y/C préparation du DCE**	Cette étude comprend les pièces suivantes : -Projet d'exécution (rapport de présentation +avant métré des travaux +plans d'exécution,) -Dossier d'appel d'offre (RC +CPS +Estimation)	FT	1	

N.B : - le BET à la charge de laboratoire.
- Les 'études doit être fourni en 05 exemplaires et une copie numérique.

Lieu d'exécution : Centre de la commune de kaf el ghar.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30 Jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : .

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

Signé par:Le président de la commune

De kaf el ghar

Ministère de l'Intérieur ★ Province de Taza Cercle de Tainaste ★ Commune de Kaf El Ghar

الحسناوي عبد الواحد
رئيس مجلس جماعة كاف الغار
Président conseil commune
Kaf El Ghar

Scanné avec CamScanner