Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région de Draa-Tafilalet
Province d'Errachidia
Cercle de Tinejdad
Caïdat de Ferkla
=0=
Commune de Ferkla Essoufla

جماعة فركلة السفلى
COMMUNE DE FERKLA ESSOUFLA

Ferkla Essoufla, le 10/11/2026

Le Président
الرئيس

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 17/2026

Le président de la commune de Ferkla Essoufla procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics. **Objet : travaux De clôture de terrain de proximité de ksar ait ben omar lakssiba et tizougaghine relevant la commune de Ferkla Essoufla - province d'Errachidia**

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	U	Quantité estimative
1	**Béton pour chaînage**	➢ Ce prix exprimé en mètre cube comprend la réalisation des travaux de béton doser a 350kg/m3 y compris chainage 20x20 cm latéral en fondation en béton armé d'armatures rond lisse 4 barres T8 et cadres espacés de 20cm en T6 avec terrassement des fouilles de dimensions 0.20 m × 0.20 m sur tout le périmètre des terrains Les travaux comprennent : • Implantation et traçage, • Terrassement en terrain de toute nature, • Réglage du fond de fouille, • Évacuation des déblais excédentaires vers les décharges autorisées, • Réalisation du béton armé • Toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	M^3	15,9
2	**Fourniture et pose des poteaux pare-ballon**	• Ce prix exprimé en unité comprend la fourniture et pose de poteaux métalliques pare-ballon en acier, destinés aux terrains de proximité, de caractéristiques suivantes : • Hauteur : 6,00 mètres, • Épaisseur : 3 mm, • Diamètre : 75 mm, • Les travaux comprennent : • La fourniture des poteaux, • Terrassement 50cm x50cm x50cm • La mise en place, l'alignement et l'aplomb, • Le scellement en béton dosé a 350kg/m3 • La peinture laquée en deux (02) couches • Toutes sujétions nécessaires à leur parfaite stabilité et résistance aux impacts des ballons.	U	72
3	**Fourniture et pose des supports pare-ballon aux angles**	➢ Ce prix exprimé en unité comprend la fourniture et pose de supports métalliques pare-ballon aux coins du terrain, comprenant, de caractéristiques suivantes : • Hauteur : 3,00 mètres, • Épaisseur : 3 mm, • Diamètre : 60 mm, Les travaux comprennent : • Supports en acier adaptés aux efforts de traction, • Fixation par platines métalliques et ancrages appropriés, • Réglage et mise en tension, • Peinture de protection en deux (02) couches, • Toutes sujétions de fourniture, pose et fixation.	U	24

4	**Fourniture et pose du grillage plastifié**	➢ Ce prix exprimé en mètre linéaire comprend la fourniture et la pose d'un grillage métallique plastifié destiné à la clôture du terrain, de caractéristiques suivantes : • Hauteur : 2,00 mètres, • Maille : 50 mm × 50 mm, • Les travaux comprennent : • La fourniture du grillage, • La fixation sur poteaux à l'aide de fil galvanisé, • La pose de fils tendeurs nécessaires à la bonne tension, • Les attaches et accessoires, • Le grillage sera fixi par des chevilles avec le chainage • La pose complète conformément aux règles de l'art.	**ML**	**396**
5	**Fourniture et pose du filet pare-ballon extérieur**	➢ Ce prix exprimé en mètre carré comprend la fourniture et la pose d'un filet pare-ballon extérieur autour du terrain avec hauteur de : 4,00 mètres • Les travaux comprennent : • La fourniture du filet, • La fixation à l'aide de fil galvanisé, • La mise en place de tendeurs assurant une tension correcte, • Toutes sujétions de pose garantissant la rétention efficace des ballons.	**M²**	**1584**
6	**Fourniture et pose du fil pare-ballon au plafond**	➢ Ce prix exprimé en mètre carré comprend la fourniture et la pose d'un système de fil pare-ballon au plafond, comprenant : • La fourniture du filet, • Fixation sur les structures porteuses, • Mise en place de tendeurs assurant une tension optimale, • Toutes fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à la parfaite exécution de l'ouvrage.	**M²**	**2937**
7	**Fourniture et pose d'un portail métallique**	➢ Ce prix exprimé en unité comprennent la fourniture et pose d'un portail 2.00 m x 1.10m, comprenant : • Ossature métallique en acier, • Remplissage en grillage plastifié, • Accessoires de fixation (gonds, serrure, butées), • Réglage et essais de bon fonctionnement, • Peinture de protection anticorrosion, • Pose complète conforme aux règles de l'art.	**U**	**3**

GARANTIES EXIGÉES

Le titulaire doit obligatoirement visiter les lieux dans un délais de 48 heurs qui suivent la confirmation du bon du commande ,et est tenu d'assurer la bonne exécution des travaux conformément aux règles de l'art, aux prescriptions techniques et aux stipulations du bon de commande. Toute malfaçon imputable à une mauvaise exécution devra être reprise à ses frais, conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires applicables.

- Lieu d'exécution : Commune de Ferkla Essoufla.
- Délais d'exécution ou date de livraison des prestations **: 50 jours**
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **Voir portail des marchés publics**
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma .

Le président du conseil communal :



الرئيس
الطيب طاهري
Le Président
TAYEB TAHIRI