ROYAUME DU MAROC
****
WILAYA DE LA REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
****
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL RABAT
SALE TEMARA PRESTATIONS
****

N°900 /SDL-RSTP/2026 **Salé, le 11/11/2026**

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE BC N°50/SDLRSTP/2026

Pour les besoins du Service de la Société de Développement Local, Rabat Salé Témara Prestations, et en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 15 Chaâbane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics, la Société de Développement Local, Rabat Salé Témara Prestations (SDLRSTP), lance une consultation pour passation d'un bon de commande relatif aux **Travaux de réparation, de curage, de nettoyage et d'évacuation des éléments solides et liquides du réseau d'assainissement des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP) au niveau de l'abattoir régional.**

Objet : Travaux de réparation, de curage, de nettoyage et d'évacuation des éléments solides et liquides du réseau d'assainissement des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP) au niveau de l'abattoir régional.

Lieu d'exécution/Livraison :

Société de Développement Local, Rabat Salé Témara Prestations, abattoirs de la région, quartier industriel Bouknadel.

Délai d'exécution :

15 Jours à compter de la date de notification

Important :

- Il est à préciser que les offres financières proposées pour la présente consultation, conformément au modèle joint, incluent et comprennent, l'attestation et l'approbation du titulaire à répondre et satisfaire les engagements et les obligations conformément aux exigences et règlements en vigueur en la matière.

Le prestataire devra fournir, avant l'attribution du bon de commande, les documents nécessaires pour garantir sa conformité aux exigences réglementaires, incluant notamment :

a. Engagement écrit de gestion responsable des déchets
b. Convention ou contrat avec un centre de traitement agréé
c. Bordereaux de Suivi des Déchets Industriels (BSDI)
d. Certificat d'élimination ou attestation de traitement
e. Assurance responsabilité civile professionnelle

Une visite des lieux, est prévue le 12 novembre 2026 à 10h00

Date et heure limite de réception des Devis des concurrents : Vendredi 13 novembre 2026 à 13h30min

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma .

SDL RSTP ★ ABATTOIRS DE LA RÉGION ★ RABAT SALE TEMARA PRESTATIONS

Société de Développement Local Rabat Salé Témara Prestations,
sis à Wilaya de Rabat Salé Kénitra- Rabat- Maroc E-mail : sdlrstp@gmail.com
+212 537 82 26 98 +212 537 82 44 25

SOCIETE .....

A

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT LOCAL RABAT SALE TEMARA PRESTATIONS

Devis n° ..... **Date** .....

Objet : Travaux de réparation, de curage, de nettoyage et d'évacuation des éléments solides et liquides du réseau d'assainissement des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP) au niveau de l'abattoir régional.

Art	Désignation	Unité	Qtité	PU HTVA	PT HTVA
1	Curage manuel de regards visitables EU/EP	U	30		
2	Nettoyage des fosses de décantation et postes de relevage par aspiration avec finition et évacuation des déchets à la décharge publique.	U	6		
3	Curage mécanique de conduites EU/PE Ø200 à Ø800 mm avec Rinçage haute pression de canalisations bouchées (camion hydrocureur)	ML	1200		
4	Vidange et nettoyage des réservoirs d'Homogénéisation Souterrain en PE, SBR VT 100 de station de traitement des eaux usées Ø2980 x 9600mm (100 m^3) y compris évacuation des déchets à la décharge publique.	U	6		
5	Rinçage et désinfection des réseaux après curage	Forfait	1		
6	Évacuation des boues/déchets vers décharge publique	Forfait	1		
7	Réparation par soudage d'une fissure sur un réservoir d'homogénéisation souterrain en PE-HD VT100, comprenant la vidange complète du réservoir et l'évacuation des Bio Balls afin de dégager la zone fissurée, suivies du nettoyage, de la préparation et du chanfreinage de la fissure. La réparation sera réalisée par soudage par extrusion avec apport de matériau PE-HD compatible, puis finition de la soudure. La prestation comprend également le contrôle visuel de la réparation et le test d'étanchéité du réservoir afin de garantir son intégrité mécanique et son étanchéité.	U	2		
8	Réparation et remise en état d'un réservoir d'homogénéisation souterrain en PE-HD VT100 déformé par surcharge mécanique, comprenant au préalable l'excavation et l'évacuation des terres à l'aide d'une pelle mécanique et/ou d'outils manuels, afin de dégager et d'exposer le regard ainsi que la partie déformée du réservoir enterré. Les travaux comprennent ensuite le redressement de la cuve, sa remise à la géométrie d'origine, la réparation de la conduite de sortie des eaux usées, le contrôle d'étanchéité et la remise en service.	U	1		
	TOTAL HTVA				
	TOTAL TVA				
	TOTAL TTC				

Arrêté le présent devis à la somme de..... dirhams TTC

Société de Développement Local Rabat Salé Témara Prestations,
sis à Wilaya de Rabat Salé Kénitra- Rabat- Maroc E-mail : sdlrstp@gmail.com
+212 537 82 26 98 +212 537 82 44 25