ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEURE
PREFECTURE DE MEKNES
COMMUNE DAR OUM SOLTANE

Avis d'achat sur bon de commande N° 11.../2026

Le président de la commune Dar Oum Soltane procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

+ **Objet de la prestation** : *Travaux d'extensions du réseau d'électricité des douars Ikhbazen et Sidi ali oulhaj, au profit de la commune Dar Oum Soltane.*

+ **Consistance de la prestation** :

N°	Désignation	caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Garanties exigées
01	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN	classe A 8 m 150 daN	u	1	dépôt obligatoire d'AGREMENT BT ONEE -Branche électricité- valable au plus tard 24 heures avant la date et heure fixées pour l'ouverture des devis -les articles du présent avis seront exécutés selon les caractéristiques techniques et les recommandations de l'ONEE/branche électricité
02	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN	classe A 8 m 300 daN	u	15	
03	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN	classe A 8 m 500 daN	u	8	
04	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	classe A 8 m 700 daN	u	4	
05	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN	classe A 9 m 500 daN	u	1	
06	Poteau béton armé classe A 9m 700 daN	classe A 9m 700 daN	u	1	
07	poteau en acier MONOPODE8/500	en acier MONOPODE8/500	u	2	
08	Destruction Poteau béton irrécupérable MT	Destruction Poteau béton irrécupérable MT	u	3	
09	dépose et récupération poteau béton armé quelque soit la hauteur en effort+bris massif	quelque soit la hauteur en effort+bris massif	u	4	
10	Massif de fondation normal	Massif de fondation normal	M3	22,91	
11	Plus value pour remaniement de nappe 1ére catégorie	Plus valu8 pour remaniement de nappe 1ére catégorie	u	6	
12	Terre de réseau	Terre de réseau	u	2	
13	appareil d'éclairage public (sur poteau candélabre ou façade) équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe a vapeur de mercure 80w	équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe a vapeur de mercure 80w	u	29	
14	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier	u	3	
15	Câble isole pré assemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu +54,6 Alm	Câble isole pré assemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu +54,6 Alm	M	1333	
16	Pose sans accessoires câble isolé pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses section	Pose sans accessoires câble isolé pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses section	M	1333	
17	transférent branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires	en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires	u	2	
18	transférent branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires	quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires	u	2	
19	Accessoires pour câble isolé torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement	Accessoires pour câble isolé torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement	u	1	
20	Accessoires pour câble isolé torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	Accessoires pour câble isolé torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	u	11	
21	Accessoires pour câble isole torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	Accessoires pour câble isole torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	u	18	
22	Accessoires pour câble isole torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple	Accessoires pour câble isole torsadé pré assemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple	u	2	
23	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble pré assemblé isolé à 6 KV de 35 à 70 mm2 Alu	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble pré assemblé isolé à 6 KV de 35 à 70 mm2 Alu	u	53	
24	Connecteur simple de dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kv pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP	Connecteur simple de dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kv pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP	u	35	

+ Lieu d'exécution : douars Ikhbazen et Sidi ali oulhaj - commune Dar Oum Soltane- .
+ délai d'exécution : 2 Mois.
+ date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 17/11/2026 à 10h.

+ Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma .

Le président
Mohamed ADNANE

Scanné avec CamScanner