ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAROUDANNT
CAIDAT EL FAID
COMMUNE EL FAID

Avis d'achat sur bon de commande N° 33/2026

Le président de la commune d' EL FAID procéde à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8mars2023) relatif aux marchés publics. Vous trouverez ci-joint le bordereau des prix détaillé

Objet de la préstation: Electrification 1ére catégorie d'un puits d'eau potable sis à TAMJKAKHTE.

N°	Désignations	Consistance	Unité de mesure	Qté	Prix unitaires	Prix totaux	Garanties Exigées
1	Poteau beton armé classe A 8 m150 daN	F+M	U	1			**Fournir un cautionnement d'un montant de trois mille dirhams (3000.00 dhs) déposé auprès d'un organisme habilité à envoyé à l'adresse email communeelfaid2016@gmail.com avant date et heure limites de réception des devis des concurrents. et présenter la copie originale avant l'ENGAGEMENT de la dépense.**
2	Poteau beton armé classe A 8 m300 daN	F+M	U	4			
3	Poteau beton armé classe A 8 m500 daN	F+M	U	2			
4	Poteau beton armé classe A 8 m700 daN	F+M	U	1			
5	Massif de fondation normal	F+M	m3	4,89			
6	Terre de réseau	F+M	U	2			
7	Cable isolé préassemblé en aluminium avec neutr porteur en Almelec 3*70Alu +16 Alu +54,6Alm	F	m	998			
8	Pose sans accessoires cable isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles)divers sections	M	m	998			
9	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'alignement	F+M	U	8			
10	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	2			
11	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	15			
12	Fourniture et pose d'un dijoncteur BT haut poteau adéquat pour un poste MT/BT type H61 (type 7)	F+M	U	1			
13	Confection du dossier de récolement contenant les plans établis par un topographe et faisant apparaitre les coordonnées géodésiques des supports et de la ligne électrique	F+M	U	1			
14	Le montant des prestations de service de la SRM-SM	F	U	1	19 452,83	23 343,40	

Lieu d'exécution: Douars AIT ABDELLAH à la commune EL FAID

Délai d'exécution ou date de la livraison de la prestation : 15 jours (après la notification de L'ordre de service de livraison) au CT EL FAID

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13/11/2026 à 15h15

Le montant des prestations de la SRM s'élève à Vingt-trois mille trois cent quarante-trois dirhams et quarante centimes (23343,40 dh) toutes taxes comprises (DH TTC). Ce montant est à la charge de l'entreprise et devra être réglé avant le commencement de l'exécution des travaux.

L'entreprise est tenue de constituer un cautionnement d'un montant de trois mille dirhams(3000,00DH) auprès d'un organisme habilité. Une copie du justificatif de dépôt devra être adressée par courrier électronique à l'adresse email **communeelfaid2016@gmail.com** avant date et heure limites de réception des devis des concurrents.

L'entreprise devra adressée par courrier électronique à l'adresse email **communeelfaid2016@gmail.com** avant date et heure limites de réception des devis des concurrents une Copie certifiée conforme à l'original ou l'original du Certificat d'Agrément (BT ou MT/BT0) pour les travaux d'électrification délivrée par SRM–SM Branche Electricité.

le piquetage doit être effectué en présence d'unagent de SRM.A31

Dépôt des offres: Les plis des concurents sont déposés :Par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.(suit model de l'avis d'achat sur bons de commande (modèle 13-10) cité dans l'arreté n°1689.23

EL FAID Le : 11/11/2026

Le président de la commune

Province Taroudant Commune El Faïd Caidat El Faid

Le Président du Conseil Communal

Ahmed AÏT WAKRIM