AVIS D'ACHAT
SUR BON DE COMMANDE N°78/2026

Le Directeur provincial, de la direction provinciale du ministère de l'Education national, procède à l'achat sur Bon de Commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet : Etudes Topographiques pour Création d'Ecoles Primaires à Hssain : L'Ecole « IBN AL ARABI, Terrain E13 », L'Ecole « AL INBIATE, Terrain E16 », l'Ecole « MOHAMED AL MANOUNI, Terrain E21 », Lycées collégiales à Hssain : Collège « IBN NAFISS, Terrain E15 » et Collège « IBN AL ATIR, Terrain E19 », et Lycée Collégiale « MOHAMMED GUESSOUSSE, Terrain E9 » à Laayayda, Préfecture de Salé.

Nature de Prestation : Prestations Topographiques et Océanographiques.

	N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Total HT
Ecoles Et Collège	1	Etablissement du plan et de l'enquête parcellaires (EN Huit EXEMPLAIRES) * Le topographe doit procéder à une enquête foncière, des différentes parcelles incluses dans le terrain, ainsi que leurs superficies, et l'identification de leurs propriétaires.	ENS	1		
	2	Etablissement du plan de Situation du Terrain (EN Huit EXEMPLAIRES) * le Topographe doit Représenter l'orientation Nord, Mentionner le nom de la commune, l'adresse précise et montrer la localisation de la parcelle. Respecter des échelles précises. Gardez à l'esprit que l'échelle permettra de repérer clairement le terrain. Indiquer la prise de vue avec angles, c'est-à-dire, signalez l'endroit depuis lequel les photos DP7/8 ou PCMI7/8 ont été prises (il s'agit des photos de l'environnement proche et lointain). (Se conformer au Code de l'urbanisme).	ENS	1		
	3	Etablissement du plan côté de la parcelle (EN HUIT EXEMPLAIRES) * Le plan côté doit comprendre le levé des points et les courbes de niveau à une densité suffisante et la représentation de l'état réel du terrain (Arbre, cours d'eau, etc.)	ENS	1		
	4	Etablissement du plan de bornage (EN HUIT EXEMPLAIRES) * Le plan de bornage doit comprendre : les distances entre bornes établies à une échelle convenable, les numéros de bornes, leurs coordonnées respectives, Les bornes seront matérialisées sur le terrain par des piquets cimentés, fondés sur un socle en béton, et seront balisées par un hérissonnage teint à la chaux.	ENS	1		
	5	Présentez les plans sur un CD (ou support informatique). Les Plans doivent préciser la Dénomination de l'Etablissement concernée et le propriétaire foncier en plus pour le plan parcellaire.	ENS	1		
Affectation : Direction Provinciale – MEN- Salé			**TOTAL HT**			
			TVA 20%			
			TOTAL TTC			

- **Lieu d'Exécution** : Etudes Topographiques pour Création d'Ecoles Primaires à Hssain : L'Ecole « IBN AL ARABI, Terrain E13 », L'Ecole « AL INBIATE, Terrain E16 », l'Ecole « MOHAMED AL MANOUNI, Terrain E21 », et Collège « MOHAMMED GUESSOUSSE, Terrain E9 » à Laayayda, Préfecture de Salé.
- **Délai d'exécution des Prestations** : 10 jours à compter du lendemain de l'attribution de Bon de Commande.
- **Date et heure limites de réception des Devis des concurrents** : 48 h
- **Les Concurrents** doivent déposer leurs plis par voie électronique dans le portail du marchés publics

Le Directeur Provincial Salé

NB : Pour toute fin administratif, le Topographe bénéficiaire de ce Bon de Commande, est tenu de délivrer des copies de plans avec une nouvelle date à la direction provinciale-MEN- de Salé.