ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D'EL MENZEL
CAIDAT ADREJ
COMMUNE ADREJ

Avis d'achat sur bons de commande N°24/2026/CA

Le Président de la Commune d'ADREJ –Province de Séfrou procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : FOURNITURE ET INSTALLATION DE POTEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC A LA COMMUNE ADREJ

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	**Fourniture Et Pose De Câble Torsadé Cuivre 16mm² (Phase + Neutre)**	Objet : Prise en charge complète (fourniture, pose et mise en service) du câble monophasé torsadé en cuivre pour réseau aérien ou sur façade d'éclairage public et BT. Fournitures : pinces d'ancrage/alignement, consoles, feuillard inox, colliers UV et connecteurs étanches à perforation d'isolant (CBS/CT). Travaux : Déroulage, tensionnement, fixations murales/sur mâts, raccordements aux borniers/luminaires et repérage des phases. Contrôles : Tests d'isolement, contrôles de continuité, mise sous tension et nettoyage du chantier	ML	140	L'entreprise retenue doit impérativement envoyer une copie légalisée (certifiée conforme à l'original) du **Certificat de Qualification et de Classification (Catégorie J4.4)** délivrée par le Ministère de l'Équipement par courrier électronique (Email) au service technique de la Commune, et ce dans un délai maximal de 24 heures à compter de la réception de la demande /notification via le Portail des Marchés Publics. À défaut de présentation dudit certificat dans le Délai imparti (24h), la commande sera annulée de plein droit et attribuée au concurrent suivant.
2	**Fourniture, Transport Et Pose De Mat De 8m De Hauteur.**	Fourniture, le transport, la manutention la pose le réglage, la peinture, La fourniture et la pose de câble de remontée vers le luminaire en 2*2,5 mm² en cuivre souple ; y compris fourniture et fixation des cross de 0.80 m au niveau de trottoir et 1.2 m au côté de chaussé. Suivant les prescriptions techniques ci-dessus, candélabre en acier galvanisé thermo laqué et complet avec bornier de raccordement, protection électrique de l'appareil d'éclairage, liaison électrique en câble souple V 500 VIV du bornier au liminaire, liaison mise à la terre, les accessoires de fixation (rondelles, écrous, conte écrous La crosse suivant modèle accepté par le Maitre d'ouvrage, le tout en parfait état de marche, le luminaire LED compté par ailleurs.	U	9	
3	**Fourniture Et Pose De Luminaire Led 100w, 4000k, Y Compris Cross De Fixation,**	Dépose luminaire existant sur poteau en béton y compris support, câble(12 luminaire) La fourniture, le transport, la pose, le raccordement Luminaire LED de marque de renommé avec distributeur agrée au Maroc, fixation sur mat d'environ 8m d'éclairage public, y compris câble, luminaire de marque renommée suivant les prescriptions techniques ci-dessus. La proposition doit être accompagnée des fiches techniques du luminaire. Y compris la, pose, raccordement et mise en service. **L'entreprise fournit un garantie de 24 mois**	U	27	
4	**Massif Pour Candélabre De 8m De Hauteur, Dimensions 0.80mx0.80mx1.20 m.**	Confection des massifs en Béton. Armé y compris aciers ou préfabriqué de fondation des candélabres de dimension minimale **0.80mx0.80mx1.20 m.** Il sera prévu des massifs en béton armé dosé à 350kg ou préfabriqué pour chaque candélabre, avec **des tiges de scellement en acier galvanisé noyé dans le béton minimum 4X (Dimensions : 25/24 x 600mm)** y compris tubes annelé double parois DN 75 écrous contre écrous et rondelles.	U	9	

5	**Fourniture, Pose Et Raccordement d'une Armoire De Commande/ Protection Pour Eclairage Public (10 KW), Avec Commande Automatique Par Cellule Crépusculaire.**	▯Composition essentielle ▯Armoire IP54/55, avec serrure l'enveloppe métallique **dois contenir espace de 20% libre** ▯**pour de future extension** ▯Disjoncteur différentiel général (30 mA, ~63 A) ▯Disjoncteurs divisionnaires par départ minimum 32A ▯Contacteur de puissance/relais ▯Détecteur crépusculaire (allumage/extinction auto selon luminosité) ▯Mise à la terre (piquet + liaison équipotentielle) ▯Prestations associées ▯Raccordement réseau amont + départs candélabres ▯Essais de mise en service (continuité, isolement, fonctionnement cellule, déclenchement différentiel) ▯Schéma unifilaire + dossier de récolement ▯**essaies exiges allumage et extinction automatique .**	U	1	**L'entreprise dois garantit les fournitures et les travaux de pose, de raccordement et de mise en service pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de réception des prestations**

- **Gmail** : **servicetechniqueadrej@gmail.com**
- **NB :** Rapport de fin de travaux et Responsabilité de l'Entreprise : À la fin des travaux, l'entreprise adjudicataire est tenue d'établir et de remettre au maître d'ouvrage un Rapport Complété et Photographié de fin de travaux attestant que l'ensemble des fournitures et prestations a été exécuté conformément aux caractéristiques techniques et prescriptions du présent bon de commande. L'entreprise assume l'entière et exclusive responsabilité (technique, civile et matérielle) quant à la conformité, la qualité des équipements posés et la sécurité des installations. En cas de non-conformité, vices cachés ou défaillance constatée lors ou après la réception, l'entreprise s'engage à effectuer les rectifications et remplacements nécessaires à ses propres frais et sans aucun délai.
- **Lieu de livraison** : commune Adrej province de Séfrou
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :** 30 jours à compter de la date de l'envoie de l'ordre de service de livraison de fourniture par email à l'attributaire) Si l'attributaire ne respecte pas le délai de livraison fixé, le maître d'ouvrage se réserve tous les droits, notamment celui de résilier le bon de commande sans préavis ni indemnité au profit de la commune .
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : 16 Nove 2026 à 12 H
- **L**es dits devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

ADREJ le : 05/11/2026

Signature :

Ministère de l'Intérieur • Commune ADREJ • Province de Séfrou •

Président

Lhassane Loudiyi