AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 28/2026

Le Directeur du Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Région Marrakech-Safi procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article **91** du Décret N° **2-22-431** relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Achat et pose de climatiseurs pour le compte du Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation de la Région Marrakech – Safi (Annexes Al Mechouar et El Kelaâ des Sraghna).**

Consistance de la prestation :

N° de Prix	Désignations et caractéristiques	Unité mesure ou de compte	Quantité	Prix Unitaire HT (DHS)	Prix Total HT (DHS)
1	**- CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME MURAL 12000 BTU (Achat + Installation) :** • Marque : **Carrier** ou équivalent. • Capacité de refroidissement : **12 000 BTU/h** • Alimentation : 220-240V. • Mode économie d'énergie : Eco. • Technologie : nouvelle génération. • Efficacité énergétique : Classe A, ou plus. • Gaz réfrigérant : écologique, R-410A • Ventilation multi-vitesses. • Niveau sonore (Unité int.) : Silencieux (aux alentours de 45 à 55 dB selon vitesse) • Minuterie programmable • Auto-restart après coupure électrique • Filtration avancée (anti-poussière, antibactérien) • Fonctions : Climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation. • Commande sans fil. • Réglage automatique du flux d'air. • Type de compresseur : rotatif. • Support métallique galvanise ou socle. • Fixation de l'unité intérieure. • **Garantie 1 an pièces et main d'œuvres.**	U	01		

	• Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille d'aluminium à l'extérieure et en goulotte ou conduit pvc couleur blanc y compris accessoire de raccordement raccord et collier etc.... de dimension adaptée au passage des tubes frigorifiques calorifugées. Y compris fourniture et câblage du câble électrique 3X2.5.				
2	**- CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME MURAL 24000 BTU (Achat + Installation) :** • Marque : **Carrier** ou équivalent. • Capacité de refroidissement : **24 000 BTU/h** • Alimentation : 220-240V. • Mode économie d'énergie : Eco. • Technologie : nouvelle génération. • Efficacité énergétique : Classe A, ou plus. • Gaz réfrigérant : écologique, R-410A • Ventilation multi-vitesses. • Niveau sonore (Unité int.) : Silencieux (aux alentours de 45 à 55 dB selon vitesse) • Minuterie programmable • Auto-restart après coupure électrique • Filtration avancée (anti-poussière, antibactérien) • Fonctions : Climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation. • Commande sans fil. • Réglage automatique du flux d'air. • Type de compresseur : rotatif. • Support métallique galvanise ou socle. • **Garantie 1 an pièces et main d'œuvres.** • Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille d'aluminium à l'extérieure et en goulotte ou conduit pvc couleur blanc y compris accessoire de raccordement raccord et collier etc.... de dimension adaptée au passage des tubes frigorifiques calorifugées. Y compris fourniture et câblage du câble électrique 3X2.5.	**U**	**02**		
			TOTAL HT		
			TVA 20%		
			TOTAL TTC		

- **Dépôt des prospectus et catalogues :**

Le prestataire sera invité à présenter obligatoirement **une fiche technique pour validation** avant l'acceptation de son offre, faute de quoi son offre sera écartée.

- **Délai de garantie :**

Tous les climatiseurs objet du présent bon de commande doivent être couverts par une garantie minimale de douze **(12) mois (pièces et main d'œuvres)** à compter de la date de réception.

Le titulaire du bon de commande s'engage à fournir **une attestation de garantie** correspondante lors de la livraison du l'appareil.

- **Garantie exigée par le maitre d'ouvrage :**

Prestations :

- Fourniture, pose et mise en service de l'ensemble de l'installation.
- Essai de fonctionnement.
- Fourniture de tous les ingrédients nécessaires aux essais.

Conditions de livraison :

- Les livraisons sont faites sous la responsabilité exclusive du titulaire jusqu'à la réception du matériel et sa mise en place dans les locaux désignés dans l'avis d'achat, Les dégâts engendrés à l'occasion de la livraison sont à sa charge.

- La prestation comprend la protection des locaux et voies de circulation, verticales et horizontales.

Pour les opérations lourdes, la prestation comprend :

- La mise en place des protections suffisamment résistantes des circulations verticales et Horizontales, préalablement à toute livraison.

- L'entretien de ces protections pendant toute la durée des livraisons. Une vérification quotidienne de l'état des protections sera prévue avec remise en état.

- L'enlèvement de ces protections après la dernière livraison.

- Le nettoyage des sols des circulations par aspiration.

➢ Lieu d'exécution ou de livraison :

La pose et la mise en service des climatiseurs seront réalisées dans les locaux désignés par le maître d'ouvrage, répartis sur les deux sites suivants à Marrakech :

1. **El Kelaâ des Sraghna route nationale n°08, Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région Marrakech - Safi annexes El Kelaâ des Sraghna.**
2. **Rue Bab Irhli, Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région Marrakech - Safi annexe Al Mechouar Marrakech.**

➢ Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **10 jours à compter du lendemain de notification du bon de commande.**

➢ Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **Le** 13 NOV 2026 à 15h00

Les devis signés par les concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Centre Régional des Metiers de l'Education et de la Formation Marrakech-Safi
Le Directeur
Abdelkabar KARIMI