ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE DRIOUCH
CERCLE DE RIF JANOUBIA
CAÏDAT DE TSAFT
COMMUNE DE TSAFT
****
DIRECTION DES SERVICES
BUREAU DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° :20/2026

Monsieur le Président de la Commune de Tsaft procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° : 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation : Aménagement du terrain de football de kassita.**

- **Consistance de la prestation :**

N° d'ordre	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unités	Quantités	Taux TVA	Garantie
1	(Porte d'entrée du terrain de foot) Portail battant deux vantaux, plein en fer, Hauteur 2,20 m x Largeur 3,00 m avec peinture. (Porte Entrée au terrain de foot) LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES.	Portail battant deux vantaux, plein, fabriquée en fer, Hauteur 2,20 m x Largeur 3,00 m.	U	1	20%	-
2	Portail de clôture en fer barreaudé à serrure et clé, accompagnés de tiges externes pour la fixation du grillage, avec peinture. LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES	Portail de clôture en fer, Remplissage barreaux à serrure et clé, accompagnés de tiges externes pour la fixation du grillage.	U	1	20%	-
3	Grillage de clôture Métallique simple torsion de 2 m de hauteur hors sol, maille Galvanisée et Plastifiée en Vert, maille 50 x 50 mm. LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES	Grillage de clôture Métallique simple torsion de 2 m de hauteur hors sol, maille Galvanisée et Plastifiée en Vert, maille 50 x 50 mm.	M	3	20%	-
4	Portes d'entrée métallique pleine, hauteur 2m5cm largeur 1 m 45 cm, avec peinture. LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES	Portes d'entrée métallique pleine, hauteur 2 m 05 cm largeur 1 m 45 cm, avec peinture.	U	1	20%	-
5	Porte d'intérieur en bois massif. Hauteur 2 m largeur 80 cm. LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES	Porte d'intérieur en bois massif. Hauteur 2 m largeur 80 cm.	U	3	20%	-
6	Fenêtre en fer forgé 80 cm x 80 cm avec vitrage LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES.	Fenêtre en fer forgé 80 cm x 80 cm avec vitrage.	U	4	20%	-
7	Peinture de décoration murale LIVRAISON ET MAIN-D'OEUVRE COMPRISES.	Peinture l'acrylique Ecologique sans odeur destinée pour les travaux d'intérieurs et d'extérieurs.	Seau de 30 kg	5	20%	-

- **Lieu d'exécution** : Terrain de football de Kassita, commune de Tsaft, province de Driouch.
- **Date limite de réception des devis Le:** Vendredi 13 Novembre 2026 à 14 h 00 mn.
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation** : 20 jours à compter du lendemain de la date d'attribution du bon de commande.
- **Les devis des concurrents** doivent être déposés électroniquement via le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Fait à Kassita le : 11/11/2026

LE PRESIDENT

ABDELMAJID DARKAOUI

Scanné avec CamScanner