Royaume du Maroc
Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش - آسفي
Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Marrakech-Safi

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 30/2026

Le Directeur du Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Région Marrakech-Safi procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du Décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Entretien et remise en état du câblage électrique et de réseau informatique de la salle informatique pour 25 postes au siège principal Ibnou Rochd.**
Fourniture, pose et remplacement de tubes LED T8 à l'annexe Oued Eddahab relavant du centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Région Marrakech-Safi.
Consistance la prestation :

N° de Prix	Désignations et caractéristiques	Unité mesure ou de compte	Quantité	Prix Unitaire HT (DHS)	Prix Total HT (DHS)
1	Fourniture et pose de goulottes techniques apparentes à deux compartiments, dimensions adaptées au système 45×45, avec accessoires de finition (embouts, angles intérieurs/extérieurs et plats). Parcours total estimatif : 31 ml ; quantité d'approvisionnement indicative : 32 ml. (répartis selon la topologie suivante : 7m + 7m + 8m + 9m).	Mètre linéaire	32		
2	Fourniture et pose de prises de courant 2P+T à clippage direct, format 45×45, destinées à l'alimentation des postes informatiques.	Unité	25		
3	Fourniture et pose de prises réseau RJ45 blindées, catégorie 6 minimum, format 45×45, avec raccordement et repérage.	Unité	25		
4	Fourniture et installation d'un coffret électrique modulaire apparent, 1 rangée, 4 modules accompagné d'un interrupteur différentiel 40 A– 30 mA, type approprié après vérification technique.	Unité	1		
5	Fourniture et pose de conducteurs en cuivre H07V-U, section 2,5 mm², couleurs réglementaires, pour les circuits de prises.	Lot	1		
6	Fourniture et pose de câble réseau catégorie 6 blindé (S/FTP ou F/UTP), quantité à déterminer après relevé des cheminements et distances réelles.	Lot	1		

7	Fourniture et pose de câble de liaison réseau entre la salle informatique et la baie serveur selon l'architecture existante et la compatibilité des équipements.	Lot	1		
8	Essais, vérification des raccordements, contrôle de continuité et tests de fonctionnement des prises réseau ; remise en état et nettoyage de la zone d'intervention. Le cheminement des câbles électriques et informatiques doit être séparé physiquement dans les compartiments dédiés des goulottes. Les sections de conducteurs, calibres des protections et dispositifs différentiels doivent être vérifiés et validés par l'entreprise avant exécution, conformément aux règles de sécurité applicables.	Forfait	1		
9	Installation et raccordement des lampes LED T8 1200 mm • Type : Tube LED T8 • Longueur : 1200 mm • Tension d'alimentation : 220–240 V • Température de couleur : 4000 K (blanc neutre) • Durée de vie : ≥ 30 000 heures Dépose des tubes LED défectueux, si nécessaire. Fourniture des tubes LED neufs. Vérification du bon fonctionnement de chaque point lumineux après installation.	Unité	50		
10	Réparation ou remplacement des douilles G13, starters LED, câblage ou autres accessoires défectueux nécessaires au bon fonctionnement des luminaires. Essais, mise en service et remise en état des lieux après intervention.	unité	10		
				TOTAL HT	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC	

➢ **Caution provisoire :**

Le soumissionnaire devra déposer la caution provisoire exigée d'un montant **1000,00 dh** dans un délai de 48h après la confirmation de son offre. L'absence de présentation du cautionnement constitue un motif d'écartement.

En cas de refus de titulaire d'exécuter les prestations objet du bon de commande ou de non-respect de l'ordre de service, le cautionnement sera confisqué

➢ **Visite des lieux :**

Une visite des lieux sera programmée obligatoirement le :

..... 13 NOV. 2026 ..... à partir du 10h du matin jusqu'au 15h l'après midi aux lieux d'exécution.

➢ **Garantie exigée :**

Le titulaire de bon de commande doit garantir la qualité des produits fournis et remplacer tout produit défectueux.

Le titulaire s'engage à assurer la livraison de toutes les fournitures, la main-d'œuvre, les déplacements et les consommables nécessaires à l'exécution complète de la prestation.

➢ **Lieu d'exécution ou de livraison :**

-Entretien et remise en état du câblage électrique et de réseau informatique de la salle informatique au siège principal Ibnou Rochd. Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Région Marrakech-Safi, Rue Abdeslam Sahnoun, Avenue Mouzdalifa Marrakech.

-Fourniture, pose et remplacement de tubes LED T8 à l'annexe Oued Eddahab relavant du centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Région Marrakech-Safi, rue Bilal Ben Rabbah Bd 18 Novembre Marrakech.

➢ Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation **: 20 jours à compter du lendemain de notification du bon de commande.**

➢ **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : .....16.NOV.2026.....à 10h00.**

➢ Les devis signés par les concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

11 NOV. 2026

Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation Marrakech-Safi
Le Directeur
Abdeljebbar KARIMI