جامعة شعيب الدكالي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵛⵄⵉⴱ ⴷⵓⴽⴽⴰⵍⵉ
Université Chouaïb Doukkali

المملكة المغربية

جـــامـعـة شـعـيـــب الـدكـــالـي - الجديدة
المدرسة العليا للتكنولوجيا -سيدي بنور

المدرسة العليا للتكنولوجيا
Ecole Supérieure de Technologie
Sidi Bennour - سيدي بنور

12 NOV. 2026
210/2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
N° 41/FNC/ESTSB/26

Le Directeur de l'École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour (EST-SB) procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien et réparation des bâtiments au profit de l'École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté
1	**Protection des murs en grillage métallique y compris toutes sujétions**	Fourniture et pose de clôture en grillage de fil galvanisé Ø 2.5 mm, de 1.5 m de hauteur, avec maille de 5 × 5 cm et tous les accessoires nécessaires de fixation (fils d'attache, barre de tension, fils de tension, …). Y compris des poteaux en acier carré 60 mm x 60 mm x 2 mm fixés dans le mur en génie civil tous les 3 mètres (scellement d'au moins 15 à 20 cm dans le mur, ou pose sur platines métalliques renforcées avec goujons d'ancrage lourds). Le prix inclut les matériaux, la peinture, la main-d'œuvre et toutes sujétions. Un échantillon à soumettre au maître d'ouvrage pour approbation.	ml	102
2	**Fourniture et pose de grillage pour protection des fenêtres y compris toutes sujétions**	Fourniture et pose de grilles de protection de 10 fenêtres en acier carré 25 mm x 25 mm x 1.2 mm (4m x 1.2m + 3.5m x 1.2m + 3 x 2m x 1.2m + 1.8m x 1.2m + 1.4m x 1.2m + 1.1m x 1.2m + 2 x 1.2m x 1.2m). L'espacement maximal entre les barres horizontales est de 10 cm. Y compris cadre périphérique et fixations sur maçonnerie. Le prix inclut la peinture, la main-d'œuvre et toutes sujétions. Un échantillon à soumettre au maître d'ouvrage pour approbation.	Ensemble	01
3	**Fourniture et aménagement d'une porte en acier y compris toutes sujétions**	Fourniture et aménagement d'une porte en acier de 140 cm x 200 cm dans un mur en génie civil. Y compris démolition, 5 escaliers 140 cm m x 10 cm x 17 cm. Le prix inclut la serrure, la peinture, la main-d'œuvre, la finition des escaliers et toutes sujétions. Un échantillon de la porte à soumettre au maître d'ouvrage pour approbation.	Ensemble	01
4	**Fourniture de conduite en PVC assainissement y compris toutes sujétions**	* Fourniture de conduite en PVC assainissement : ** 40 ml PVC assainissement de Diamètre nominal : 150 mm ** 40 ml PVC assainissement de Diamètre nominal : 50 mm ** 40 ml PVC assainissement de Diamètre nominal : 150 mm y compris sa découpe longitudinale en deux demi-coquilles égales ** 50 ml de tuyau flexible en PVC transparent de 10 mm de diamètre extérieur ** Un échantillon à soumettre au maître d'ouvrage pour approbation.	Ensemble	01
5	**Construction et mise en place d'une paillasse GC en « L » y compris toutes sujétions**	Construction et mise en place d'une paillasse GC en « L » d'une longueur totale de 10 ml, profondeur 70 cm et épaisseur 12 cm, avec habillage en faïence, robinetterie, placard intégré, raccordements, finitions et	Ensemble	01
6	**Installation et mise en marche d'extracteurs** d'aération y compris toutes sujétions	Pose et mise en service d'extracteurs d'aération (déjà existants), y compris câblages électriques, protections, supports, clapets anti-retour, essais et toutes sujétions.	U	8
7	Câblage électrique avec chemins de câbles des salles de cours y compris toutes sujétions	Fourniture et pose de câbles, chemins de câbles et goulottes ; tirage de conducteurs adaptés, repérage, mise à la terre, tests de continuité et d'isolement, y compris toutes sujétions.	Salle	10
8	**Câblage électrique avec chemins de câbles des salles de TP informatique y compris toutes sujétions**	Fourniture et pose de chemins de câbles et goulottes, tirage de conducteurs adaptés, repérage, mise à la terre, tests de continuité et d'isolement, y compris toutes sujétions.	Salle	4
9	**Installation et mise en service d'un onduleur** existant y compris toutes sujétions	Installation, raccordement et mise en service d'un onduleur déjà existant, y compris câblage, protections, raccordements, essais et toutes sujétions. La fourniture de l'onduleur est exclue de la prestation.	U	1

École Supérieure de Technologie Sidi Bennour
Affaires Économiques

10	**Réparation de fuites de gaz réfrigérant sur climatiseurs y compris toutes sujétions**	Diagnostic et localisation des fuites de gaz réfrigérant sur onze (11) climatiseurs, plus déplacement de 2 m d'une unité interne ; réparation des fuites au niveau des circuits frigorifiques et raccordements ; contrôle d'étanchéité après réparation et remise en service.	Ensemble	1

CONDITIONS GÉNÉRALES

Visite préalable de l'établissement (Facultative)

Le prestataire est invité à effectuer une visite des lieux afin de prendre connaissance des locaux, des surfaces concernées, des conditions d'accès et de toutes les contraintes techniques liées à l'exécution des prestations.
La visite devra être effectuée en coordination avec l'administration de l'établissement, sur rendez-vous.
Le prestataire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de l'ensemble des contraintes nécessaires à la bonne exécution des prestations.

- **Lieu d'exécution :** École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour
- **Délai d'exécution :** 15 jours calendaires à compter de la notification du bon de commande.
- **Date limite de réception des devis :** jeudi 19 novembre 2026 à 12h00
- **Modalité de paiement :** après service fait et réception des prestations, sur présentation de la facture dans les conditions réglementaires en vigueur.
- **Dépôt des plis :** exclusivement en ligne via le portail national des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
- **Confirmation de l'offre et transmission des éléments techniques :**
  Après ouverture des devis, l'EST-SB adresse au concurrent sollicité une demande de confirmation de son offre et, au même moment, un courriel lui demandant la transmission des éléments techniques requis. Le concurrent dispose de vingt-quatre (24) heures à compter de la réception de ces deux demandes pour confirmer son offre et transmettre les éléments demandés à l'adresse marouanej.est.ucd@gmail.com.

1. Planning d'exécution détaillé, précisant les délais et dates prévisionnels.
2. Fiches techniques, références, catalogues, visuels ou tout autre document utile pour les fournitures et équipements concernés, le cas échéant.

- **Attribution du BC :** subordonnée à la confirmation de l'offre et, le cas échéant, à la conformité des éléments techniques transmis. À défaut de réception des éléments demandés dans le délai de vingt-quatre (24) heures, ou en cas de non-conformité, l'EST-SB sollicite le concurrent suivant dans l'ordre de classement.

Ecole Supérieure de Technologie Sidi Bennour
Affaires Économiques

TERMES DE RÉFÉRENCE

Art. 1 – Lieu d'exécution des prestations

Le siège de l'École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour (EST-SB), Avenue des FAR, B.P. 180 – 24350, Sidi Bennour.

Art. 2 – Modalités de réception des prestations

La réception est effectuée par le représentant de l'EST-SB. Elle porte sur les quantités, la qualité des travaux réalisés et leur conformité aux spécifications du présent avis d'achat. Un constat de réception ou bon de livraison, selon la nature de la prestation, est établi et signé.

Art. 3 – Modalités de règlement

Le règlement s'effectue après service fait et réception des prestations, sur présentation de trois exemplaires de la facture, conformément aux prix du bon de commande. La facture doit comporter les mentions obligatoires : TP, IF, CNSS, ICE, numéro du bon de commande et RIB.

Toute facture incomplète, erronée ou raturée sera retournée pour correction.

Art. 4 – Responsabilités du prestataire

Le prestataire est tenu d'assurer la bonne exécution, la qualité et la conformité des fournitures et prestations réalisées. En cas de non-conformité constatée lors de la réception, il procède, à ses frais, aux corrections, remplacements ou reprises nécessaires.

Art. 5 – Confirmation de l'offre et pièces techniques à fournir

Après ouverture des devis, l'EST-SB adresse au concurrent sollicité une demande de confirmation de son offre et, au même moment, un courriel lui demandant la transmission des éléments techniques requis. Le concurrent dispose de vingt-quatre (24) heures à compter de la réception de ces deux demandes pour confirmer son offre et transmettre les éléments demandés à l'adresse marouanej.est.ucd@gmail.com.

1. Fiches techniques et/ou visuels des fournitures et équipements concernés, le cas échéant.
2. Le cas échéant, tout catalogue, référence commerciale ou document complémentaire utile.
3. Planning d'exécution détaillé, précisant les délais et dates prévisionnels.
4. Le cas échéant, échantillon(s) représentatif(s) des articles proposés, uniquement sur demande de l'administration.

Envoi par e-mail : marouanej.est.ucd@gmail.com. À défaut de réception de la confirmation et des éléments demandés dans le délai de vingt-quatre (24) heures, ou en cas de non-conformité, l'EST-SB sollicite le concurrent suivant dans l'ordre de classement.

Ecole Supérieure de Technologie Sidi Bennour
Affaires Économiques

