ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAROUDANT
CERCLE DE TALIOUINE
CAIDAT D'ASSAKI
COMMUNE AZRAR

AZRAR, LE : 11 Novembre 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 04/2026

Le président de la Commune AZRAR, en application des dispositions de l'article 91 du décret 2.22.431 relatif aux marchés publics, envisage de procéder à l'acquisition par bon de commande les prestations objet du présent avis :

Objet de la prestation : Travaux d'Electrification BT d'un groupe de logements sis aux douars ANZIG, AMSMATERTE et centre de la commune AZRAR.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation des Fournitures	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qté	Taux TVA en %	Garanties exigées
1	Poteau béton armé classe A8 m 300 daN (F+M)		U	2	20	Une copie certifiée conforme à l'original du certificat d'agrément (BT ou MT/BT0) pour les travaux d'électrification délivré par SRM-SM
2	Poteau béton armé classe A8 m 500 daN (F+M)		U	3	20	
3	Poteau béton armé classe A8 m 700 daN (F+M)		U	2	20	
4	Poteau béton armé classe A9 m 300 daN (F+M)		U	1	20	
5	Poteau béton armé classe A9 m 500 daN (F+M)		U	3	20	
6	Poteau béton armé classe A9 m 700 daN (F+M)		U	2	20	
7	Massif de fondation normal (F+M)		M3	11,98	20	
8	Poteau bois S/C 8m (F+M)		U	4	20	
9	Dépose poteau bois S/C ou S/D (M)		U	4	20	
10	Contrefichage Poteau bois (F+M)		U	2	20	
11	Terre de reseau		U	3	20	
12	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x35 Alu + 54,6 Alm (F)		M	205	20	
13	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 54,6 Alm (F)		M	330	20	
14	Pose sans accessoire cable isolé triphasé préassemblé en aluminium (Y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)		M	719	20	
15	Dépose cable préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires (M)		M	210	20	
16	Transféremernt branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M)		U	1	20	
17	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'encage simple (F+M)		U	10	20	
18	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'encage double (F+M)		U	11	20	

19	Accessoires pour cable isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm (F+M)		U	1	20
20	Accessoires pour cable isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm (F+M)		U	1	20
21	Accessoires pour cable isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm (F+M)		U	1	20
22	Accessoires de fixation pour cable isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au métre compris remise en état) (F+M)		M	20	20
23	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en cable préassemblé de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)		U	20	20
24	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)		U	5	20
25	Prestations SRM-SM	Le montant correspondant aux peines et soins de la SRM-SM est **15.374,93 dhs hors taxes**	F	1	20

- Lieu d'exécution : **douars ANZIG, AMSMATERTE et centre de la commune AZRAR**
- Délai d'exécution de la prestation : **03 mois** après la notification de visa d'engagement du BC par Mr le percepteur de TALIOUINE
- Date et heures limites de réception les devis des concurrents : **13/11/2026 à 16:00 heures**
- NB : Le titulaire du BC doit régler à la SRM-SM le montant des peines et soins, en totalité avant tout commencement des travaux et déposer une copie du reçu de règlement au service technique de la commune.
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse** www.marchespublics.gov.ma

LE PRESIDENT

Province Taroudant Cercle Taliouine CT AZRAR Caidat ASSAKI

le Président

Brahim AKHARAZE