ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEIUR
WILAYA REGION GUELMIM OUED NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
COMMUNE DE BOUIZAKARNE
****

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°62...../ CTB /2026

Le Président de la commune territoriale de Bouizakarne procède à l'achat sur bon de commande les prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux de déplacement et de remise en état des poteaux et câblage situés au milieu de la chaussée vers les accotements, au niveau de la Commune de Bouizakarne.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigés
01	**Déplacement et réimplantation des candélabres d'éclairage public**	Remise en état des candélabres d'éclairage public existants situés au milieu de la chaussée, leur manutention et transport vers leur nouvel emplacement en bordure de la voie, puis leur repose et fixation sur les nouveaux massifs de fondation en béton armé, au moyen des platines métalliques et des tiges d'ancrage ou boulons de fixation appropriés. La prestation comprend également le réglage de la verticalité, l'alignement régulier des candélabres parallèlement à la voie, leur fixation définitive, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	F	10	- La visite des lieux est obligatoire. - Une attestation de visite, délivrée et signée par le maître d'ouvrage, doit être transmise par e-mail à l'adresse suivante : ctbouizakarne@gmail.com, avant la date limite de remise des offres. - Toute offre ne respectant pas cette exigence sera rejetée.
02	**Exécution des tranchées pour le passage des gaines et remise en état complète des lieux**	Exécution des tranchées nécessaires au passage des câbles électriques, y compris terrassement, réglage du fond de fouille, fourniture et pose de gaines TPC rouges de diamètre 75 mm, destinées à la protection des câbles électriques enterrés, fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge à petites mailles, en rouleau de largeur 0,30 m, destiné au signalement des réseaux électriques enterrés, posé au-dessus des gaines conformément aux prescriptions techniques en vigueur, remblaiement par couches successives, compactage et remise en état complète des lieux. Cette dernière comprend la réfection à l'identique de tous les revêtements et aménagements affectés par les travaux, quelle que soit leur nature, notamment enrobé bitumineux, béton ou tout autre revêtement existant, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux	ML	300	

03	**Ponçage et peinture des candélabres d'éclairage public**	Réalisation des travaux de ponçage et de peinture des candélabres d'éclairage public existants, y compris nettoyage préalable des surfaces, élimination des parties de peinture écaillées et des traces de rouille, application d'un traitement antirouille adapté au support métallique, application d'une couche d'apprêt et de couches de peinture de finition spéciale pour ouvrages métalliques extérieurs, de couleur identique à celle existante ou définie par le maître d'ouvrage, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	u	10	
04	**Fourniture et pose des luminaires LED 200W y copris console de fixation et divers accessoires jusqu'à la mise en service.**	Fourniture et pose des luminaires LED 200W y copris console de fixation et divers accessoires jusqu'à la mise en service.	U	20	
05	**Fourniture et pose de supports muraux pour luminaires d'éclairage public**	Fourniture et pose de supports muraux métalliques destinés à la fixation des luminaires d'éclairage public, y compris platines de fixation, boulonnerie, chevilles ou tiges d'ancrage adaptées à la nature du support, perçage, fixation, réglage et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	U	10	
06	**Fourniture et pose de cable d'alimentation RVFV 4*16 mm2 +T**	Fourniture et pose de câble d'alimentation électrique de type RVFV, de section 4 × 16 mm² en aluminium + T, y compris tirage dans les gaines prévues à cet effet, coupes, raccordements, accessoires de connexion, essais et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	ML	310	
07	**Fourniture et pose câble souple ronde 3*2.5 mm2**	Fourniture et pose de câble électrique souple rond de section 3 × 2,5 mm², destiné aux raccordements des équipements d'éclairage public, y compris tirage, coupes, raccordements, accessoires nécessaires et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	ML	130	

	…ture et pose de …que à bornes de …mensions appropriées, backelite , divers accessoires de fixation et de raccordement	Fourniture et pose de borniers ou plaques à bornes de raccordement en bakélite, de dimensions et de caractéristiques adaptées aux candélabres et aux câbles utilisés, y compris accessoires de fixation, raccordement des conducteurs, serrage, vérification des connexions et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux.	U	10	

Lieu d'exécution : COMMUNE DE BOUIZAKARNE

Délai d'exécution de la prestation : 2 Mois.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 13 Nove 2026 ..... À 18H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Bouizakarne le ..... 11 Nove 2026

Le Président

Région Guelmim Oued Noun ★ Province Guelmim ★ Commune de Bouizakarne

Président de la Com…
de BOUIZAKAR…
Signé: Mohammad GUI…