Royaume du Maroc

Polyclinique CNSS INARA

Casablanca, le 11/11/2026

Avis d'achat sur bon de commande N°110/2026

Le médecin directeur de la Polyclinique CNSS INARA, procède à l'achat sur bon de commande des prestations, objet du présent avis, et ce en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Fourniture, installation et mise en service de climatiseurs muraux au profit de la Polyclinique CNSS INARA.

N° prix	Désignation	Unité de mesure	Quantité
01	Fourniture, installation et mise en service de climatiseurs muraux	U	20

Lieu d'exécution : Polyclinique CNSS INARA, sise Boulevard el Qods, cité Inara, Préfecture d'arrondissement Ain chock, région Casablanca-Settat.

Date limite d'envoi : le 13/11/2026 à 16H : 30

Emails d'envoi ou dépôt physique : zineb.chiaj@cnss.ma

Délai d'exécution : le délai est fixé à 30 jours.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : Le 13/11/2026 à 16H30min

N.B :- Les concurrents sont tenus de fournir deux (02) attestations de référence, à défaut leur offre sera écartée

- Garantie : 1an à compter de la date de mise en service.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Descriptif technique :

Climatiseur split système mural chaud et froid avec télécommande infrarouge de qualité supérieur

- Capacité de refroidissement et de chauffage BTU : 12 000 BTU
- Support de fixation intérieur et extérieur galvanisé.
- La canalisation frigorifique tube en cuivre entre unité EX et Inter.
- Câble d'alimentation 3x2 pour alimenter les climatiseurs.
- Télécommande infrarouge affichage à cristaux liquides LCD grande capacité de transmission.
- mode : chaud & froid
- fonction déshumidification

- Mode veille (programmable sur 24h).

Le prix proposé devra inclure toutes les sujétions de pose et d'étanchéité de percement et de fixation et toutes accessoires de raccordement. Y compris:

- Installation de l'unité intérieure et extérieure du système de climatisation et désinstallation des anciennes
- Fourniture et pose de liaison frigorifique en tube en cuivre
- Fourniture et pose de tube d'évacuation
- Fourniture et pose des supports de fixation avec pose de silentbloc
- Fourniture et pose de tube d'isolation

NB : les travaux d'installation comprennent la désinstallation des équipements existants et l'aménagement correspondant de tous travaux.