UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE DE KHOURIBGA

جامعة السلطان مولاي سليمان
UNIVERSITÉ SOULTAN MOULAY SELIMANE

Le 12 Novembre 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 19/FPK/2026

Le Doyen de la faculté Polydisciplinaire de Khouribga procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article N° 2-22-431 du chaabane 1444 (08 mars 2023) relative aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'agencement des locaux administratifs et pédagogiques, comprenant la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium, de placards, d'étagères, de rideaux, de stores et d'éléments métalliques.

Consistance de la prestation :

N° article	Désignation	Unité	Qté
1	**Travaux de réalisation de cloisons de séparation en aluminium vitré** Séparation en aluminium Les menuiseries seront réalisées à partir des profilés, Aluminium du Maroc, Série Confort ou similaire couleur au choix de l'administration. Ensemble des menuiseries aluminium réalisés selon le descriptif ci-dessus et comprennent : Cadre dormant en aluminium, traverses hautes et verticales comportant les feuillures pour recevoir les ouvrants - Vantaux vitrés : ouvrants, coulissants, basculants ou fixes en aluminium avec joints néoprène, feuillures à vitre, ainsi que les articles de quincaillerie nécessaires et prévoir en 1er choix (paumelles, serrure de sûreté encastrée avec cylindres etc…) Profils spéciaux en aluminium mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis. Parclose à clips en aluminium et joints Néoprène (pour la pose des vitrages). Vitrage de 6mm teintée.	M2	31,82
2	**Travaux d'aménagement de placards avec portes en aluminium à deux vantaux** Portes placards à deaux venteaux en aluminium pour etudients y/ compris quincaillerie nécessaires de 1er choix (paumelles, serrure	U	2

	de sûreté encastrée poignees ext…) - de ,750m x 0,76m		
3	**Travaux d'aménagement de placards avec portes en aluminium à deux vantaux** Portes placards à deaux venteaux en aluminium pour etudients y/ compris quincaillerie nécessaires de 1er choix (paumelles, serrure de sûreté encastrée poignees ext…) - de0,66m x 0,76m	**U**	**6**
4	**Travaux d'installation d'étagères en MDF de 18 mm** Etagers en MDF de 18MM y compris traitement contre l'humidité et toutes sujétions d'exécution. Les travaux comprennent la découpe sur mesure, l'ajustement, le traitement et la finition des chants, la fourniture et la mise en place des supports, équerres, visseries, chevilles et de tous les accessoires de fixation nécessaires, ainsi que la pose, le réglage et la vérification de la stabilité et de la solidité des étagères. Le prix comprend l'ensemble des matériaux, fournitures, accessoires, main-d'œuvre et toutes les sujétions nécessaires à une exécution complète et conforme aux règles de l'art.	**M2**	**3,32**
5	**Travaux d'installation de rideaux d'obscurcissement en tissu** Rideaux d'obscurcissement en tissu de type Mopra, de bonne qualité, dimensions 1,40 × 2,00 m, couleur au choix de l'administration. Le prix comprend la fourniture des rideaux, des supports en acier inoxydable (INOX), des accessoires de fixation ainsi que tous les travaux nécessaires à leur installation et à leur mise en place complète, conformément aux règles de l'art.	**U**	**114**
6	**Travaux d'installation de stores californiens à bandes verticales** Store Californien à Bandes Verticales installé sur un rail supérieur avec chaînette de lestage au bas des lames -Contrôle de la lumière : Les bandes verticales pivotent sur leur axe grâce à une chaînette ou un cordon, permettant de moduler précisément la luminosité et l'intimité dans la pièce. -Les lames en tissu (en polyester Oxford 400D) couleur au choix de l'administration -Entretien et sécurité : Nettoyage simple à l'aide d'un chiffon doux humide. Le prix comprend la fourniture, la pose, les rails, les mécanismes de commande, les accessoires de fixation	**M2**	**34**

	ainsi que toutes les sujétions nécessaires à une installation complète et fonctionnelle.		
7	**Travaux d'installation de tubes métalliques** Tubes métalliques ronds de bonne qualité, de diamètre nominal DN 32 et d'une épaisseur de paroi de 1,5 mm, résistants et adaptés aux travaux d'aménagement et d'agencement des locaux administratifs et pédagogiques. Les travaux comprennent la découpe sur mesure, l'ajustement, l'assemblage, la fixation et la mise en place des tubes métalliques, ainsi que la réalisation des raccordements et des finitions nécessaires. Les éléments métalliques devront bénéficier d'un traitement anticorrosion approprié afin d'assurer leur protection contre la rouille et leur durabilité. Le prix comprend la fourniture des tubes, des supports, des éléments d'assemblage, des accessoires de fixation, ainsi que la main-d'œuvre et toutes les sujétions nécessaires à une installation complète, solide et conforme aux règles de l'art.	**ML**	**60**

Le lieu de livraison est fixé à la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga.
Date et heure limite de réception des offres des concurrents : Le 14-11-2026
Le délai d'exécution de la prestation: 3 jours après l'attribution du BC.
La visite de lieu est indispensable.
La caution à déposer au sein de l'administration avant l'ouverture est **5000,00 DH**

Les offres des concurrents sont déposées **par voie électronique** via le portail des marchés publics accessible par l'adresse suivante : **www.marchespublics.gov.ma**

Université Sultan Moulay Slimane ★ Béni Mellal ★
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga