ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA
SURETE NATIONALE
SURETE PROVINCIALE
D'EL JADIDA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE NR 481/2026

Le préfet de police chef de la Sûreté Provinciale d'El Jadida procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n°2.22.431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : installation d'un climatiseur au niveau du bureau du juge situé aux chambres de sûreté relevant du district provincial de sidi BENNOUR
Consistance de la prestation :

N°	Désignation	caractéristiques et spécifications	unité de mesure	Qté	garanties exigées
1	- Fourniture et pose installation et mise en service d'un climatiseur split système mural réversible 9000 BTU type INVERTER marque AIRWEL ou équivalent	- Fourniture et pose installation et mise en service d'un climatiseur split système mural réversible 9000 BTU type INVERTER marque AIRWEL ou équivalent y compris câbles électriques , disjoncteurs et protection et toutes sujétions d'installation dont les caractéristiques techniques sont les suivantes : Unité intérieur : - Fluide frigorifique nominale (min/max) : 5.28 kw (1.30-5.86) - puissance absorbée nominale : 1.64 kw (4.20-2.50) -EER/Classe énergétique : 3.21/A -SEER/classe énergétique (climat tempéré) : 5.6/a+ -plage de température extérieure en °C : 0°/50° bulbe sec en mode froid - redémarrage automatique en cas de coupure électrique et retour de courant - Affichage digital - télécommande infrarouge équipée de sonde de température (confort I FEEL) Unité extérieure : -Compresseur rotatif DC inverter. - échangeur avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion) -fluide frigorigène : R410A ou R32 -alimentation électrique : 1Ph/220-240V/50Hz Installation : -disjoncteur différentiel 30mA ; 16A (disjoncteur magnétothermique+ bloc vigi) de marque Schneider Electric, hager, legrand(marque original) ou équivalaient. -Alimentation électrique du climatiseur par un câble U1000R2V ; 3X2.5 mm² et ce depuis le tableau électrique y compris gaine métallique	ENS	1	12MOIS

		flexible recouverte d'une gaine PVC coloris gris. Liaison frigorifique calorifugée en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. - tube d'évacuation des condensats de l'unité intérieure et l'unité extérieure) en pvc et y compris Té, coudes, siphons etc… - Fixation de l'unité extérieure sur supports galvanisés ou socle en béton armé avec des plots anti vibrations. -câble de liaison électrique entre l'unité intérieur et l'unité extérieur de section adéquate - utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques.			

Lieu d'exécution : EL JADIDA

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30 JOURS

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ……14 NOV. 2026……à 12:00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

المديرية العامة للأمن الوطني
Direction Générale de la Sûreté Nationale
Sûreté Provinciale d'El Jadida