ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENARALE DE LA SURETE NATIONALE
PREFECTURE DE POLICE DE TETOUAN

****

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° .46./2026

****

Le Préfet de Police de Tétouan, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : La Fourniture, l'installation et la mise en service de deux climatiseurs au niveau du local technique du District Provincial Larache relevant de la Préfecture de Police de Tétouan.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

Prix N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIE
1	**Climatiseur split-system mural 12000 BTU/H**	**Descriptif technique du climatiseur split-system mural 12000 BTU/H** Fourniture installation et mise en service d'un climatiseur split-system mural réversible 12000 btu/h type Inverter marque CARRIER ou équivalent y compris câbles électriques, disjoncteurs de protection et toutes sujétions d'installation et de mise en service. **Unité intérieure** **Refroidissement :** Puissance frigorifique nominale (min/max) :3,52 KW. Télécommande infrarouge équipé de sonde de température (Confort I FEEL ou FOLLOW ME). **Unité extérieure** Compresseur rotatif Inverter. Plage de température de fonctionnement en °C : 0°/50° en mode froid ; Fluide frigorigène : R410A ou R32. Alimentation électrique : 1Ph/220-240V/50Hz. **Installation :** La fourniture et l'installation du climatiseur comprendront ce qui suit : Disjoncteur différentiel 1P+N ; 16A ; de sensibilité 30mA, avec courbe magnétique C ou D de marque Schneider Electric, ou similaire. Alimentation électrique de climatiseur depuis le tableau électrique qui sera choisi par le maître d'ouvrage, et ce par câble U1000R2V, 3x2,5 mm^2 y compris gaine flexible ou goulotte. Liaison frigorifique calorifugé en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. Tube d'évacuation du condensat en pvc avec fixation en colliers ATLAS y compris Té, coudes, siphons etc… Fixation des unités extérieures sur supports galvanisés avec des plots anti-vibrations. Câble de liaison électrique entre l'unité intérieur et l'unité extérieur de section adéquate et branchement de mise à la terre. Utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques.	**Unité**	**02**	**La fiche technique du climatiseur à installer doit être communiquée à l'adresse email : sgptetouan@gmail.com, avant la date limite de remise des devis.** **Les concurrents qui ne disposent pas des caractéristiques et spécifications seront écartés, le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son offre et de passer à l'offre suivante.**

Lieu d'exécution : Siège du District Provincial de Larache.

Délai d'exécution de la prestation : ..Dix (10) Jours..... À compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 **À .** 10h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : **www.marchespublics.gov.ma**

La fiche technique du climatiseur à fournir doit être communiquée à l'adresse email : sgptetouan@gmail.com, avant la date limite de remise des devis.

Les concurrents qui ne disposent pas des caractéristiques et spécifications seront écartés, le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son offre et de passer à l'offre suivante.

****

LE PREFET DE POLICE DE TETOUAN

SIGNE : **MOHAMED LOULIDI**

المديرية العامة للأمن الوطني
Direction Générale de la Surté Nationale
ولاية أمن
re de Police
touan