ROYAUME DU MAROC

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE MARRAKECH SAFI
****

CENTRE DE QUALIFICATION AGRICOLE OULED BOUGRINE

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 15/CQAOB/2026

Le Directeur du Centre de Qualification Agricole OULED BOUGRINE, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : *Travaux d'aménagement d'espace vert au CQA OULED BOUGRINE*

Consistance de la prestation :

N° DES PRIX	DESIGNATION	Unité	Qté	PRIX UNITAIRE (H.T)	Garanties exigés
1	**Fourniture, transport, étalement et mise en œuvre de terre végétale**, y compris le déchargement, le réglage, le nivellement et toutes sujétions nécessaires à sa mise en place.	M3	800		Une caution provisoire de 3000 dhs (Trois Mille dirhams) doit être constitué sous format papier à scanner et envoyer par courrier électronique à l'adresse suivante : (efpa.ouledbougrine@gmail.com) au plus tard le 15/11/2026 à 11h.
2	**Fourniture, transport et incorporation de fumier organique décomposé**, y compris son épandage et son enfouissement dans le sol, avec toutes sujétions nécessaires à l'amélioration de la qualité du sol.	M3	60		
3	**Fourniture et plantation de gazon par bouturage**, y compris la préparation et le nivellement du terrain, la plantation des boutures, le tassement, l'arrosage initial et toutes sujétions de mise en œuvre pour assurer une bonne reprise du gazon.	M2	4000		
4	**Fourniture et pose de gazon en plaques (gazon en tapis)**, y compris la préparation du terrain, le nivellement, la mise en place des plaques, le raccordement des joints, le roulage, l'arrosage initial et toutes sujétions de pose.	M2	500		
5	**Fourniture, transport et plantation d'arbres d'ornement et fruitiers**, comprenant notamment : Ficus nitida (2,5 m), Grevillea (2,5 m), Brachychiton (2,5 m), Jacaranda (2,5 m), Lagunaria (2,5 m), arbres fruitiers, cyprès et platanes. La prestation comprend également le creusement des fosses, la mise en place des plants, le remblaiement avec terre amendée, le tuteurage, la formation des cuvettes d'arrosage, l'arrosage initial et toutes sujétions de plantation.	U	700		
6	**Fourniture, transport et plantation de plantes ornementales pour massifs**, comprenant notamment : Duranta, Laurier nain, Rosier, Bougainvillier, Plumbago et Lantana. La prestation comprend la préparation des	U	4500		

Ministère de l'Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
CQA Oled Bougrine

	massifs, le creusement des trous, la plantation, le remblaiement, le réglage, l'arrosage initial et toutes sujétions nécessaires à la bonne réalisation des travaux.				
7	**Fourniture, transport et plantation de palmiers Washingtonia de hauteur 2 m**, y compris le creusement des fosses, la mise en place, le remblaiement, le calage, le tuteurage si nécessaire, la formation des cuvettes d'arrosage, l'arrosage initial et toutes sujétions de plantation.	U	20		
8	**Fourniture, transport et plantation de cactus et plantes succulentes**, comprenant notamment : Echinocactus, Euphorbes et autres variétés de cactus diversifiés. La prestation comprend la préparation du terrain, le creusement des trous, la mise en place des plants, le remblaiement avec substrat adapté, le calage et toutes sujétions nécessaires à leur bonne implantation.	U	50		
9	**Fourniture, transport et mise en œuvre de gravier de chantier N° 1**, y compris la préparation du support, l'étalement, le réglage, le nivellement et le compactage si nécessaire, conformément aux indications du maître d'ouvrage.	M3	40		
10	**Fourniture, transport et pose de géotextile**, y compris la préparation du support, le déroulement, le découpage, le chevauchement des lés, la fixation et toutes sujétions nécessaires à sa bonne mise en œuvre.	M2	300		
TOTAL HT (DH)					
TVA 20% (DH)					
TOTAL TTC (DH)					

- **Lieu d'exécution** : Centre de Qualification Agricole OULED BOUGRINE ;

- **Délai d'exécution** : 15 jours ;

- **Date et heure limite Date limite de réception des devis** : 15/11/2026 à 11h00

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.