SRM-ORI

DIRECTION PROVINCIALE DE BERKANE

Objet: Réalisation des branchements d'assainissement à la Commune Lâatamna

Détail estimatif

Prix N°	Désignation	Unité	Quantité	PU	Total
1	Déblai en tranchée en tout terrain meuble et toutes profondeur avec nivellement du fond de fouilles et alignement y compris blindage asséchement éventuels, evacuation des terres excédentaire la décharge publique Le mètre cube.....	M3	668	40	26 720,00
2	Mise en œuvre et exécution des remblais primaires en terre tamisée et compactée pour le remblaiement des tranchées et ouvrages annexes conformément au plan de tranchée Le mètre cube.....	M3	333	40	13320,00
3	Mise en œuvre et exécution des remblais secondaires en terre criblée et compactée pour le remblaiement des tranchées et ouvrages annexes conformément au plan de tranchée Le mètre cube.....	M3	429	30	12870,00
4	Fourniture et mise en place d'un lit en sable pour canalisations Le mètre cube.....	M3	48	200	9600,00
5	Fourniture et mise en place d'un lit en gravier pour canalisations Le mètre cube.....	M3	10	240	2400,00
6	Branchments Particuliers simples en béton légerement armé classe B2 y compris conduite de raccordement DN200 en PVC SN4 et dispositif de raccordement clip de piquage ou regard borgne, Longueur de branchement inférieure à 25m L'unité.....	U	53	3000	159000,00
	Total (H.T)				223 910,00
	T.V.A 20 %				44 782,00
	Peines et soins SRM-ORI au Taux de 20 %				44 782,00
	TVA 20% SUR PS SRM-ORI				8 956,40
	Total (T.T.C)				**322 430,40**

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE: TROIS CENTS VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS TRENTE DIRHAMS, ET QUARANTE CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES

Le Directeur Provincial de Berkane
Signé :
M.Noureddine Lasmar