ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CONSEIL PROVINCIAL DE SEFROU

Avis des travaux sur bons de commande n° 68/2026.

Le Président du conseil provincial de Sefrou procède à l'exécution par bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : RÉALISATION DES ABRIS D'ATTENTE RÉSERVÉS AU TRANSPORT SCOLAIRE À LA COMMUNE IGHAZRANE — PROVINCE DE SEFROU

N° Ordre	Désignation des ouvrages	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garantie exigué
1	Fouilles en puits pour massifs de fondation	Ouvrage payé au mètre cube de fouille théorique, y compris dressage des parois, dressage et compactage du fond, épuisements éventuels et toutes sujétions d'exécution en terrain de toute nature	**M3**	**5.25**	**chaque concurrent est tenu de présenter :** - Caution provisoire d'un montant de 2000,00 dhs au bureau d'ordre du conseil provincial de sefrou dans un délais qui ne dépasse pas 24 h après la confirmation , dans le cas contraire ledit concurrent est écarté.
2	Évacuation des terres excédentaires à la décharge publique agréée	Ouvrage payé au mètre cube de terre foisonnée, y compris chargement, transport et déchargement à la décharge publique agréée, quelle que soit la distance.	**M3**	**2.45**	
3	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour massifs de fondation 45 × 45 × 55	Ouvrage payé au mètre cube de béton armé dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45, y compris coffrage de la partie émergente, vibration, cure, mise en place des tiges d'ancrage sur gabarit et toutes sujétions.	**M3**	**3.15**	
4	Aciers à haute adhérence Fe E500 pour fondations	Ouvrage payé au kilogramme d'acier Fe E500 façonné et mis en place, y compris ligatures, cales d'enrobage, chutes et recouvrements.	**KG**	**51.10**	
5	Hérisson en pierre sèche ép. 15 cm, y compris film polyane	Ouvrage payé au mètre carré de hérisson de 15 cm d'épaisseur, damé et blocaillé, y compris fourniture, mise en œuvre et film polyane.	**M2**	**47.60**	
6	Dallage en béton armé ép. 10 cm avec treillis soudé Ø 6 maille 150 × 150	Ouvrage payé au mètre carré de dallage de 10 cm d'épaisseur en béton dosé à 250 kg/m³, y compris treillis soudé Ø 6 maille 150 × 150, surfaçage, talochage, finition antidérapante, pente de 1 % et joints de fractionnement.	**M2**	**47.60**	
7	Ossature métallique tubulaire en acier S235, y compris platines, boulonnerie et tiges d'ancrage	Ouvrage payé au kilogramme d'acier S235 mis en œuvre, y compris fourniture des tubes, cornières, platines, goussets, boulonnerie de classe 8.8 et tiges d'ancrage, façonnage et assemblage soudé en atelier, transport sur site, calage, réglage, bourrage au mortier sans retrait et boulonnage définitif.	**KG**	**1309.00**	

8	Protection anticorrosion primaire antirouille 50 µm + 2 couches glycéro 2 × 35 µm	Ouvrage payé au mètre carré de surface développée, y compris brossage, dégraissage, une couche de primaire antirouille de 50 µm, deux couches de finition glycéro de 35 µm chacune et retouches après montage.	**M2**	**68.60**	
9	Couverture en tôle nervurée prélaquée 8/10, y compris closoirs et accessoires	Ouvrage payé au mètre carré de surface de couverture posée, y compris recouvrements, closoirs en mousse, bavette de rive formant goutte d'eau, vis autoperceuses inox à rondelle EPDM et toutes sujétions de pose.	**M2**	**49.00**	
10	Bardage en tôle prélaquée 8/10 sur lisses tube (dosseret et 2 joues)	Ouvrage payé au mètre carré de bardage posé sur le dosseret arrière et les deux joues latérales, y compris lisses de fixation, profils de finition, recouvrements et visserie.	**M2**	**72.10**	
11	Bandeau d'enseigne en tôle prélaquée pliée, hauteur 250 mm	Ouvrage payé au mètre linéaire de bandeau plié de 250 mm de hauteur, y compris ossature support, raidisseurs, fixations et finitions d'extrémité.	**ML**	**49.00**	
12	Gouttière PVC Ø 100 et descente PVC Ø 80, y compris crochets, dauphin et dé de rejet	Ouvrage payé forfaitairement pour un abri, comprenant la gouttière PVC demi-ronde Ø 100 avec crochets tous les 500 mm et naissance, la descente PVC Ø 80 avec colliers et coudes, le dauphin et le dé béton de rejet.	**ENS.**	**7.00**	
13	Banquette : consoles, pieds et 3 lattes de bois traité 100 × 40	Ouvrage payé au mètre linéaire de banquette achevée, comprenant les consoles en cornière L 40 × 40 × 4, les goussets, les pieds en tube 30 × 30, les trois lattes de bois traité en autoclave 100 × 40 à arêtes arrondies, la visserie inox et deux couches de lasure.	**ML**	**21.00**	
14	Lettrage adhésif anti-UV et plaque signalétique de l'arrêt	Ouvrage payé forfaitairement pour un abri, comprenant le lettrage adhésif polymère anti-ultraviolets de 100 mm de hauteur sur le bandeau et la plaque signalétique de l'arrêt selon le modèle du maître d'ouvrage.	**ENS.**	**7.00**	

Consistance de la prestation :

Lieu d'exécution: COMMUNE IGHAZRANE

Délais d'exécution : est fixé à 45 jours .

Date et heure de réception des devis des concurrents: .....

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

12 NOV. 2026

Délégation du Président
le Directeur Général
des services

Signé: Abderrahmane Dkhissi