ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION GUELMIM OUED-NOUN
PROVINCE DE GUELMIM
CERCLE DE BOUIZAKARNE
CAIDAT D'ADAY
COMMUNE ADAY

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° :30/2026

Le Président de la commune d'ADAY procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- ***Objet de la prestation*** *:* ***Travaux d'entretien des cimetières des douars TKHOULF ET WAOUMALOUKTE COMMUNE ADAY.***
- ***Consistance de la prestation :***

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées (2)
1-Ancien cimetière du douar TKHOULF					
1	Enduit extérieur sur mur de l'Ancien cimetière du douar TKHOULF	Réalisé au mortier de ciment taloché sur les éléments de murs de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, des poutres, etc. y compris, couches en enduit garnissant Grillagé dans quelques endroits pour redresser et uniformiser la planéité du mur avant la couche de finition et toutes sujétions de fourniture, de main d'œuvre, de mise en œuvre, d'échafaudage…ect	M2	57,00	
2	PEINTURE EN GRIFFI SUR MURS EXTERIEURS de l'Ancien cimetière du douar TKHOULF	Y compris ponçage général avec travaux préparatoires, brossage, égrenage, époussetage, rebouchage, nettoyage - Une couche de colle spéciale griffée. - Un rebouchage partiel. Une couche de peinture griffée de grains homogènes de couleur et motif au choix du MO. - Une couche de colle spéciale de finition	M2	57,00	
2-Nouveau cimetière du douar TKHOULF					
3	PORTAIL METALLIQE de 3,00X 1,60 pour Nouveau cimetière du douar TKHOULF	Y compris Réalisation de deux poteaux en béton armé de 2,00 m de hauteur, cadre en cornière de 40 ou fer en U de 30 à 40, Partie inferieur réalisé en tôle renforcé sur une hauteur de 1,00 environ et une partie supérieure en grille fer carré diam 10 sur une hauteur de 0,6 m de hauteur, suivant plan fournis par le MO, avec serrure, peinture, fixation par soudure et toutes sujétions	U	1,00	
3-cimetière du douar WAOUMALOUKTE					
4	Poutre EN Béton armé au long du mur de clôture du cimetière du douar WAOUMALOUKTE	Dimension de 0,20x 0,20 Réalisée en béton dosé à 350kg en ciment vibré et pervibré, y compris coffrage, décoffrage et toutes sujétions	M3	6	

5	*Acier*	*Réalises-en 4 T8 avec cadre T6 y compris toutes sujétions*	**KG**	**338,00**	
6	*Enduit sur mur en agglo du cimetière du douar WAOUMALOUKTE*	*Réalisé au mortier de ciment taloché sur les éléments de murs de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, des poutres, etc. s y compris toutes sujétions de fourniture, de main d'œuvre, de mise en œuvre, d'échafaudage…ect*	**M2**	**230**	
7	*PORTE METALLIQE de 1,00X 2,00 pour cimetière du douar WAOUMALOUKTE*	*Y compris Réalisation de deux poteaux en béton armé de 2,00 m de hauteur, cadre en cornière de 40 ou fer en U de 30 à 40, Partie inferieur réalisé en tôle renforcé sur une hauteur de 1,40 environ et une partie supérieure en grille fer carré diam 10 sur une hauteur de 0,6 m de hauteur, suivant plan fournis par le MO, avec serrure, peinture, fixation par soudure et toutes sujétions*	**U**	**1,00**	
8	*PEINTURE EN GRIFFI SUR MURS EXTERIEURS du cimetière du douar WAOUMALOUKTE*	*Y compris ponçage général avec travaux préparatoires, brossage, égrenage, époussetage, rebouchage, nettoyage - Une couche de colle spéciale griffée. - Un rebouchage partiel. Une couche de peinture griffée de grains homogènes de couleur et motif au choix du MO. - Une couche de colle spéciale de finition*	**M2**	**230**	

- ***Lieu d'exécution : Commune ADAY.***
- ***Délai d'exécution : 30(Trente) Jour à compter de la date de notification du bon de commande.***
- ***Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 à 10 h***

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse ***www.marchespublics.gov.ma*****.**

ADAY LE : 12/11/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

