ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L'INTERIEURPROVINCE
DE TIZNIT CERCLE
D'ANEZI
CAIDAT IDA-GOUGMAR

C.T IDA-GOUGMAR

Avis d'achat sur bon de commande N°18/2026

Le Président de la commune territorial d'Ida-Gougmar, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° : 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et de revêtement en pavés autobloquants carrossables (épaisseur 8 cm) d'une piste communale sur un linéaire de 120 ml et une largeur de 4 m, au douar Lhdwini, Commune d'Idagougmar, Caïdat d'Idagougmar, Cercle d'Anezi, Province de Tiznit.

Consistance de la prestation :

N° PRIX	Désignation	Caractéristiques et Spécifications	Unité	Quantité	Garanties Exigées
1	Déblais et réglage de la piste d'épaisseur 25 cm	Cette prestation consiste en l'exécution de déblais en terrain de toute nature sur une épaisseur de 25 cm pour abaisser l'assiette de la piste à la cote projet, suivie d'un compactage rigoureux de l'arase de terrassement. Elle comprend également le réglage minutieux et le profilage géométrique (pentes et dévers) de la plateforme pour garantir la portance et le drainage superficiel. Enfin, elle englobe le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux excédentaires ou impropres vers une décharge autorisée	m2	600	
2	fourniture et pose de GNC 20CM	Cette prestation comprend la fourniture, le transport, l'épandage et le compactage soigné d'une couche en grave non traitée de type GNC (0/31,5 mm) sur une épaisseur de 20 cm après compactage. Les travaux englobent l'arrosage nécessaire à l'obtention d'une compacité homogène, ainsi que le réglage fin et le profilage géométrique précis de la surface pour garantir la portance de la plateforme avant la pose du pavé	m2	480	
3	Fourniture et pose de pavés autobloquants carrossables (épaisseur 8 cm) avec calepinage (20 % couleur ocre) y compris lit de sable	Cette prestation comprend la fourniture, le transport et la pose de pavés autobloquants en béton vibro-compressé haute résistance (type carrossable, épaisseur 8 cm) sur un lit de pose en sable de concassage propre et réglé d'épaisseur 3 à 5 cm. La mise en œuvre respectera un calepinage esthétique intégrant 80 % de pavés de teinte naturelle (grise) et 20 % de pavés teintés dans la masse de couleur ocre selon le motif validé par l'administration, incluant les coupes soignées aux extrémités. Les travaux s'achèvent par le sablage fin des joints, le compactage à la plaque vibrante équipée d'un patin protecteur et le nettoyage complet de l'emprise.	m2	480	
4	accotements bétonnés (largeur 30 cm de part et autre)	Cette prestation comprend l'exécution de butées ou bordures d'encadrement en béton de ciment coulé en place de part et autre du revêtement en pavés autobloquants, sur une largeur de 30 cm de chaque côté. Les travaux englobent le coffrage soigné, le coulage d'un béton dosé convenablement pour assurer le maintien latéral rigide des pavés, ainsi que le damage, le réglage du niveau et la finition de surface pour garantir la stabilité et la protection des rives de la piste.	ml	240	

- Lieu d'exécution est **Douar Lhdwini,*Commune Territorial d'Ida-Gougmar, Cercle d'Anezi, Ca'idat d'Ida-Gougmar, Province de Tiznit.***

- Délai d'exécution ou la date de livraison de la prestation : ***30 Jours à compter du lendemain de la datede notification du bon de commande.***

- Date et heure limite de réception des devis des concurrents : le **16/11/2026 à 11h00.**

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publicsaccessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma. ✓

IDA-GOUGMAR, Le **20/10/2025**
PRESIDENT DE LA COMMUNE

