Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Commune de Larache
Direction des services
Division des travaux

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°34/2026/CL

Le Président du conseil communal de Larache procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement du centre socioculturel à la ville de Larache

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Prix HT
1	Peinture vinylique intérieur pour murs et plafonds	Ce prix comprend : - Égrenage des fonds, ponçage des irrégularités ; - Application d'une couche d'impression en vinyl ; - Application de 2 couches de peinture vinylique satinée 1er choix (ATLAS leader ou similaire), qui doivent être réceptionnées couche par couche par le maître d'ouvrage. Après exécution de la dernière couche, les surfaces ne devront présenter ni saillies ni creux ; toute anomalie apparente devra être traitée de nouveau de façon à repeindre tout le panneau.	m²	550	
2	Réfection des portes en bois	Ce prix comprend la réfection et la remise en état des portes en bois : - Ponçage minutieux pour mettre le bois à nu ; - Traitement insecticide et fongicide ; - Application d'un fond dur et finition par deux couches de vernis haute résistance ou peinture glycéro selon l'état d'origine, pour un aspect neuf et protecteur. **Remplacement de la quincaillerie :** Dépose de la quincaillerie usagée et fourniture et pose d'une quincaillerie neuve de premier choix, comprenant : - Serrures de sécurité à mortaiser (canon européen avec jeu de 3 clés) ; - Poignées ; - Paumelles ou charnières renforcées pour supporter le poids des portes.	U	2	
3	Fourniture et pose d'une porte en bois	Fourniture, pose et dépose d'une porte (2,15 × 1,84) en bois pleine ou isoplane pour aménagement intérieur. Le bâti et le contre-bâti (huisserie) seront réalisés en bois massif de première qualité (type bois rouge / Pin sylvestre ou similaire), séché au four et traité contre l'humidité, les champignons et les insectes	U	1	

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Prix HT
		xylophages, conformément aux détails et plans fournis par le maître d'ouvrage. L'ensemble comprend la fourniture et le montage de toute la quincaillerie nécessaire de première qualité : paumelles robustes en acier ou inox, bloc-serrure à larder avec pênes dormant et demi-tour, cylindre de sécurité profil européen avec son jeu de clés, garniture double avec poignées béquilles ergonomiques sur plaque ou rosace (teinte et finition au choix du maître d'ouvrage), ainsi que les chambranles, couvre-joints moulurés et butée de porte au sol. Le prix comprend les entailles, le mortaisage, le calage, le scellement ou la fixation de l'huisserie, les ajustements mécaniques, les réglages, le graissage, les essais de fonctionnement ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de parfait achèvement.			
4	Peinture sur menuiseries en bois existants	Exécution d'une peinture identique à l'existant sur le bois, y compris le ponçage, le rebouchage et le nettoyage du bois et toutes autres sujétions jugées nécessaires par le maître d'ouvrage.	m²	16	
5	Fourniture et pose des prises de courant	Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la pose des prises de courant, y compris le pot de réservation encastré dans la maçonnerie et toutes autres sujétions. L'échantillon et les notices ou fiches techniques sont à soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage.	U	3	
6	Fourniture et pose des poignées de porte	Fourniture, dépose et pose de poignées de porte de type béquille, montées sur plaque allongée ou sur rosace métallique selon configuration, à bouts ronds, sur les deux faces du vantail, compatibles avec tout type de porte (bois, métallique, aluminium, PVC), comprenant : - Béquilles en aluminium ou alliage zamak, finition époxy noir mat, forme incurvée ; - Plaques de propreté allongées ou rosaces rondes assorties, percées pour cylindre européen selon modèle retenu ; - Cylindre profilé européen à double entrée, carré de manœuvre en acier dimensionné selon l'épaisseur du vantail ; - Visserie de fixation apparente ou invisible, adaptée au type de support.	U	10	
7	Fourniture et pose d'une estrade en bois pour scène de salle	Exécution, fourniture et pose d'une estrade surélevée fixe, réalisée sur mesure, destinée à former la scène frontale de la salle, sur une surface d'environ 25 m² et une hauteur de 17 cm, dimensionnée pour une charge d'exploitation minimale de 400 kg/m². **Structure porteuse :** Lambourdage rigide et renforcé en bois rouge (Pin sylvestre),	U	1	

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Prix HT
		séché et traité par autoclave contre les agents fongiques, les insectes et le risque incendie, fixé solidement au sol support avec réglage parfait de la planéité et mise à niveau. **Plancher supérieur :** Panneaux en contreplaqué marine (type CTBX) d'épaisseur minimale 18 mm, à haute résistance mécanique. Une sous-couche acoustique et isolante sera interposée entre le plancher et le revêtement de finition afin de limiter la transmission des bruits d'impact. **Revêtement de finition :** Revêtement de sol stratifié haute résistance à l'usure et à l'abrasion, classe d'usage AC5 (usage commercial intensif), posé avec joints de dilatation périphériques conformes aux prescriptions du fabricant. **Façade et finitions périmétriques :** Façade verticale et cadre périmétrique habillés de plinthes et bordures de finition en bois massif mouluré de première qualité, avec traitement de surface assorti à l'ensemble de l'ouvrage. Le prix comprend, de manière non limitative : la fourniture et la pose de l'ensemble des ossatures, panneaux, revêtements et bordures ; les quincailleries de fixation ; les traitements d'ignifugation, fongicide et insecticide ; les découpes, ajustements et raccords ; ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de parfait achèvement.			
8	Fourniture et pose des réglettes des plafonniers	Fourniture et pose des réglettes fluorescentes à LED de marque de 1er choix, de même type et mêmes dimensions que l'existant, pour les plafonniers existants, y compris toutes sujétions et mêmes exigences techniques.	U	96	
9	Fourniture et pose des fenêtres en aluminium	Fourniture et pose de fenêtres en aluminium 1er choix suivant le détail fourni par le maître d'ouvrage, y compris tous les accessoires de fixation et de montage et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ce prix comprend également la fourniture et la pose de verre de 6 mm sans aucune plus-value de chutes.	m²	5,50	

Le lieu d'exécution : Commune de Larache — Centre socioculturel.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : un (01) mois pour l'ensemble des travaux (prix N°1 à N°9), à compter du lendemain de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 17 novembre 2026 à 12h

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

L'Ordonnateur