Avis d'achat sur bon de commande

N°95/2026

12 NOV 2026

La directrice du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de Marrakech procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux de la mise à niveau du bâtiment au niveau du service ANNAKHIL « B » à l'hôpital Ibn Nafis.

Consistance de la prestation :

Prix N°	DESIGNATION DES OUVREGES	COND	QTE
1	Réfection des portes métalliques : Réfection des portes métalliques comprenant le remplacement des paumelles par des paumelles neuves de premier choix, y compris toutes les sujétions nécessaires.	U	2
2	Fourniture et pose d'une porte métallique (2,12m × 1,27m): -Dépose complète de porte existante avec leur cadre. Fourniture et pose de porte métallique simple vantail, en double tôle, avec cadre métallique et tous accessoires nécessaires (paumelles, serrure), y compris scellement, ajustements, finition par carrelage granito poli et toutes sujétions techniques y compris application d'une couche d'antirouille et deux couches de peinture de bonne qualité, couleur au choix du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend également la réalisation de redresseurs en béton armé (si nécessaire) de chaque côté de la baie, pour assurer l'alignement, l'encadrement et la fixation correcte de nouvelle porte.	U	1
3	Remplacement de portes en bois par des portes métalliques (2,12 m × 1 m): -Dépose complète des portes en bois existantes avec leurs cadres. Fourniture et pose de portes métalliques simple vantail, en double tôle, avec cadre métallique et tous accessoires nécessaires (paumelles, serrure), y compris scellement, ajustements, finition par carrelage granito poli et toutes sujétions techniques y compris application d'une couche d'antirouille et deux couches de peinture de bonne qualité, couleur au choix du Maître d'Ouvrage. La prestation comprend également la réalisation de redresseurs en béton armé (si nécessaire) de chaque côté de la baie, pour assurer l'alignement, l'encadrement et la fixation correcte des nouvelles portes.	U	2
4	Fourniture et pose de grilles de protection : en fer carré plein de 12 mm et double grille métallique carrée type A (mailles 17×20 mm) avec cadre en cornière fabriquées selon le modèle existant et conformément aux exigences du Maître d'Ouvrage, y compris application d'une couche d'antirouille et deux couches de peinture de bonne qualité, couleur au choix du Maître d'Ouvrage, toutes sujétions de fixation et de finition comprises.	M²	0.9

Secrétaire Général
Mr. AKKOUBI ALI

Lieu d'exécution : Hôpital Ibn Nafis relevant du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Délai d'exécution : Vingt (20) jours à compter de la date du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16 NOV 2026 à **14H00.**

Les devis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

ROYAUME DU MAROC
Centre Hospitalier Mohammed VI Marrakech
MINISTERE DE LA SANTE

Secrétaire Général
Mr. ARKOUBI ALI