Royaume du Maroc

Ministère de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts

المملكة المغربية

وزارة التجهيز والماء والغابات

DIRECTION GENERALE DES ROUTES
Division des Affaires Financières et Administratives

Avis d'achat sur bons de commande n°06/2026/DGR

Le **Mardi 17/11/2026 à 11 h**, le Directeur Général des Routes procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretien des équipements HTA du poste de transformation HTA/BT-N° 201 du siège de la Direction Générale des Routes à Rabat

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité	Quantité
1	*Entretien des équipements HTA du poste de transformation* **1. Entretien des bâtiments et abords** • Nettoyage du poste • Balayer toute la poussière qui se trouve parterre dans le poste. • Débarrasser le poste de toute pièce estimée inutile par REDAL (fusible, câble, autre…) **2. Entretien des cellules HTA et des protection transformateur:** contrôle visuel de l'aspect des cellules Nettoyage des pièces isolantes Vérification et remise en état du raccordement de barres Vérification et remise en état du respect de l'étanchéité des cellules Vérification et remise en état du fonctionnement des sectionneurs de terre Vérification et remise en état du mécanisme de manœuvre Vérification et remise en état du raccordement et serrage des connexions Vérification de l'état des résistances chauffantes Vérification des mâchoires dans les cellule protection Vérification et remise en état de la protection triphasée **3. Entretien transformateur HTA/BT** Nettoyage avec produit diélectrique. Vérification des prises des bornes HTA Vérification et remise en état des points de serrage des bornes BT Contrôle du niveau du diélectrique Contrôle de l'ensemble des joints du transformateur (cuve, niveau, isolateurs HT et BT, tête de câble...) Vérification de l'état des cosses des câbles BT Analyse d'huile diélectrique : essai d'isolement	F	1

	4. Entretien du Disjoncteur général BT Vérification du serrage des bornes des câbles Vérification de l'état des cosses des câbles Vérification du réglage du disjoncteur		
	5. Entretien des condensateurs Vérification du fonctionnement des condensateurs Vérification du serrage des bornes et l'état des cosses Vérification des lampes témoins		
	6. Entretien du circuit d'éclairage et des terres Vérification des circuits d'éclairage et des prises de courant Vérification des circuits des terres (avec mesure des terres neutre et masse)		
2	***Changement des fusibles de remplacement HTA***	U	3
3	***Changement des fusibles BT du poste***	U	3
4	***Installation d'un bloc secours***	U	1
5	***Pose d'un kit complet de sécurité moyenne tension (gant, tabouret, perche)***	U	1
6	***Remise en état de la porte du coffret de comptage***	U	1
7	***Remplacement d'huile diélectrique***	U	1

Lieu d'exécution : Direction Générale des Routes -HAY RIAD CHARIA ASSANAOUBAR RABAT

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 20 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 17/11/2026 à 11h

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.