Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Préfecture d'Inezgane Aït Melloul
Commune L'qliaa
Direction des services
Division D'urbanisme et des Affaires Technique
Service des affaires Technique Et services communaux
Bureau des Marches et Consultations

جماعة القليعة
COMMUNE LQLIAA

Avis d'achat sur bons de commande N° 39/2026

Le président de la Commune l'Qliaa procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° :2-22-431 du 15 Chaäbane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Intitulé :	**Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs**
Objet de la prestation :	**travaux d'installation et de mise en service du système de climatisation de la salle de conférence du centre culturel de la commune l'qliaa**

Consistance de la prestation :

N° Prix	Désignation de Prestations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garantie exigé
1	Fourniture et pose climatisation gainable 60000 BTU R410 ON-OF Marque CIAT ou équivalent y compris toutes les accessoires de pose et raccordement	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	1	Fiche technique
2	Fourniture et pose climatisation gainable 60000 BTU Inventer Marque CIAT ou équivalent y compris toutes les accessoires de pose et raccordement	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	4	
3	Fourniture et pose caissons d'extractions avec des supports appropriés	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	40	
4	Fourniture et pose diffuseur carré 600*600 mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	40	Fiche technique
5	Fourniture et pose raccord malle malle D315 mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	8	
6	Fourniture et pose TE VMC D315 mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	3	
7	Fourniture et pose coude équerre VMC D250 premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	8	
8	Fourniture et pose barre gaine VMC D 250mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	ML	9	
9	Fourniture et pose flexible aluminium isolée VMC D 160 mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	25	

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Préfecture d'Inezgane Aït Melloul
Commune L'qliaa
Direction des services
Division D'urbanisme et des Affaires Technique
Service des affaires Technique Et services communaux
Bureau des Marches et Consultations

جماعة القليعة
COMMUNE LQLIAA

10	Fourniture et pose câble de commande 5*2.5 mm premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	ML	130	Fiche technique
11	Fourniture et pose câble 3*2.5 mm souple premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	ML	130	
12	Fourniture et pose tube annelle D16 premier choix	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	ML	120	
13	Fourniture et pose des supports métallique adaptés au poids des équipements y compris des dispositifs antivibratils	Voire descriptions annexé au présent avis d'achat sur BC	U	5	

- Lieu d'exécution : **Commune l'Qliaa.**
- Le délai d'exécution :**1 mois.**

Garantie Exigée :

Chaque concurrent doit transmettre via e-mail.

- ✓ **Les fiches techniques des prestations n°1, 2, 4, 5, 6, 7, et 10 (cacheté et signé par le concurrent).**
- ✓ **L'envoi des documents exigés doit être fait et ce avant la date limite de réception des devis des concurrents par le mail suivant :dtlqliaacommune@gmail.com**

À défaut de présentation dans le délai imparti, le concurrent sera écarté.

- Date de commencement d'exécution de la prestation, sera basé sur l'ordre de service de commencement.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 16 Nove 2026 ..... à : 10 h ;

* La date, le montant global arrêté en toutes lettres et les prestations bien détaillées ;

* Le numéro de compte bancaire en 24 chiffres.

*Le numéro de : RC, Taxe professionnelle, CNSS, ICE IF E-mail -Téléphone et FAX.

- Les devis des concurrents doit être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

L'Qliaa le :..... 13 Nove 2026 .....

Président de la Commune l'Qliaa

الرئيس : محمد بيگيس
Président
Mohamed BIYGUISE
☆ ☆
01

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Préfecture d'Inezgane Aït Melloul
Commune L'qliaa
Direction des services
Division D'urbanisme et des Affaires Technique
Service des affaires Technique Et services communaux
Bureau des Marches et Consultations

جماعة القليعة
COMMUNE LQLIAA

DESCRIPTION TECHNIQUE

Avis d'achat sur Bon de commande 39/2026

Objet : travaux d'installation et de mise en service du système de climatisation de la salle de conférence du centre culturel de la commune l'qliaa

PRIX 1 : FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR GAINABLE 60 000 BTU – R410A – ON/OFF

Fourniture et installation d'un système de climatisation gainable d'une puissance frigorifique nominale de 60 000 BTU/h, de marque CIAT ou équivalent, fonctionnant selon la technologie ON/OFF et utilisant le fluide frigorigène R410A.

Ce prix comprendre :

- Une unité intérieure gainable.
- Une unité extérieure à condensation par air.
- Un système de filtration de l'air.
- Un dispositif de régulation et de commande.
- Les raccordements frigorifiques en cuivre calorifugé.
- Le système d'évacuation des condensats.
- Les supports métalliques et dispositifs antivibratiles.
- Tous les accessoires nécessaires au raccordement et à la mise en service.

L'ensemble devra garantir un fonctionnement fiable, une bonne distribution de l'air et un niveau sonore conforme aux prescriptions du fabricant.

PRIX 2 : CLIMATISEUR GAINABLE 60 000 BTU – INVERTER

Fourniture et installation d'un système de climatisation gainable d'une puissance frigorifique nominale de 60 000 BTU/h, de marque CIAT ou équivalent, équipé de la technologie INVERTER permettant la modulation de la puissance du compresseur en fonction des besoins thermiques.

Ce prix comprendre :

- Une unité intérieure gainable.

- Une unité extérieure équipée d'un compresseur Inverter.
- Un système de filtration.
- Un dispositif de régulation électronique.
- Les liaisons frigorifiques en cuivre calorifugé.
- Un système d'évacuation des condensats.
- Les supports et accessoires de fixation.
- Les raccordements électriques et frigorifiques nécessaires.

L'installation devra assurer une régulation stable de la température, une consommation énergétique optimisée et une distribution homogène de l'air.

PRIX 3 : CAISSON D'EXTRACTION AVEC SUPPORTS APPROPRIÉS

Fourniture et installation de caissons d'extraction d'air destinés au renouvellement et à l'évacuation de l'air vicié.

Les caissons devront comprendre :

- Une structure métallique rigide et résistante à la corrosion.
- Un ventilateur d'extraction adapté au débit d'air requis.
- Un moteur électrique présentant une protection appropriée.
- Un système de fixation et des supports métalliques adaptés.
- Des dispositifs antivibratiles.
- Des raccordements électriques et aérauliques.
- Les accessoires nécessaires à la fixation et au fonctionnement.

Le débit d'extraction, la pression disponible et la puissance du moteur devront être conformes à la note de calcul et aux plans d'exécution approuvés.

PRIX 4 : DIFFUSEUR CARRÉ 600 × 600 MM

Fourniture et pose de diffuseurs carrés de dimensions 600 × 600 mm, destinés à assurer la diffusion homogène de l'air conditionné dans les locaux.

Les diffuseurs devront présenter :

- Une structure en aluminium ou matériau équivalent adapté à cet usage.
- Une finition esthétique de premier choix.
- Une conception permettant une diffusion uniforme de l'air.
- Une compatibilité avec les faux plafonds de dimensions 600 × 600 mm.
- Un système de fixation approprié.

- Un raccordement compatible avec le réseau aéraulique.

Les diffuseurs devront permettre un réglage adéquat du débit d'air et garantir une bonne intégration architecturale.

PRIX 5 : RACCORD MÂLE-MÂLE Ø315 MM

Fourniture et pose de raccords mâle-mâle de diamètre nominal 315 mm, destinés à assurer la liaison entre les différents éléments du réseau de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Les raccords devront :

- Présenter un diamètre intérieur et extérieur compatible avec les conduits raccordés.
- Être fabriqués en matériau adapté aux installations aérauliques.
- Présenter une résistance mécanique suffisante.
- Permettre un assemblage étanche.
- Être équipés des accessoires de fixation et d'étanchéité nécessaires.

PRIX 6 : TÉ VMC Ø315 MM

Fourniture et pose de pièces de raccordement en forme de T, de diamètre nominal 315 mm, destinées à assurer la dérivation et la distribution de l'air dans le réseau VMC.

Les pièces devront :

- Présenter une géométrie régulière et des dimensions conformes au diamètre prévu.
- Être compatibles avec les conduits principaux et secondaires.
- Assurer une bonne continuité aéraulique.
- Présenter une résistance mécanique appropriée.
- Garantir l'étanchéité des raccordements.

PRIX 7 : COUDE ÉQUERRE VMC Ø250 MM

Fourniture et pose de coudes à angle droit pour réseau VMC, de diamètre nominal 250 mm.

Les accessoires devront être réalisés en matériau adapté aux réseaux de ventilation, présenter une bonne résistance mécanique et permettre le changement de direction du flux d'air sans déformation ni obstruction de la section de passage.

Le raccordement devra être parfaitement étanche et compatible avec les conduits correspondants.

PRIX 8 : BARRE DE GAINE VMC Ø250 MM

Fourniture et pose de conduits rigides de ventilation de diamètre nominal 250 mm, destinés à la circulation et à la distribution de l'air dans le réseau VMC.

Les conduits devront présenter :

- Une section circulaire régulière.
- Une structure rigide et résistante à la déformation.
- Une surface intérieure permettant de limiter les pertes de charge.
- Une bonne résistance à la corrosion.
- Une compatibilité avec les accessoires de raccordement.
- Des caractéristiques d'étanchéité adaptées aux installations de ventilation.

La fixation devra être réalisée au moyen de supports adaptés, garantissant l'alignement et la stabilité du réseau.

PRIX 9 : FLEXIBLE ALUMINIUM ISOLÉ VMC Ø160 MM

Fourniture et pose de conduits flexibles en aluminium isolés, de diamètre nominal 160 mm, destinés au raccordement des équipements et des réseaux de ventilation.

Les flexibles devront présenter :

- Une paroi intérieure en aluminium souple.
- Une isolation thermique intégrée.
- Une enveloppe extérieure de protection.
- Une bonne flexibilité permettant de faciliter le raccordement.
- Une résistance adaptée aux conditions normales de fonctionnement.
- Une compatibilité avec les raccords de diamètre 160 mm.

La pose devra éviter les écrasements, les courbures excessives et les longueurs inutiles susceptibles d'augmenter les pertes de charge.

PRIX 10,11,12,13 :

Les fournitures doivent être en qualité premier choix

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Tous les équipements et accessoires devront être neufs, de premier choix et conformes aux normes applicables.

L'entreprise devra obligatoirement présenter les fiches techniques des fournitures pour approbation avant toute commande et installation.

Les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques, électriques et aérauliques devront être conformes aux plans d'exécution, aux notes de calcul et aux prescriptions du fabricant.

Toute fourniture non conforme aux caractéristiques du marché pourra être refusée par la maîtrise d'ouvrage.