ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA REGION DE L'ORIENTAL
PROVINCE DE JERADA
PACHALIK DE TOUISSIT
COMMUNE DE TOUISSIT

Avis d'achat sur bon de commande
N° 29/2026/CT

le président de la commune de Touissit procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement urbaine de la ville de Touissit (place espaces vertes dallage et carrelage des trottoirs traitements des façades, éclairage public).

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	T.V.A	Unité	Quantité	Garantie exigées
01	**Plan de Calpinage Détaillé** Établissement d'un plan de calpinage complet pour le revêtement (Pavés / Carrelage). Ce plan doit définir : Le calage des rives : Répartition symétrique de éléments pour minimiser les coupes et chutes. Le sens de pose : Orientation des éléments en fonction de la configuration réelle du terrain. L'appareillage : Type de pose (en décalé, droite, etc.) validé par le maître d'ouvrage. L'alignement des joints : Superposition stricte des joints du revêtement avec les joints de dilatation de la dalle basse. **Plan de Repérage des Ouvrages** Fourniture d'un plan de repérage côté précisant : Les joints de fractionnement : Localisation exacte de tous les joints de dilatation sur tout le linéaire. Les points singuliers : Repérage des regards de visite, tamponet raccordements avec les bordures existantes. Les réseaux : Identification des passages de fourreaux canalisations sous l'allée si existants.	20%	U	4	Le plan de calpinage et de repérage doit être soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage avant toute pose. Après validation, l'entrepreneur effectuera un traçage au sol pour matérialiser les axes et les points de départ du revêtement.

…vé Autobloquant épaisseur 6 cm(centre commercial) Fourniture et pose pave autobloquant de 6 cm , Echantillon à soumettre à l'approbation du maitre d'ouvrage, y compris la mise en œuvre d'un lit de sable composé d'une couche de dressage en sable de concassage de 4 cm d'épaisseur. - La fourniture, le transport et la mise en œuvre de sable fine de carrière -Le réglage, l'arrosage et le compactage conformément à la recommandation et les instructions de l'administration Les pavés ne doivent pas s'écraser ni s'émietter, le taux d'absorption à l'eau doit être inférieur à 5% de son poids, sa couleur ne doit pas subir d'altération à long terme, ils doivent être teints en profondeur et non superficiellement, doivent être facilement lavable. Le prix comprend aussi La finition au mortier de ciment dans les règles de l'art au niveau de l'intersection entre autobloquant et les murs de toute nature existants et entre autobloquant et autres revêtements Réalisation de la pente pour écoulement des eaux pluviales suivant recommandations de la maîtrise d'ouvrage. La fourniture et pose suivant les règles de l'art selon les recommandations du maître d'ouvrage) le remplissage des joints en sable fin, la stabilisation des pavés à la plaque vibrante et le balayage. (Pose suivant indications de l'administration).	20%	M^2	1600	**Couleur validé par maitre d'ouvrage** **Les travaux réalisés au centre commercial**
RÉALISATION COMPLÈTE D'UNE ALLÉEPIÉTONNE EN REV SOL 40/40CM L'entrepreneur devra réaliser l'ensemble des prestations de construction d'une allée piétonne, incluant la préparation du support, le gros œuvre et le revêtement final en carrelage. Préparation du Support et Terrassement * Décapage : Excavation et nettoyage du sol sur une profondeur de 15 cm (enlèvement de terre végétale, herbes et gravats). * Fondation : Fourniture et mise en œuvre d'une couche de tout-venant (GNF) de 10 à 12 cm d'épaisseur. * Compactage : Réalisation d'un compactage mécanique rigoureux (plaque vibrante) pour stabiliser le sol avant le coulage Gros Œuvre (Dalle en Béton) * Armature : Pose d'un treillis soudé pour le renforcement structurel de la dalle. * Coulage : Réalisation d'une dalle en béton dosé à 350 kg/m³ d'une épaisseur minimale de 10 cm. * Gestion des pentes : Création d'une pente transversale de 1.5% à 2% pour assurer l'évacuation naturelle des eaux de pluie.	20%	M^2	278	**Couleur validé par maitre d'ouvrage**

* Joints de fractionnement : Création de joints de dilatation tous les 2.50 à 3 mètres linéaires pour prévenir toute fissure. **Revêtement Final (Carrelage)** _Fourniture et Pose : Mise en œuvre de REV SOL 40/40 cm . * Pose au Mortier Colle : Collage avec un ciment-colle haute performance . * Jointoiement : Remplissage des joints avec un mortier * Finitions : Raccordement soigné avec les niveaux du trottoir et des seuils existants				
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE RIVE * Type de Bordure : Fourniture de bordures préfabriquées en béton ,Type P1 . * Implantation : Alignement strict au cordeau sur tout le linéaire. * Pose et Calage : Pose sur un lit de béton de classe B15 (ép. 10 cm) avec épaulage en béton pour assurer une stabilité latérale parfaite. * Jointoiement : Réalisation des joints au mortier de ciment fin et lissé.	20%	ML	199	

Lieu d'exécution : centre commercial Commune de Touissit.

Délais d'exécution : soixante JOURS (2 mois).

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 1 9 Nove 2026 **à** 09 **h** 30

Les plis des concurrents sont à déposer par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Fait à Touissit, Le… 1 3 Nove 2026

Le président

PROVINCE JERADA Président COMMUNE TOUISSIT

Signé

Ahmed HACHBAY