ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE NADOR
CERCLE DE LOUTA
CAIDAT DE BENI BOUYAHIE
C/T DE BENI OUKILOULED Mohand.

Avis d'achat sur bon de commande N°24/2026.

Le président de la commune de béni oukil ouled mohand procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article **91** du décret n°**2-22-431** relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation : Installation poteaux et câblages.** **(Electrification des logements aux douar de la commune)**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristique et spécification	Unité	Quantité	Garant-exigé
1	Poteau béton armé	02-02-04 : Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	U	1	-
2	Massif de fondation normal	03-02-01 : Massif de fondation normal	M3	1,33	-
3	Terre de réseau	20-02-01 : Terre de réseau	U	1	
4	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu 54,6 Alm	34-00-05 : Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu 54,6 Alm	M	85	-
5	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	34-01-04 : Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	M	85	-
6	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	36-02-02 : Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	U	1	-
7	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	36-02-03 : Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	U	1	-
8	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple normal	36-02-09 : Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'ancrage simple normal	U	1	-
9	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état	36-02-15 : Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état)	M	14	-
10	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu	36-02-27 : Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu	U	6	-
11	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 2m	37-02-01 : Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70 ferrures scellement et accessoires 2m	U	1	-
12	Prestations ONEE	Peines et soins + raccordement	ft	1	-

- **NB : article N° 12 EST : 2749.62 DHS Hors Taxe**

- Lieu d'exécution : Commune béni oukil ouled mohand./Nador.
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 20 jours.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 17 NOV 2026 à 11 :00.
- Les plis des concurrents sont déposés par voies électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublic.gov.ma.

Fait à béni oukil ouled mohand le : 12 NOV 2026
Le président

Royaume du Maroc – C.T. Beni Oukil Ouled Mohand – Bureau Technique – Ministère de l'Intérieur – 2014 – Province de Nador

Le Président
Ahmed MAHMOUDI