Casablanca, le 13/11/2026

Avis d'achat sur bons de commande n° 17/2026

Le Directeur du COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANFA à Casablanca procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : « Entretien et réparation des immeubles » au profit de l'établissement ISTA POLO, Complexe ANFA, Casablanca (Réalisation de travaux de maintenance).

N°	Description des prestations	U.	Qté	Taux TVA	Prix unitaire HT	Total HT
1	**CANALISATIONS D'ALIMENTATION EN EAU** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de canalisations en PPR Ø 20 mm, y compris raccords, accessoires, fixation, raccordement aux installations existantes et essais d'étanchéité.	ML	150	20 %		
2	**CADRES ET TAMPONS DE REGARDS** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de cadres et tampons en béton armé de dimensions 40 × 40 cm, y compris dépose si nécessaire, mise à niveau et scellement.	U	7	20 %		
3	**DÉPOSE DU REVÊTEMENT DE SOL** Caractéristiques et spécifications : Décapage et dépose du revêtement existant, y compris enlèvement et évacuation des gravats vers une décharge autorisée et nettoyage du support.	m²	8	20 %		
4	**REVÊTEMENT DE SOL EN GRÈS CÉRAME** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de carreaux de grès cérame, y compris préparation du support, produits de pose, découpes et jointoiement. Modèle et teinte à faire valider avant pose.	m²	8	20 %		
5	**VITRAGE POUR FENÊTRES EN BOIS** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de verre pour fenêtres de dimensions 1,00 × 1,00 m, y compris dépose du vitrage endommagé, fixation, étanchéité et nettoyage. Épaisseur compatible avec les feuillures et les menuiseries existantes.	U	10	20 %		
6	**VITRAGE POUR FENÊTRE EN ALUMINIUM** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de verre pour fenêtre de dimensions 0,80 × 1,00 m, y compris dépose, fixation, joints adaptés et nettoyage. Épaisseur compatible avec les feuillures et les menuiseries existantes.	U	1	20 %		

N°	Description des prestations	U.	Qté	Taux TVA	Prix unitaire HT	Total HT
7	**SERRURE POUR PORTE MÉTALLIQUE** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose d'une serrure encastrable, y compris poignées, clés, accessoires, adaptations et vérification du bon fonctionnement.	U	1	20 %		
8	**INTERRUPTEURS SIMPLES** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose d'interrupteurs simples, y compris dépose des éléments défectueux, fixation, raccordement et essais de fonctionnement.	U	2	20 %		
9	**ROBINETS DE SERVICE MURAUX POUR LAVABOS COLLECTIFS** Fourniture et pose de robinets muraux d'eau froide en acier inoxydable, de premier choix, résistants à la corrosion et adaptés à une utilisation intensive, avec corps robuste et fixation renforcée. Commande manuelle, fermeture étanche et raccordement compatible avec les installations existantes. Y compris dépose des anciens robinets, raccords, joints, accessoires, pose, essais d'étanchéité et de fonctionnement et nettoyage. Modèle à présenter et faire valider par l'établissement avant fourniture et pose.	U	20	20 %		
10	**SIPHONS DE LAVABO D32** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de siphons de lavabo D32, y compris dépose des anciens siphons, raccords, joints, fixation et vérification de l'étanchéité et de l'écoulement.	U	12	20 %		
11	**PORTE À LAMES EN BOIS SAPIN ROUGE** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose d'une porte de premier choix de dimensions 1,00 × 2,20 m, y compris cadre, faux-cadre, quincaillerie, fixation et ajustement. Finition : …	U	1	20 %		
Montant total hors TVA						
Total TVA 20 %						
Montant TTC						

Les prix comprennent les fournitures, la main-d'œuvre, le transport, les accessoires et toutes les sujétions de bonne exécution. Protection des installations existantes, évacuation des déchets et nettoyage après intervention à la charge du prestataire.

Lieu d'exécution : ISTA POLO, Complexe ANFA, Casablanca.

Délai d'exécution de la prestation : 15 jours à compter de la date de notification du bon de commande visé.

Date et heure limites de réception des devis : le 19/11/2026 à 18 h.

Visite des lieux au plus tard : le 17/11/2026 à 16h.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

MARZAK KHALID
Directeur du Complexe ANFA