Royaume du Maroc

Ministère délégué chargé de l'Artisanat, et de l'Economie Solidaire

Chambre d'Artisanat de la Région Rabat Salé Kenitra

Avis d'achat sur bons de commande N° 134 /2026

Rabat le 10/11/2026

Le Président de la Chambre d'Artisanat de la Région Rabat Salé Kenitra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et d'entretien du centre de formation, d'emploi et de commercialisation des produits d'artisanat, sis à Sidi Abdellah Laayayda Salé.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	TRAITEMENT DES FISSURES	La reprise et le traitement des fissures se feront de la manière suivante : - refoulement des parties de murs atteintes jusqu'à la mise à nue de la maçonnerie sur une bande de 0,30 m de largeur. - Rechargement éventuel et colmatage soigné des fissures en coulis de ciment - Application d'un enduit grillagé (grillage galvanisé de 0, 20 m de largeur)	F	1
2	FOURNITURE ET POSE D'INTERRUPTEUR SIMPLE OU DOUBLE ALLUMAGE	Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple ou double allumage. L'ouvrage, fourni, posé et raccordé y compris filerie toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement, de fixation, de scellement et de mise en œuvre.	U	42
3	FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT 2X16A+T Y/C CAULAGE	Fourniture et pose de prises électriques 16A type 2P+T conformément aux spécifications suivantes : -Fourniture, pose, installation complète de prise électrique y compris câblage et filerie depuis le tableau électrique avec mise à la terre d'une marque mondialement reconnue, de couleur blanche, emplacement pour étiquetage. -La prise devra être livré installée avec la goulotte de dimension appropriée si nécessaire, conformément aux règles de l'art dans la matière.	U	60
4	FOURNITURE ET POSE DE HUBLOTS ETANCHES Y COMPRIS DEPOSE DES ANCIENS	Hublot étanche à monture en acier avec verrine, verre fort, presse étoupe, lampe de 75 W. fourni et posé, y compris dépose des anciens et toutes sujétions.	U	60
5	FOURNITURE ET POSE DE REGLETTE ETANCHE Y COMPRIS DEPOSE DES ANCIENS	Réglette étanche avec monture en acier, diffuseur en verre fort, presse-étoupe et lampe de 75 W. Fournie et posée, y compris dépose des anciennes et toutes sujétions.	U	17
6	REFECTION DE PORTES EN BOIS Y COMPRIS QUINCAILLERIES	Réfection des portes en bois, mesurant 1,59 m de largeur sur 2,18 m de hauteur, Y/c quincaillerie, peinture ou vernis et toutes autres sujétions.	m²	100
7	REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS EN BOIS OU EN ALUMINIUM	Réfection des fenêtres et châssis en bois ou en aluminium, y/c changement de vitrage, peinture ou vernis, changement de quincaillerie et toutes autres sujétions de mise en bon état de fonctionnement	U	15
8	FOURNITURE ET POSE DE PORTE D'ENTREE EN BOIS CEDRE	Fourniture et pose de porte d'entrée principale en bois cèdre et en bois sculpté à la tradition marocaine, d'épaisseur 8cm de dimension 4 ,00m x 3,70m, le tout sera exécuté selon les instructions du maitre d'ouvrage.	ENS	1
9	REFECTION DES PORTES METALLIQUES	La réfection des portes métalliques, mesurant 1.96 m de largeur sur 2,08 m de hauteur y/c soudure, changement de quincaillerie, peinture et toutes autres sujétions.	m²	15
10	PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE	Comprenant : Travaux préparatoires : - Grattage de la totalité de l'ancienne peinture - Egrenage, Brossage énergétique à la brosse à chiendent des enduits ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes - époussetage ou lavage à l'eau avec ragréage sur béton - ponçage général du support -1 couche d'impression fixatrice - Enduisage repassé ou 1 rebouchage partiel, Égrenage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage - Application de 2 couches de la peinture émulsion mate à douze (12) heures d'intervalles ; Teinte au choix du maître d'ouvrage.	m²	1200
11	PEINTURE VINYLIQUE	Exécutée comme suit :	m²	900

Scanné avec CamScanner

	EXTERIEURE	- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits, afin d'enlever toutes les parties non adhérentes. - Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. - Application d'une couche d'impression isolante de 1er choix. - Application de deux couches de peinture vinylique de 1er choix, la première diluée à 5% d'eau, la seconde pure, non diluée, délais de séchage entre les couches de peinture : 4 (quatre) heures.		
12	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALIQUE ET BOIS	Comprenant : -Ponçage des surfaces. -Déshuilage et dégraissage du métal ou du bois. -Application d'une couche d'impression. -Application d'une couche de primaire adapté, 24 heures après la couche d'impression. -Trois couches de peinture glycérophtalique, espacées de 24 heures. -Couleur à faire agréer par le maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions.	m^2	200
13	FOURNITURE ET POSE DES PROJECTEURS LED	Fourniture et pose de projecteurs LED 50W, de 1er choix, ayant les caractéristiques suivantes : -Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache ; -Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001) ; -Peinture : poudre à base de résine polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin ; -Équipement : contrôle automatique de la température. Résistance aux crêtes de tension du secteur par diode de protection ; -Accessoires : connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation ; -Dissipateur : garantir un fonctionnement des LED à des températures inférieures à 50°C ; -LED : Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h ; -Flux lumineux global : 17280 lm ; -Température de couleur 4000 K Les accessoires de pose en acier galvanisé sont à prévoir dans ce prix.	U	2
14	REFECTION DE LA PLOMBERIE	Le présent prix comprenant ; selon les indications de l'administration, la remise en bon état de fonctionnement suivant les règles de l'art ou le renouvellement de la tuyauterie, collecteur d'eau et tous les accessoires. Les échantillons sont à faire agréer par le Maître d'ouvrage avant pose y compris la dépose des éléments défectueux et toutes sujétions.	ENS	1
15	FOURNITURE ET POSE D'UN SIPHON DE SOL	Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de siphon de sol en inox, selon la forme du revêtement choisie par le maitre d'ouvrage et d'une garde d'eau de 4 cm. raccordement en diamètre approprié. Ouvrage comprenant le raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.	U	2
16	GLACE MIROIR BISEAUTE 60*80	Au-dessus des laves mains, lavabos, vasques encastrées, fourniture et pose de glace biseauté miroir à argenture plastifiée et bords biseautés de 0,60x0,80m- Pose avec attaches chromées-.	U	4
17	ROBINET MITIGEUR	Fourniture et pose d'un robinet mitigeur chromé de 1er choix, y compris joints d'écrous, joints de bride, écrous, rondelles. NB : le prestataire s'engage à : -Fournir au maitre d'ouvrage au moins 03 attestations de références justifiant que le conçurent a exécuté des travaux d'aménagement et d'entretien, par mail à l'adresse suivante : chambreregionrsk@gmail.com - fournir au maitre d'ouvrage -après service fait -, un certificat de conformité des travaux demandés, établie par un bureau de contrôle agrée. -le prestataire doit obligatoirement commencer les travaux objet du présent avis d'achat par BC dans un délai maximum de 07 jours après l'octroi du bon de commande électronique. Passé ce délai le BC sera annulé.	U	4

Lieu d'exécution : Salé.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 60 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16 NOV 2026 à 10 H.

Engagements du prestataire :

-Fournir au maitre d'ouvrage au moins 03 attestations de références justifiant que le concurrent a exécuté des travaux d'aménagement et d'entretien, par mail à l'adresse suivante : chambreregionrsk@gmail.com dans un délai de 24 h au fur et à mesure de l'envoi de l'invitation électronique sous réserve d'être retenu.

- fournir au maitre d'ouvrage -après service fait -, un certificat de conformité des travaux demandés, établie par un bureau de contrôle agrée.

- fournir au maitre d'ouvrage -après service fait -, un certificat de conformité des travaux demandés, établi par un bureau de contrôle agrée.

-le prestataire doit obligatoirement commencer les travaux objet du présent avis d'achat par BC dans un délai maximum de 07 jours après l'octroi du bon de commande électronique. Passé ce délai le BC sera annulé.

Abderrahim ZENZAMI

Président du Conseil

de la Région Rabat Salé Kénitra

Scanné avec CamScanner