Royaume du Maroc

Ministère de
l'Équipement et de l'Eau



المملكة المغربية

وزارة التجهيز و الماء

Avis d'achat sur Bon de commande n°33/2026

Le Directeur Provincial de l'Equipement, du Transport et de la Logistique de Tiznit procède à l'achat sur bon de commande de prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **RÉALISATION DES ESSAIS DE CONTRÔLE ET SUIVI DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX D'ELARGISSEMENT ET DE RENFORCEMENT DE LA RP 1900 DU PK 20+000 AU PK 38+000000 (PROVINCE DE TIZNIT).**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	U	Qté	Garanties exigées
1	Mobilisation par journée de l'ingénieur du laboratoire	J/H	18,00	**Qualifications de contrôle qualité :** **CQ3 et CQ7 catégorie 1**
2	Mission de suivi de la qualité par un technicien	J/H	360,00	
3	Analyse granulométrique à sec ou sous l'eau	U	105,00	
4	Essai d'indice de concassage ou rapport de concassage	U	40,00	
5	Limites d'Atterberg	U	90,00	
6	Valeur au Bleu de méthylène d'un sol ou d'une grave	U	70,00	
7	Essai d'équivalent de sable sur la fraction 0/5 ou la fraction 0/2 à 10% de fine	U	180,00	
8	Mesure de la teneur en eau	U	834,00	
9	Essai au densitomètre à membrane ou gamma-densimètre	U	834,00	
10	Mesure des épaisseurs des assises (GNT ou MS)	U	479,00	
11	Essai Los Angeles	U	54,00	
12	Essai Micro Deval humide	U	22,00	
13	Essai de propreté	U	148,00	
14	Essai de coefficient d'aplatissement	U	12,00	
15	Essai Proctor	U	40,00	
16	Essai de la teneur en carbonate CACO3	U	4,00	

17	Essai d'adhésivité des granulats et liant	U	10,00	**Qualifications de contrôle qualité :** **CQ3 et CQ7 catégorie 1**
18	Mesure de dosage des granulats pour RS	U	72,00	
19	Mesure du dosage des liants pour RS	U	72,00	
20	Identification complète d'une émulsion	U	40,00	
21	Mesure de dosage de la couche d'imprégnation	U	50,00	
22	Essai de résistance à la compression à 28 jours pour les bétons (unité = 9 éprouvettes)	U	268,00	
23	Essai de résistance à la traction par fendage à 28 jours pour les bétons (unité = 3 éprouvettes)	U	268,00	
24	Porosité volumétrique des granulats pour béton	U	14,00	
25	Essai au cône d'Abrams	U	268,00	
26	Analyses chimiques de l'eau	U	1,00	
27	Identification du sable	U	1,00	
28	Analyses chimiques du ciment	U	1,00	
29	Essai dimensionnel sur buses	U	13,00	
30	Essai d'écrasement sur buses	U	13,00	
31	Essai dimensionnel sur enrochements	U	1,00	
32	Essai de densité des enrochements	U	1,00	
33	Essai de pliage sur les armatures	U	10,00	
34	Essai de flexion sur les armatures	U	10,00	
35	Contrôle dimensionnel sur cunette	U	3,00	
36	Contrôle de flexion sur cunette	U	3,00	
37	Production du rapport de synthèse mensuel	U	18,00	
38	Production du rapport de synthèse définitif	U	3,00	

N.B. : Les concurrents doivent envoyer, par voie électronique à l'adresse suivante : tiznitdpe@gmail.com, l'attestation des qualifications de contrôle qualité **CQ3 et CQ7 de catégorie 1**, en cours de validité et délivrée par le Ministère de l'Équipement et de l'Eau, et ce avant la date et l'heure limites de dépôt des offres.

À défaut de production de ladite attestation dans le délai imparti, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'écarter l'offre concernée et de procéder à l'examen de l'offre suivante.

Lieu d'exécution : Le Province de Tiznit.

Délai d'exécution : 18 mois.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16/11/2026 09:45

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.