ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE OUEZZANE
CERCLE OUEZZANE
CAIDAT MZEFROUNE
COMMUNE MZEFROUNE
****

Avis d'achat sur bon de commande N° :29/2026

Le Président de la commune de Mzefroune procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : entretien courant des bâtiments administratifs a la commune mzefroune

Consistance de la prestation

N°	Désignation des ouvrages	Caractéristiques et spécifications	unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
01	Décapage des peintures écaillées, piquage des enduits dégradés et enlèvement du revêtement de protection existant	Les travaux comprennent : - décapage des peintures écaillées - le piquage des enduits détériorés - l'enlèvement du revêtement de protection existant sur la terrasse - le nettoyage et la préparation des supports y compris finition et évacuation des gravat	m^2	175		
02	Traitement des fissures	Traitement des fissures existantes après décapage préalable, comprenant : Nettoyage et dépoussiérage des fissures. Ouverture et préparation des fissures si nécessaire. Remplissage des fissures avec un produit de réparation élastique adapté (mastic élastomère ou équivalent). Mise en place d'agrafes métalliques en acier en forme de U pour les fissures importantes, avec scellement approprié. Fourniture et pose d'un grillage de renforcement type grillage de poulailler au droit des fissures. Toutes fournitures, main-d'œuvre, matériel et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux. Le tout conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du Maître d'Ouvrage.	ml	22		
03	Enduit intérieur et extérieur	Réalisation d'enduits intérieurs et extérieurs au mortier de ciment et de sable, appliqués en deux couches, avec une épaisseur totale de 1,5 à 2 cm et une finition talochée. Le mortier sera dosé à 300 kg de ciment/m^3 pour les enduits intérieurs et à 350 kg de ciment/m^3 pour les enduits extérieurs, avec incorporation d'un adjuvant hydrofuge compatible pour ces derniers,	m^2	201		
04	Forme de pente et chape de lissage	Réalisation ou réfection de la forme de pente en béton maigre dosé à 250 kg de ciment CPJ 45/m^3, avec une pente minimale de 1 % vers les évacuations des eaux pluviales, y compris une	m^2	40		

		chape de lissage de 2 cm d'épaisseur en mortier de ciment dosé à 450 kg/m^3, toutes sujétions comprises.				
05	Étanchéité bicouche autoprotégée	ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un complexe d'étanchéité bicouche autoprotégé, comprenant : Le nettoyage du support et l'application d'un enduit bitumineux à froid dosé à 300 g/m^2 ; La pose d'une première membrane SBS de type ROOFSEAL ou équivalent, d'une épaisseur de 3 mm ; La pose d'une deuxième membrane SBS autoprotégée par paillettes d'ardoise, d'une épaisseur de 4 mm ; Le soudage au chalumeau des membranes, avec des recouvrements conformes aux prescriptions du fabricant ; Le traitement des relevés et des points singuliers. Le tout conformément aux normes en vigueur, y compris toutes sujétions de bonne exécution	m^2	50		
06	Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines	Fourniture et pose de gargouilles avec crapaudines, raccordement aux descentes d'eaux pluviales existantes, fixation et étanchéité périphérique au droit des traversées,	u	1		
07	Fourniture et pose d'interrupteurs électriques	Fourniture et pose d'interrupteurs simples allumages, 10 A, 250 V, avec mécanisme, plaque de finition, boîtier adapté, câblage, raccordement et essais de fonctionnement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	2		
08	Fourniture et pose de prises de courant électriques	Fourniture et pose de prises de courant 2P+T, 16 A, avec mécanisme, plaque de finition, boîtier adapté, câblage, raccordement et essais de fonctionnement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	u	4		
09	Dépose du revêtement de sol PVC existant et nettoyage du carrelage	Dépose de l'ancien revêtement de sol en PVC en rouleau (Gerflex), y compris grattage et enlèvement des résidus de colle, nettoyage approfondi du carrelage existant, élimination des traces de colle et de salissures, lavage et remise en état de propreté du carrelage sans détérioration, y compris évacuation des déchets et toutes sujétions d'exécution.	m^2	30		
10	Réalisation d'une bordure en béton à l'extérieur du carrelage de l'entrée	Découpe à la disqueuse de la partie cassée du carrelage (5.05m*0.5m), dépose des gravats, puis réalisation d'une bordure en béton à la	F	1		

		place,(5.05m*0.1m*0.2m)arasée au niveau du carrelage, sur toute la longueur de l'entrée				
11	Fourniture et pose d'une porte en INOX 304 avec partie fixe latérale vitrée	Fourniture et pose d'un ensemble de menuiserie en acier inoxydable INOX 304, de dimensions totales 1,70 × 2,50 m, composé d'une porte ouvrante et d'une partie fixe latérale vitrée, réalisé en profilés inox 304, avec double vitrage isolant 4/16/4. L'ensemble comprendra les dormants, ouvrants, partie fixe, parcloses, joints d'étanchéité, quincaillerie complète, poignées, serrure de sûreté, paumelles, accessoires de fixation, calfeutrement périphérique, réglage et essais de fonctionnement. Toutes sujétions de fourniture, transport et pose comprises, conformément aux plans et au modèle approuvé par le Maître d'Ouvrage.	u	01		
12	Fourniture et pose d'une fenêtre en aluminium avec volet roulant	Fourniture et pose de fenêtre1.5*1.5 en aluminium thermolaqué gris anthracite, série 60 mm à rupture de pont thermique, en alliage AGS 6060, avec double vitrage isolant 4/16/4. Comprenant dormants, ouvrants, joints EPDM, quincaillerie complète, accessoires de fixation, étanchéité périphérique, réglage et toutes sujétions de bonne exécution, conformément aux plans et au modèle approuvé par le Maître d'Ouvrage.	u	1,00		
13	Fourniture et pose de climatiseurs muraux SMART INVERTER dans les bureaux	Consiste en la fourniture, la pose et la mise en service de climatiseurs muraux de type SMART INVERTER, d'une puissance frigorifique de 12 000 BTU/h, avec commande intelligente et connectivité Wi-Fi permettant le contrôle à distance via Smartphone, de marque **Carrier** ou équivalent Y compris unité intérieure et extérieure, télécommande, supports de fixation, liaisons frigorifiques, câblage électrique, évacuation des condensats, raccordements, essais et mise en service, ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.	U	3,00		
14	Entretien de climatiseurs muraux	Consiste en la réparation et la remise en service des climatiseur spar changement de toutes les pièces endommagées, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	u	4,00		
15	Fourniture et application de peinture vinylique intérieure (les murs et plafond)	Préparation des supports en enduit neuf, parfaitement secs, comprenant le dépoussiérage, le ponçage léger et l'application d'une couche d'impression adaptée. Application de deux (02) couches de peinture acrylique lavable de première qualité, à base d'eau, de marque professionnelle ou équivalent,	m^2	77,00		

		avec finition satinée, teinte au choix du Maître d'Ouvrage La peinture devra présenter une bonne résistance au lavage, un pouvoir couvrant élevé et un aspect uniforme et soigné. Protection des ouvrages voisins, reprises éventuelles, nettoyage et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre comprises.				
16	Peinture extérieure imperméabilisantes de façade	Peinture vinylique sur façades y compris colle étanche de protection	m^2	58,00		
17	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique.	m^2	15		
18	Fourniture et pose de tringles et de rideaux	Fourniture et pose de rideaux d'une largeur de couverture de 1,20 m, avec tringles adaptées à un bureau, confection, ourlets et accessoires d'accrochage. Le tissu, la couleur, les dimensions finales et le modèle seront soumis à l'approbation de la commune avant commande, y compris toutes sujétions de mise en œuvre	u	3,00		

*** Lieu d'exécution : Commune Mzefroune province Ouezzane.**

*** Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30 jours après ordre de service .**

*** Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..... 17 NOV 2026 .....**

***Les devis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.**

Le président

Royaume du Maroc · Ministère de l'Intérieur
Commune M'Zefroune
Province Ouazzane

Le Président

Abdellah CHOUKRI