ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHTOUKA AIT BAHA
COMMUNE BELFAA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°65/2026

Le président de la commune Belfaâ procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Travaux d'électrification 1° catégorie d'un groupe de logement aux divers douars à la commune de BELFAA sis au village IGNADIFEN

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Uté	Qté	Garanties exigées
01	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M)	**PRIX N°01 : poteau béton armé classe A8 m 300dan (F+M) (N° de série 02-02-02)** Ce prix rémunère à L'Unité de la fourniture et pose de poteau en béton armé classe de 8m de hauteur 300dan y compris les terrassements en terrain de toutes natures et toutes profondeurs et toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	17	**Le concurrent doit transmettre après confirmation de son offre par voie électronique au mail suivant : communebelfaa@gmail.com Certificats d'agrément délivré par SRM-SM (EX l'ONEE-BE)** ❖ **N.B1 : Les prestations des peines et soins dont le montant est :** **53 941,06 DH TTC seront réglés par l'entreprise à SRM (EX l'ONEE-BE).**
02	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M)	**PRIX N°02 : poteau béton armé classe A8 m 500dan (F+M) (N° de série 02-02-03)** Ce prix rémunère à L'Unité de la fourniture et pose de poteau en béton armé classe de 8m de hauteur 500dan y compris les terrassements	U	11	

		en terrain de toutes natures et toutes profondeurs et toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité)			**avant le commencement des travaux.** ❖ **N.B 2 : Tout concurrent ayant proposé un montant des prestations de SRM-SM (Peines et Soins) autre que celui propose par le maitre d'ouvrage sera écarté** ❖ **N.B 3 : Tout certificat d'agrément ne répondant pas aux données au paragraphe ci-dessus ne sera pas pris en considération, ce qui entraine l'annulation de l'offre.** ❖ **N.B 4 : Tout concurrent n'ayant pas transmis les pièces demandées son offre sera écarté.**
03	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)	**PRIX N°03 : poteau béton armé classeA8m 700dan (F+M) (N° de série 02-02-04)** Ce prix rémunère à L'Unité de la fourniture et pose de poteau en béton armé classe de 8m de hauteur 700dan y compris les terrassements en terrain de toutes natures et toutes profondeurs et toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	10	
04	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M)	**PRIX N°04 : poteau béton armé classe A9 m 500dan (F+M) (N° de série 02-02-08)** Ce prix rémunère à L'Unité de la fourniture et pose de poteau en béton armé classe de 9 m de hauteur 500dan y compris les terrassements en terrain de toutes natures et toutes profondeurs et toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	1	
05	Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M)	**PRIX N°05 : poteau béton armé classe A9 m 700dan (F+M) (N° de série 02-02-09)** Ce prix rémunère à L'Unité de la fourniture et pose de poteau en béton armé classe de 9 m de hauteur 700dan y compris les terrassements en terrain de toutes natures et toutes profondeurs et toutes sujétions de mise en place, conformément aux	U	1	

		orientations du service de SRM-SM (branche électricité).			
06	Destruction poteau béton irrécupérable (M)	**PRIX N°06 : Destruction poteau béton irrécupérable (M) (N° de série 02-03-01)** Ce prix rémunère à L'unité de la Destruction poteau béton irrécupérable y compris toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	3	
07	Massif de fondation normal (F+M)	**PRIX N°07 : massif de fondation normal (F+M) (N° de série 03-02-01)** Ce prix rémunère au mètre cube de la fourniture et pose de massif de fondation normal y compris toutes sujétions de mise en place, conformément aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité)	M3	32,71	
08	Plus-value pour remaniement de nappe 1ére catégorie (M)	**PRIX N°08 : Plus-value pour remaniement de nappe 1ére catégorie (M) (N° de série 15-07-01)** Ce prix rémunère à l'unité des travaux de value pour remaniement de nappe 1ére catégorie (M) suivant les normes en vigueur y compris toutes sujétions. conformément aux orientations du service de l'ONEE (branche électricité)	U	9	
09	Terre de réseau (F+M)	**PRIX N°09 : Terre de réseau. (F+M) (N° de série 20-02-01).** Ce prix rémunère à l'unité de Terre de réseau y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	2	

10	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm (F)	**PRIX N°10 : Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almélec 3x70 Alu +16 Alu+ 54,6 Alm. (F) (N° de série 34-00-06).** Ce prix rémunère au mètre linéaire du Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almélec 3x70 Alu +1x16 Alu + 54,6 Alm y compris toutes sujétions, aux orientations du service SRM-SM (branche électricité).	M	1288	
11	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)	**PRIX N°11 : Pose sans accessoires Câble isolé triphasé pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M) (N° de série 34-01-04).** Ce prix rémunère au mètre linéaire Pose sans accessoires Câble isolé triphasé pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	M	1288	
12	Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires)	**PRIX N°12 : Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) (M) (N° de série 04-02-01)** Ce prix rémunère au mètre linéaire dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).		45	

13	Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)	**PRIX N°13 : Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les Accessoires (M) (N° de série 34-06-01).** Ce prix rémunère à L'unité du Transfèrement du branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les Accessoires y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	4	
14	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	**PRIX N°14 : Accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'alignement (F+M) (N° de série 36-02-01).** Ce prix rémunère à L'unité des accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'alignement y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	2	
15	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	**PRIX N°15 : Accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) (N° de série 36-02-02).** Ce prix rémunère à L'unité des accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'ancrage simple y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	21	

16	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	**PRIX N°16 : Accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'ancrage double (F+M) (N° de série 36-02-03).** Ce prix rémunère à L'unité des accessoires pour câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d'ancrage double y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	30	
17	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (F+M)	**PRIX N°17 : Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation F+M) (N° de série 36-02-25).** Ce prix rémunère à L'unité des accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation y compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité).	U	8	
18	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)	**PRIX N°13 : Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M) (N° de série 36-02-27).**	U	36	

		Ce prix rémunère à L'unité du Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Aluy compris toutes sujétions, aux orientations du service de SRM-SM (branche électricité)			
19	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)	**PRIX N°19 : Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M) (N° de série 36-02-28).** Ce prix rémunère à L'unité du Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP y compris toutes sujétions, aux orientations du service de l'ONEE (branche électricité).	U	9	
20	Prestations de SRM-SM (Peines et Soins)	**PRIX N°20 : Prestations ONEE - Branche Electricité.** Ce prix rémunère au forfait avec un prix **44950,89 HT**	Ens	1	

Lieu de l'exécution : Commune de BELFAA.

Délai d'exécution de la prestation : 3 Mois (à partir du lendemain de la date de la notification d'engagement de dépense).

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 à 10 h00 min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse

www.marchéspublics.gov.ma

Belfaa, le : 13/11/2026

L'Ordonnateur

Royaume du Maroc
Commune Belfaa
Ministère de l'Intérieur

Signé Le Président:

Lahoucine AZOUGAGH