ROYAUME DU MAROC
WILAYA REGION DE GUELMIM OUED NOUN
MINISTRE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE GUELMIM
COMMUNE AFERKAT

Avis D'achat Sur Bons De Commande n° :16/ 2026

Le Président de la commune territoriale d'Aferkat procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- Objet de la prestation : Entretien d'installations d'eau publique de cinq fontaines aux des douars relevant la commune AFERKAT
  Douars : alain–lamchaibik2 –bouzenkad 2

N° Des prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaires HT	Montant total HT
1	Terrassement en tranchées en terrain de toute nature de terrain y compris Rocheux et toute profondeur y compris dressage des parois et fond de Fouille remblaiement est en sable avec damage jusqu' à 0.30 m Supérieur à la génératrice supérieure de la conduite. Évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques et toutes sujétions Le mètre cube ..... DHS	m3	250.00		
2	Fourniture et mise en œuvre de sable pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur Ou en gravette de 15 cm en cas de terrain rocheux et toutes sujétions Le mètre cube ..... DHS	m3	60.00		
	Fourniture. Transport. Pose et essai en tranchée ouverte ou en fourreau de Canalisation en PVC PN 16 bars à assemblage par bague de joint D'étanchéité. Mise en place en tranchée de tuyaux. La façon des joints. Les Coupes. Le calage dans les angles y compris également toutes les sujétions Pour travail dans l'eau. Epuisement éventuel. et en général toute fourniture. Malan d'œuvre. Grillage avertisseur bleu (Largeur 50 cm) et tous les accessoires nécessaires à leur en place et toutes sujétions	.			
3	Diamètre 63 mm en PVC Le mètre linéaire .....DHS	ml	400.00		
4	Té BB TB DN 60/60 mm L'unité ..... DHS	U	4.00		
5	Raccord Bride Major DN 63/60 mm L'unité ..... DHS	U	12.00		
6	Robinet vanne DN 63 mm L'unité ..... DHS	U	4.00		
7	Obturateur emboitement DN 75 mm L'unité ..... DHS	U	4.00		
8	Construction de regard de vanne de sectionnements et ventouse avec Tampon. En béton armé dosée à 350 kg/m3. De cotés internes minimales (1.20m 1.20m) et de toutes profondeur. Conformément au détail plan D'exécution approuvés par L'ONEP branche eau y compris terrassements complémentaires. Étaiement. Béton arm.. béton de propreté. Coffrage. Ferraillage. Étanchéité. Peinture. Enduit extérieur pour la partie visible. Badigeon au flânote sur béton extérieur pour la partie entré. Puisard. Drain. Échelons de visite. Fourreaux. FTP tampon en fonte ductile D400 et de parfaite exécution L'unité ..... DHS	U	4.00		
9	Rinçage et désinfection des conduites. Type : à l'eau claire en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfections mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions Le mètre linéaire .....DHS	ml	500.00		
10	Fourniture, transport et pose des équipements des branchements particuller , comprenant couronnement en B.A , bouche a clé type ronde tube allonge en PVC, tabernacle en polyester type prise de dessus, collier de P.E.C, robinet P.E.C a prise de dessus, raccord a serrage rapide, tuyau en PEHD DN 20 mm PN20, robinet équerre raccord compteur, support a métallique et clapet anti retour, pièces assurant une bonne adhérence , terrassement, grillage	U	5.00		

CamScanner

	avertisseur bleu, réfection de la saigne des murs, murette d'en dimension 01 ,20 m * 01m, raccordement cote abonnes et remise en état des lieux les pièces de raccordement seront en laiton et les branchements seront réalisés conformément au guide technique des branchement particuliers de les S R M branche eau L'UNITE : .....DHS				

- Lieu d'exécution : **DOUAR ALAIN-LAMCHAIBIK2 –BOUZENKAD2**
- Délai d'exécution de la prestation:
  20 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande .
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents:
  17/11/2026 A 09 H 30 mn
  - **Date de dépôt d'ATTEASTATION DE REFERENCE (cachetée signée par le concurrent : 24 H Apres la date de confirmation**
  - **VISITE DE LIEU POUR LES DOUARS est obligatoire**
  - **NB : les concurrent qui ne présentent pas les documents dans les délais impartis seront écartées**

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

AFERKAT le : 13/11/2026

Le Président
du Conseil Communal

C.R
AFERKAT