Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province Rhamna
Cercle Rhamna
Caïdat old t'mime
CT Skoura Elhadra

## Avis d'achat sur bons de commande n°:13/2026

Le président de la commune SKOURA ELHADRA, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**Objet de la prestation: Aménagement et travaux d'un parking des véhicules et engins au annexe ct Skoura Elhadra au douar old lahcen.**

**Consistance de la prestation:**

| N° | Désignation | Caractéristiques et spécifications | Unité de mesure | Quantité | Garanties exigées |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DEMOLITIONS _ ÉVACUATION | Ce prix rémunère à :<br>• Les démolitions du mur exécutées.<br>• Évacuation vers une décharge publique.<br>• Nettoyage du site après intervention. | $M^2$ | 15 | |
| 02 | COMPOSITION DE LA CONSTRUCTION | Construction D'un Parking de Dimensionnement 40 m De la Longueur, 10m de Largeur et 4m de Hauteur Plus un Dallage en béton armé.<br>•Terrassements à toute profondeur y compris évacuation des déblais (Niveau du bon sol validé par un Laboratoire agréé).<br>• Fourniture et pose du béton de propreté de 10 cm d'épaisseur dosé à 250 kg de ciment CPJ 45 .<br>• Fourniture et mise en œuvre du béton armé B25 pour semelles suivant détail de plan BET délivre y/c acier Tor .selent RPS 2011.<br>• Fourniture et mise en œuvre maçonnerie de moellons en fondations.<br>• Fourniture et mise en œuvre du béton armé B25 pour poteaux en fondation et en élévation, , allant des semelles jusqu'au couronnement supérieur du mur, suivant les détails des plans BET délivrés selent RPS 2011, y compris acier Tor, coffrage, vibration et toutes sujétions de mise en œuvre.<br>• Fourniture et mise en œuvre du béton armé B25 pour poteaux en fondation et en élévation, allant des semelles jusqu'au centre de la construction, suivant les détails des plans BET délivrés, y compris acier Tor, coffrage, vibration et toutes sujétions de mise en œuvre.<br>• Fourniture et mise en œuvre du béton armé B25 pour poutre en élévation, de section suivant les détails des plans BET délivrés RPS 2011, y compris acier Tor, coffrage, vibration et toutes sujétions de mise en œuvre. •Fourniture et mise en œuvre du béton armé B25 pour deux chaînages, un chaînage inférieur avec arase étanche et un chaînage supérieur de section, suivant les plans BET délivrés, y compris acier TOR, avec réalisation d'un chaînage intermédiaire de section 20 cm × 20 cm tous les 2,00 m de hauteur, y compris coffrage, vibration et Toutes sujétions de mise en œuvre.<br>• Fourniture et pose de la maçonnerie en agglos de 20 cm d'épaisseur.<br>• Fourniture et pose de fenêtres de dimensions 1,20 m × 1,20 m, à raison d'une fenêtre tous les 10 m de largeur, avec grille de protection métallique, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. | Forfait | 01 | |

الرئيس
محمد الزهيري
Président :
MOHAMED ZHIRI

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Fourniture et pose de baguette d'angle sur l'application des enduits<br>• Fourniture et pose d'enduits de ciments sur l'ensemble des ouvrages apparents en deux couches : dégrossissage, et couche de finition y/c grillage poulailler au niveau des jonctions béton – agglos<br>• Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique en deux couches y/c imprégnation, la peinture à appliquer est de marque Astral ou équivalent préparée à l'usine avec des fiches techniques à présenter à la commission de suivi pour validation avant la mise en œuvre.<br>• Mise en œuvre d'un hérissonnage en pierres sèches d'épaisseur 0,20 m, Avec une pente de 2% pour l'évacuation des eaux, Compactage mécanique conforme. Dallage en béton armé suivant les détails des plans BET délivrés RPS 2011<br>• Réalisation d'un dallage en béton armé dosé à B25, d'épaisseur 0,13 m, sur une surface de 10 m × 40 m, • Pente de 2% pour drainage, • Armature : treillis en acier Ø8 mm avec un espacement de 15 cm (T8/15) dans les deux sens, Exécution de joints de retrait transversaux tous les 3,00 m<br>. • Fourniture et pose de caniveau et conduites 200mm en PVC type assainissement, • Réalisation de regards de visite pour évacuation des eaux pluviales, et eaux Ussé Couverture Métallique suivant les détails des plans BET délivrés.<br>• Fourniture et pose de couverture en panneaux-sandwich •Épaisseur : 50 mm, • Fixation par vis auto-perceuses avec accessoires d'étanchéité.<br>• Fourniture et pose des conducteurs U500V sous conduits MER ou ICD, y compris câblage, raccordement et toutes sujétions de pose conformément aux normes en vigueur. suivant les détails des plans BET délivrés<br>• Fourniture et pose de prises de courant 2 × 10/16A + T avec mise à la terre, y compris socles, raccordement et accessoires nécessaires. suivant les détails des plans BET délivrés<br>• Fourniture et pose d'un tableau électrique équipé de disjoncteurs et protection différentielle, ainsi que de luminaires LED étanches pour l'éclairage du parking, y compris essais et mise en service.<br>NOTA : L'entrepreneur assurera l'établissement des études, plans d'exécution de projet, ainsi que le suivi des travaux jusqu'à leur réception par un Bureau d'Étude Technique (BET) agréé. Il prendra à sa charge toutes les prestations du BET et du laboratoire, y compris la validation des documents techniques avant exécution des travaux. | | | |
| 03 | FOURNITURE ET POSE D' UNE PORTE MÉTALLIQUE COULISSANTE SUR RAIL POUR ACCÈS AU PARKING 1 | Fourniture, fabrication et pose d'une porte métallique coulissante manuelle sur rail, destinée à l'accès au parking, de dimensions **4,00 m de largeur × 4,00 m de hauteur**, comprenant :<br>• Cadre périphérique en profilés métalliques en U de section 60 × 30 mm.<br>• Structure intérieure renforcée par un quadrillage en tubes métalliques carrés de section 60 × 60 × 3 mm.<br>• Habillage des deux faces par des tôles métalliques de 3 mm d'épaisseur.<br>• Fourniture et pose d'un système de roulement sur **rail métallique au sol**, comprenant des galets de roulement renforcés, des supports et tous les accessoires nécessaires pour assurer un déplacement | **U** | **01** | |

الرئيس
محمد الزهير
Président :
MOHAMED ZHIR

Scanned with CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fluide et sécurisé.<br>• Fourniture et pose d'un rail métallique **solidement ancré au sol**, avec butées d'arrêt et dispositif de guidage supérieur.<br>• Fourniture et pose de poignées et d'une serrure de sécurité de type prison, avec un jeu de quatre (04) clés.<br>• Réalisation d'un motif décoratif extérieur selon le choix du maître d'ouvrage.<br>• Protection anticorrosion par deux couches de peinture antirouille au chromate de zinc, suivies de deux couches de peinture laquée, de couleur au choix du maître d'ouvrage. | | | |
| **04** | **FOURNITURE ET POSE D' UNE PORTE MÉTALLIQUE COULISSANTE SUR RAIL POUR ACCÈS AU PARKING 2** | • Fourniture, fabrication et pose d'une porte métallique coulissante manuelle sur rail, destinée à l'accès au parking, de dimensions **4,00 m de largeur × 4,00 m de hauteur**, comprenant :<br>• Cadre périphérique en profilés métalliques en U de section 60 × 30 mm.<br>• Structure intérieure renforcée par un quadrillage en tubes métalliques carrés de section 60 × 60 × 3 mm.<br>• Habillage des deux faces par des tôles métalliques de 3 mm d'épaisseur.<br>• Fourniture et pose d'un système de roulement sur **rail métallique au sol**, comprenant des galets de roulement renforcés, des supports et tous les accessoires nécessaires pour assurer un déplacement fluide et sécurisé.<br>• Fourniture et pose d'un rail métallique **solidement ancré au sol**, avec butées d'arrêt et dispositif de guidage supérieur.<br>• Réalisation d'une porte piétonne incorporée de dimensions 0,90 × 2,05 m, comprenant un cadre métallique, des paumelles et une serrure de sécurité.<br>• Fourniture et pose de poignées et d'une serrure de sécurité de type prison, avec un jeu de quatre (04) clés.<br>• Réalisation d'un motif décoratif extérieur selon le choix du maître d'ouvrage.<br>• Protection anticorrosion par deux couches de peinture antirouille au chromate de zinc, suivies de deux couches de peinture laquée, de couleur au choix du maître d'ouvrage. | **Forfait** | **01** | |
| **05** | **Porte Métallique 3** | FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE:<br>- Portail métallique manuelle<br>- Dimensions : Hauteur : 3.5 m ; longueur : 4.00 m<br>- Type : barreaudé à 2 vantaux ouvrant à la française<br>- Cadre enfer à U ou cornière 40x40 mm<br>- Barreaudage 16mm espacés de 5 cm<br>- Revêtement antirouilles avec accessoires de fixation plus Canon avec poignées<br>-Le motif extérieur est selon le choix de maitre d'ouvrage.<br>- Serrures de sécurité type prison (marque et modèle à faire agréer par le maitre d'ouvrage) avec un jeu de 4 clés. | **U** | **01** | |

**NB :**

**L'entrepreneur assurera les prestations du Bureau d'Études Techniques (BET) agréé ainsi que celles du laboratoire agréé durant toute la période d'exécution des travaux jusqu'à la réception provisoire, y compris l'établissement, la validation et le suivi de tous les documents techniques nécessaires.**

Scanned with CamScanner

- Lieux d'exécution : COMMUNE SKOURA EL HADRA (Douar Old Lhcen)
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : Deux (2) Mois à compter du lendemain de la date de la notification du bon de commande.
- Visite des lieux est obligatoire le : 16/11/2026 à 11h00. Par conséquent, le concurrent n'ayant pas assisté à cette visite sera évincé de la concurrence.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 17/11/2026 à 12h00.
- Les frais de projet d'exécution et plan de recollement sont à la charge de l'entreprise, élaborés par un bureau d'étude.

*L'entreprise est invitée à fournir le dossier suivant :*

+ Planning détaillé des travaux ;
+ Mémoire technique des travaux y compris avant métré détaillé des travaux ;
+ Assurances (responsabilité civile ; accident de travail : tous risque chantier) ;
+ Les soumissionnaires doivent fournir au moins une attestation de référence de même famille des travaux, objet du bon de commande.

Les soumissionnaires sont tenus de fournir leurs attestations de référence et de les transmettre par courrier électronique aux adresses suivantes : Skouraelhadra1991@gmail.com

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Fait à Skoura Elhadra le : 12/11/2026

**Signé**

Le président de la commune

الرئيس :
محمد الزيتوني
Président :
MOHAMED ZHIRI

Scanned with CamScanner