ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE L'ORIENTAL
PROVINCE DE BERKANE
COMMUNE D'AGHBAL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 67/2026 RELATIF AU TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 1 er CATEGORIE À LA COMMUNE D'AGHBAL (DOUAR HMAMOUCHEN)

Date et heure de remise limite de réception : 17 Nove 2026

Le Président de la Commune d'AGHBAL procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marches publics du 15 Chaâbane 1444 (08 Mars 2023).

OBJET DE LA PRESTATION : TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 1 er CATEGORIE AU DOUAR HMAMOUCHEN À LA COMMUNE D'AGHBAL

- Lieu d'exécution ou de fourniture ou de livraison : la Commune d'Aghbal
- Date de livraison : 30 jours après le règlement des prestations Frais des prestations S.R.M Orientale.
- La commune se réserve le droit de refuser tout produit ne respecte pas les normes, les caractéristiques et les garanties de l'avis d'achat suscité en haut.
- Date et heure de remise limite de réception des devis des concurrents : 17 Nove 2026 **à 09h00mn**
- Les devis signés par le concurrent doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse ci-dessous :www.marchespublics.gov.ma

AGHBAL Le : 13 Nove 2026

Signé

Royaume du Maroc ☆ Ministère de l'Intérieur ☆ Commune AGHBAL ☆ Province Berkane ☆

Le Président :
Khalid BRAHIMI

Consistance de la Prestation

N PRIX	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	Frais des prestations S.R.M Orientale	Forfait	1		
2	Poteau béton armé Classe A8m 300 daN(F+M)	Unité	5		
3	Poteau béton armé Classe A8m 500 daN(F+M)	Unité	3		
4	Poteau béton armé Classe A9m 500 daN(F+M)	Unité	1		
5	Massif de fondation normal (F+M)	M^3	5,71		
6	Destruction poteau Béton irrécupérable (M)	Unité	1		
7	Terre réseau (F+M)	Unité	1		
8	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier(M)	Unité	1		
9	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50Alu +16Alu+54,6Alm(F)	m	360		
10	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchon de jonction éventuelles) diveses sections (M)	m	400		
11	Dépose câble préassemblé quel que soit la section tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires) (M)	m	40		
12	Transfèrement branchement en torsadé quel qr.re soit la section 2 fils Y compris les accessoires (M)	Unité	2		
13	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	Unité	2		
14	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	Unité	2		
15	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	Unité	7		
16	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en Câble préassemblé isolé à 6 KV de 35 à 70 mm2 Alu fF+M)	Unité	5		
17	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 KV pour section de 1.5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP G+M)	Unité	1		

AGHBAL Le : 13 Nove 2026

Signé

Royaume du Maroc ☆ Ministère de l'Intérieur ☆
Commune AGHBAL
Province Berkane

Le Président :
Khalid BRAHIMI