ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SETTAT
CERCLE DE BEN AHMED JANOUBIA
CAIDAT DE RAS ELAIN
COMMUNE DE : RAS EL AIN CHAOUIA

# AVIS DE BON DE COMMANDE N° 22/RAS/2026

**LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE RAS ELAIN CHAOUIA PROCÉDÉ A L'ACHAT SUR BON DE COMMANDE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT AVIS, EN APPLICATION DES DISPOSITION DE L'ARTICLE 91 DU DÉCRET N° 2-22-431 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS.**

Objet de la prestation : **ETUDES TECHNIQUE RELATIVES A CONSTRUCTION EN BICOUCHE DE 03 PISTES ET CONSTRUCTION EN STERILE DE 02 PISTES RELEVANT DE LA COMMUNE RAS EL AIN CHAOUIA PROVINCE SETTAT ET 02 OUVRAGES DE FRANCHISSEMENTS.**

**CONSTRUCTION BICOUCHE DE 03 PISTES :**

1- Piste reliant DOUAR OULED SIDI ABDELLAH ET RP 3617 PASSANT PAR DOUAR OULED SI MOUSSA ET DOUAR LAFDALAT ET DOUAR OULED SIDI ALI ENVIRON 4,6KM.
2- Piste reliant ECOLE TACHATE ET LKBABRIA DOUAR OULED AMI TALIB ENVIRON 2KM.
3- Piste reliant RP3619 ET DOUAR OULED AMRI PASSANT PAR HMAOUDA SAOULHA ENVIRON 8KM (ACTUALISATION).

**CONSTRUCTION STERILE DE 02 PISTES :**

1- Piste reliant BIR BOUGSSAIA ET OULED ELHAJ JILALI DOUAR OULED AMI TALEB ENVIRON 1KM.
2- Piste reliant LA PISTE MENANT A OULED SI MOUSSA LAMKARETE ET DOUAR LAFDALAT ENVIRON 1KM.

**OUVRAGES DE FRANCHISSEMENTS :**

1- OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT AU NIVEAU DE LA PISTE MENANT AU DOUAR BENI MESKINE.
2- OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT AU NIVEAU DE LA PISTE MENANT AU DOUAR ELKDANATE.




Scanné avec CamScanner

| N° de mission | Nature des prestations | Caractéristiques exigées | Unité | Quantité | Garanties requises |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission N 01 | Etudes topographiques réalisées par un ingénieur topographe agréé inscrit a l'IGT. | Levées topographiques en format graphique et sur support informatiques signés par le topographe agréé. | km | 16.6 | Présenter des copies récentes de l'agrément de l'ingénieur topographie. |
| Mission N 02 | Etudes géotechniques réalisées par un laboratoire agrée. | -Le laboratoire assurant l'étude géotechnique doit être agrée dans le domaine routier.<br>-Doit produire le rapport d'interprétation des résultats avec photos de tous les sondages.<br>-Doit présenter les synthèses des essais. | km | 16.5 | Présenter des copies récentes de l'agrément du laboratoire. |
| Mission N 03 | Le BET assume la mission suivante et doit produire les :<br>- Traces en plan.<br>- Profils en long.<br>- Profil en travers type<br>- Profil en travers courant<br>- Profil en travers des calages des ouvrages hydrauliques.<br>- Plans des carrefours.<br>- Plans des contraintes réseaux<br>- Plans d'adaptation du coffrage et du ferraillage des ouvrages hydrauliques.<br>- Les plans types des ouvrages.<br>- Etudes hydrologiques et hydrauliques des ouvrages.<br>- Les avants métrés détaillés.<br>- Les détails estimatifs.<br>- Le rapport du projet d'exécution.<br>- Le bordereau des prix détails estimatifs du projet en dhs TTC. | Le BET agrée doit produire tous les documents signés et datés en (5) cinq exemplaires en format graphique ; papier et sur support électronique. | Forfait | 1 | Présenter des copies récentes de l'agrément du bureau d'étude. |
| Mission N 04 | Ce prix rémunère au forfait l'établissement et la fourniture des documents ci-dessous en cinq (05) exemplaires :<br>1. Cahier des prescriptions spéciales (CPS)<br>2. Estimation du projet.<br>3. Bordereau des prix estimatif.<br>4. Règlement de la consultation (RC). | Le BET agrée doit produire tous les documents signés et datés en (5) cinq exemplaires en format graphique ; papier et sur support électronique. | Forfait | 1 | Présenter des copies récentes de l'agrément du bureau d'étude. |

**LIEU D'EXECUTION : COMMUNE RAS EL AIN CHAOUIA**

- **DELAI D'EXECUTION DE LA PRESTATION : 2 Mois après ordre de services « Engagement Visa ».**
- **DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES DEVIS DE CONCURRENTS : 20/11/2026 à 14H00**
  **LES PLIS DES CONCURENTS SERONT DEPOSES PAR VOIE ELECTRONIQUE DANS LE PORTAIL DES MARCHES PUBLICS : www.marchespublics.gov.ma.**

**VISITE DES LIEUX LE 19/11/2026 à 10H OBLIGATOIRE (R.D.V AU SIEGE DE LA COMMUNE).**

NB : **Les frais et honoraires du laboratoire et de l'ingénieur topographe sont à la charge du BET**

**- Présenter le dossier complet de l'étude en CINQ (5) exemplaires.**

Royaume du Maroc - Province de Settat
جماعة راس العين الشاوية
C Ras El Ain Chaoula

Scanné avec CamScanner