ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
SECRETARIAT GENERAL
DIVISION DU BUDGET ET DES MARCHES

Avis d'achat sur bons de commande n° 102/2026

Le Gouverneur de la Province de Sefrou, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis , en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marché publics.

- Objet de la prestation : Achat de rideaux occultant de type black-out avec rail en aluminium destinés au Secrétariat général de la Province de Sefrou.

- Consistance des prestations :

NR	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
1	**Rideaux occultant de type black-out avec rail en aluminium**	Rideaux occultant de type black-out avec Rail en aluminium à manœuvre manuelle : * Les rideaux occultant de type black-out, confectionnés sur mesure, avec tête à plis triples pincés et cousus, y compris rails, accessoires de fixation, réglages et toutes sujétions de mise en œuvre. Les dimensions de fabrication seront établies après relevé sur site. - Tissu occultant : Tissu souple destiné à la confection de rideaux, avec enduction occultant intégrée, doublure occultant rapportée. - Confection et finitions : Tête renforcée par une bande de renfort, avec plis triples pincés, cousus et régulièrement espacés. Ampleur de confection proposée de 2,5 soit environ 2,5 m de tissu à plat pour 1 m de largeur finie, hors valeurs de couture et d'ourlet. Ourlets latéraux et inférieur à double repli, coutures régulières et raccords entre lés alignés. En cas de doublure rapportée, celle-ci sera fixée de manière à conserver un tombé régulier. Confection en un ou deux vantaux selon la configuration de la baie. Prévoir les recouvrements latéraux et, pour deux vantaux, un dispositif de croisement central afin de limiter les passages de lumière lorsque le rideau est fermé. * Les Rail en aluminium à manœuvre manuelle, fixé au mur ou au plafond selon la configuration du site. Le rail et ses supports seront dimensionnés en fonction du poids du rideau et de la nature du support. La prestation comprend les glisseurs, crochets, embouts, butées, supports et fixations, ainsi que la pose, l'alignement et les réglages. À la réception, le rideau devra coulisser librement sur toute sa course et présenter un tombé régulier en position fermée. - Le coloris sera choisi par le maître d'ouvrage sur présentation d'échantillons avant fabrication.	**M2**	49	**caution exigée**

- ***Lieu d'exécution*** : **Secrétariat général de la Province de Sefrou.**
- ***Délai d'exécution des prestations*** : *Cinq (5) JOURS*
- ***Date et heure limites de réception des devis des concurrents*** : 16-11-2026 à 9h30

-Le prestataire est tenu de présenter au maitre d'ouvrage dans les 24 heurs qui suivent la confirmation de son offre :

*** une caution bancaire exigée à la somme de : 1500,00 dhs (Mille Cinq Cent dhs)**

*** une attestation du fabricant déclarer une occultation lumineuse de 100 % à travers le tissu et fournir une fiche technique du produit proposé**.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse ***www.marchespublics.gov.ma***.

Le Gouverneur
de la Province de Sefrou
BRAHIM ABOUZAID