المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts
Direction Régionale de l'Agriculture de Casablanca-Settat
Institut Technique Agricole Khmiss M'touh

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° : 07 BC/BG2026/ITAKM

Le Directeur de l'Institut Technique Agricole Khmiss M'touh procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation: Travaux d'aménagement, d'installation et changement d'emplacement avec augmentation de la puissance (400 KVA) au niveau de l'Institut Technique Agricole Khmiss M'touh, commune rurale Khmiss M'touh relevant de la province d'El Jadida - Région Casablanca-Settat.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Prestation pour le branchement MT	Prestation pour le branchement MT de la SRM* Casablanca-Settat (Ex ONEE), relatives aux peines et soins moyenne tension, participation sur puissance installée et raccordement MT et qui s'élève à : Deux Cent Vingt Deux Mille Quatre Cent Trente Neuf Dirhams et Cinquante Centimes Hors Taxes (222.439.50 DH HT), soit Deux Cent Soixante Six Mille Neuf Cent Vingt Sept Dirhams et Quarante Centimes Toute Taxe Comprises (266.927.40 DH TTC) sont à la charge de l'entreprise et à régler à ladite société avant tout commencement des travaux.	U	1	Les entreprises soumissionnaires doivent impérativement présenter : 1. l'agrément de l'ONEE (MT) 2. Une attestation de visite des lieux. 3. Une convention avec un bureau d'étude assurant le suivi et la validation des travaux. NB : la visite des lieux obligatoire est prévue le : 16/11/2026 à 10H00
2	Chaîne d'isolateur	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites normes 11 compris accessoires + manchon d'encrage à broches + connecteur à broche (isolement 36 KV + niveau 6) (Fournitures et Main d'œuvre)	U	3	
3	Poteau béton armé	Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN (Fournitures et Main d'œuvre)	U	1	
4	Destruction poteau béton	Destruction poteau béton irrécupérable (Main d'œuvre)	U	1	
5	Massif de fondation	Massif de fondation normal (Fournitures et Main d'œuvre)	M^3	2,410	
6	Menuiserie métallique	Menuiserie métallique galvanisée (Fournitures et Main d'œuvre)	Kg	86	
7	IACM	IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre (Fournitures et Main d'œuvre)	U	1	

الجيل الأخضر GÉNÉRATION GREEN 2020 - 2030
Institut Technique Agricole K.Mtouh - BP : 78, Ouled Frej المعهد التقني الفلاحي خميس متوح ص.ب : 78 ، اولاد فرج
Tèl : 05 23 36 44 22 : الهاتف - Fax : 05 23 35 54 52 :الفاكس

8	Plaque d'identification	Plaque d'identification (IRD) petit modèle (Fournitures et Main d'œuvre)	U	1	Les entreprises soumissionnaires doivent impérativement présenter : 1. l'agrément de l'ONEE (MT) 2. Une attestation de visite des lieux. 3. Une convention avec un bureau d'étude assurant le suivi et la validation des travaux. NB : la visite des lieux obligatoire est prévue le : 16/11/2026 à 10H00
9	Plaque d'identification	Plaque d'identification (IRD) grand modèle (Fournitures et Main d'œuvre)	U	1	
10	Dépose des conducteurs	Dépose des conducteurs nus toutes sections (Main d'œuvre)	Km-Unif	0,16	
11	Plus value	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (Main d'œuvre)	U	1	
12	Câble S26	Câble S26 18/30 KV 150 mm² isolé au PRC USP champ radial en aluminium unipolaire (Fournitures)	m	261	
13	Câble S26	Câble S26 18/30 KV 150 mm² isolé au PRC USP champ radial en aluminium unipolaire (Main d'œuvre)	m	261	
14	Tube annelé	Tube annelé double paroi 110 750N (Fournitures et Main d'œuvre)	m	15	
15	Jeu de 3 parafoudres	Jeu de 3 parafoudres (Fourniture et Main d'œuvre)	Jeu	1	
16	Fournitures, confection et pose boîte d'extrémité synthétique	Fournitures, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 KV tension d'isolement 36 KV (Fourniture et Main d'œuvre)	U	3	
17	Fournitures, confection et pose boîte d'extrémité synthétique	Fournitures, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 KV tension d'isolement 36 KV (Fourniture et Main d'œuvre)	U	3	
18	Tranchée normale	Tranchée normale à 1 circuit (Fourniture et Main d'œuvre)	m	55	
19	Tranchée traversée	Tranchée traversée à 1 circuit (Fourniture et Main d'œuvre)	m	5	
20	Protection capot	Protection capot tôle galvanisée 5m + traversée massif (Fourniture et Main d'œuvre)	U	1	
21	Borne de signalisation	Borne de signalisation SRM MT ou BT (Fourniture et Main d'œuvre)	U	4	
22	Confection du dossier technique de branchements MT	Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-CS) (Fourniture et Main d'œuvre)	U	1	
23	Fourniture et pose d'enseigne	Fourniture et pose (scellement, béton armé structure métallique,…..y/c Toutes sujétion. d'enseigne en Arabe, Amazigh et en Français avec des lettres découpées en inox sur plaque en Alucobond (couleur au choix du maitre d'ouvrage) le tout et fixé sur voile La dimension de la forme de l'écriture doit être parfaitement étudiée d'un style homogène et sera agrée sur échantillon et maquette par le maitre d'ouvrage avant mise en œuvre, les dimensions seront d'environ 10 M²	U	1	

Institut Technique Agricole K.Mtouh - BP : 78, Ouled Frej
Tèl : 05 23 36 44 22 : الهاتف - Fax : 05 23 35 54 52 الفاكس:
المعهد التقني الفلاحي خميس متوح ص.ب : 78 ، اولاد فرج

24	Installation réseau de gaz pour cuisine	Installation de gaz cuivre (alimentation butane) comprend : * Tubes : Cuivre de qualité supérieure, épaisseur minimale de 1 mm ; * Assemblage : Réalisé obligatoirement par brasure forte (cuivre-phosphore ou argent). La soudure tendre à l'étain est strictement interdite. * Fixation : Colliers de fixation isolés tous les 1 mètre au maximum. Parcours apparent obligatoire. * Détendeur : Un détendeur de sécurité à la sortie de la bouteille de butane, taré à 28 mbar. * Organe de coupure : Un robinet d'arrêt de sécurité de type ROAI, placé dans la cuisine entre 10 cm et 1,30 m du sol, restant parfaitement accessible.*15ml dym 12. * Inverseur 2×5. * Electrovanne. * 5 vànnes de gaz. * Détecteur de gaz.	U	1	Les entreprises soumissionnaires doivent impérativement présenter : 1. l'agrément de l'ONEE (MT) 2. Une attestation de visite des lieux. 3. Une convention avec un bureau d'étude assurant le suivi et la validation des travaux. NB : la visite des lieux obligatoire est prévue le : 16/11/2026 à 10H00
25	Essais et entretien des climatiseurs existants,	Anciens climatiseurs Essais et entretien des climatiseurs existants, dépose et repose des climatiseurs en bon état de marche avec l'installation électrique, réseau d'évacuation du condensat. Ce prix comprend toutes sujétions de mise en marche et Plan d'exécution.	F	1	
26	Kit de motorisation électrique	Kit de motorisation électrique de la porte principale avec tubage, câblage et commandes (Fourniture et Main d'œuvre), comprenant : 1 moteur avec centrale intégrée ; 2 télécommandes ; 1 paire de photocellules ; 1 feu clignotant LED ; Les accessoires de fixation et la documentation d'installation ; Motorisation électromécanique 230V AC ; Pour portails coulissants jusqu'à 1 500 kg ; Détection d'obstacles et ralentissement en fin de course ; Programmation simple des temps de fonctionnement ; Déverrouillage manuel par clé en cas de coupure de courant ; Fonctionnement silencieux grâce au motoréducteur sur roulements ; Réglage en hauteur pour une installation facilitée ; Conception robuste pour un usage intensif.	U	1	
27	Revêtement de sol en parquet	l'exécution des travaux de revêtement de sol en parquet de 8mm d'épaisseur au moins, posé y compris revêtement des plinthes en gorge arrondie et sous couche HD 3m EVA (ou équivalent) + ALU et traitement avec ragréage de support . Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, Y compris plinthe et toutes sujétions de fourniture et pose. L'échantillon est à soumettre pour approbation du maitre d'ouvrage.	M²	66	

Institut Technique Agricole K.Mtouh - BP : 78, Ouled Frej
Tèl : 05 23 36 44 22 : الهاتف - Fax : 05 23 35 54 52 الفاكس:
المعهد التقني الفلاحي خميس متوح ص.ب : 78 ، اولاد فرج

NB :

1. Le montant des prestations liées à la SRM Casablanca-Settat (Ex ONEE) et qui s'élève à : Deux Cent Soixante Six Mille Neuf Cent Vingt Sept Dirhams et Quarante Centimes Toute Taxe Comprises (266.927.40 DH TTC) sont à la charge de l'entreprise et à régler à ladite société avant tout commencement des travaux.
2. Sous peine d'écartement et rejet de l'offre, les entreprises soumissionnaires doivent impérativement déposer au plus tard le : 19/11/2026 à 09H30, soit contre récépissé, au niveau du secrétariat de la Direction de l'Institut Technique Agricole Khmiss M'touh, la commune rurale Khmiss M'touh relevant de la province d'El Jadida - Région Casablanca -Settat, soit par la voie électronique via la de la messagerie: itakmtouh@gmail.com, un dossier contenant les documents suivants :
    a. Un agrément de l'ONEE (MT).
    b. Une attestation de visite des lieux.
    c. Une convention avec un bureau d'étude assurant le suivi et la validation des travaux.

- Lieu d'exécution : Institut Technique Agricole Khmiss M'touh à la commune rurale Khmiss M'touh relevant de la province d'El Jadida - Région Casablanca -Settat.
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 15 jours dès le lendemain de la notification dudit bons de commande.
- Une visite des lieux obligatoire est prévue le : 16/11/2026 à 10H00.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 10H00
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

ANASS EL HARTI

Signé numériquement par ANASS EL HARTI
ND : C=MA, O=DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE CASABLANCA - SETTAT, G=ANASS, SN=EL HARTI, SERIALNUMBER=AB117382, CN=ANASS EL HARTI
Raison : Je suis l'auteur du document
Emplacement :
Date : 2026.11.13 15:23:16+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

الجيل الأخضر GÉNÉRATION GREEN 2020 - 2030

Institut Technique Agricole K.Mtouh - BP : 78, Ouled Frej
Tèl : 05 23 36 44 22 : الهاتف - Fax : 05 23 35 54 52 الفاكس:

المعهد التقني الفلاحي خميس متوح ص.ب : 78 ، اولاد فرج