ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION PROVINCIALE

DE LA JUSTICE D'OUJDA

Avis D'achat Sur Bons De Commande N°40/2026

Le Directeur Provincial De La Justice D'Oujda procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES SYSTEMES DE SONORISATION POUR LES SALLES D'AUDIENCE DES SECTIONS ADMINISTRATIVE ET COMMERCIAL D'APPEL D'OUJDA (KASBA)

Consistance de la prestation :

N° article	Désignation	Caractéristiques et spécifications techniques	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Centrale de sonorisation	L'ensemble des équipements doit être monté dans un rack 19' avec porte : o Préamplificateurs mélangeur o Amplificateurs o Lecteur multimédia (DVD, SD, USB,...). o Alimentations o Protections entrées et sorties o Panneaux de contrôle o Panneaux aveugles pour l'extension o Ventilateur avec thermostat o Sélecteur de zones o Réglette de raccordement - La centrale doit desservir par une ligne jusqu'à 8 haut-parleurs - Réglage de tonalité pour chaque entrée. - Possibilité de couper chaque groupe de haut-parleurs, par zone. Préamplificateur Entrées : - 6 micro, DIN / 0.8mV – 2,2 kΩ - 1 AUX, DIN / 50mV – 13 kΩ - 1 Phone – tape, DIN/100mV - 300 kΩ Sorties Tension - Impédance : - 4 main, DIN / 775 mV – 1 kΩ - 1 tape, DIN / 50 mV – 1 kΩ Contrôle : - 6 Volumes micro - 1 Volumes phono – tape - 1 Volumes Master - 1 Contrôle graves - 1 Contrôle aigus Unité de puissance : Puissance : 150W Entrées : - 0 dB symétrique - 10 kΩ Sorties : Basse impédance : 4 Ω Haute impédance : lignes 50/70v/100volts - Réponse en fréquence : 100 à 20.000 HZ ± 3dB - Distorsion harmonique : inférieure à 1% à 1khz Alimentations : Secteur 230V / 50 Hz - Marque de référence : L'ensemble préampli - amplificateur sera de la ma Philips ou équivalent.	U	2	

		centrale composée du préamplificateur, l'amplificateur, le rack 19', le bloc d'alir e sélection de zones, is les câbles de raccordement et les accessoires de connexion en ordre de marche RACK sera monté sur socle avec roulette et doté de porte transparente et largeme imensionnée en hauteur pour recevoir les équipements de la centrale de sonorisat ermettre une extension de 30 %. **<u>Elle sera alimenté directement par le tableau général électrique ondulé (TGBTO) central (par un câble monophasés de 3 x 2.5 mm²) sans passer par des tableaux intermédiaire.</u>** **Tous les équipements de système de sonorisation seront de la même gamme et même marque.** **L'ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris rack, accessoires de fixation, raccordement, tubage, toutes sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et règles de l'art payé à l'unité**			
2	Unité de contrôle et d'alimentation	. L'entreprise doit la fourniture et pose d'une unité de contrôle et d'alimentation ayant les spécifications techniques suivantes : - Tension secteur : 100 to 240 Vca ± 10% - Consommation 0,6 A (100 Vca) - 0,2 A (240 Vca) maximum - Alimentation CC des Postes de discussion 24 V ± 1 V (limite de courant) - Nombre de Postes de discussion par Unité de contrôle : 40 postes maximum par connecteur de ligne principale - Contrôle de volume des hautparleurs du Poste de discussion : 15 incréments de 1,5 dB (à partir de -10,5 dB) - Niveau seuil limite vers l'unité : 12 dB au-dessus du niveau nominal - Réduction du gain due au nombre de microphones ouverts (NMO) 1/SQRT (NOM) - Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz · **<u>Entrées audio :</u>** - Niveau d'entrée nominal XLR du microphone : -56 dBV - Niveau d'entrée maximal XLR du microphone : -26 dBV - Entrée nominale RCA : -24 dBV (+/- 6 dB) - Entrée maximale RCA : +6 dBV - S/B : > 94 dBA - Réponse en fréquence : 30 Hz à 20 kHz · **<u>Sorties audio :</u>** - Sortie nominale RCA : -24 dBV (+6/- 24 dB) - Sortie maximale RCA : +6 dBV - S/B : > 102 dBA - Réponse en fréquence : 30 Hz à 20 kHz · **<u>Suppression numérique de l'effet Larsen intégrée.</u>** · **<u>Enregistreur MP3 intégré avec mémoire et enregistrement USB internes.</u>** **L'ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris câblage, tubage, toutes sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et règles de l'art payé à l'unité.**	U	2	

3	Pupitre délégué	Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de pupitre équipé de : • Un micro électrostatique directionnel col de cygne avec témoin marche/arrêt et bouton de prise de parole ; • Un bas parleur d'écoute intégré de haute qualité sonore verrouillable lors de la prise de parole ; • Une prise de casque d'écoute équipée de casque d'écoute pour la traduction ; • Une interface pour la traduction simultanée avec contrôle de volume et changement de canaux 2 langues +floor. **- Spécifications techniques** * Réponse en fréquence : 200 Hz à 12.5 kHz * Impédance de charge des casques : > 32 ohms < 1 kilohm * Sortie nominale du haut-parleur : 72 dB NPA **Tous les équipements de système de sonorisation seront de la même gamme et même marque.** **Ouvrage payé à l'unité y compris connectique, câblage, tubage, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose**	U	12	
4	Haut-parleur	Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service des hauts parleurs de : • Fréquence = 40 à 15.000HZ • Niveau de sortie = 57,8 dB à 1kHz • Impédance = 600 ohms • Marque de référence = Sony ou équivalent. **Tous les équipements de système de sonorisation seront de la même gamme et même marque.** **L'ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris câblage, tubage, toutes sujétions de fourniture, raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et règles de l'art payé à l'unité.**	U	2	
5	Cloche de fin de séance	Il sera prévu une cloche de fin de séance dans chaque salle d'audience. Cette cloche sera installée au-dessus de la porte principale de la salle. Elle sera de marque Legrand Réf. : 413 66 ou équivalent. Niveau sonore : 94 dB à 1m. La cloche sera alimentée via un transformateur abaisseur à installer dans le coffret de protection. La cloche sera commandée par un ou plusieurs boutons poussoirs à installer à la portée de l'utilisateur et suivant l'emplacement indiqué par le Maître d'ouvrage. **L'ensemble de l'ouvrage, y compris le transformateur, les organes de commande d'alimentation, câblage, tubage, et toutes sujétions de fourniture de pose, raccordé, testé et mis en service et de protection, le tubage, le câblage payé à l'unité**	U	2	

- **<u>Lieu d'exécution</u> : les sections administrative et commercial d'Appel D'OUJDA (KASBA).**

<u>Délai d'exécution</u> : 15 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.
<u>Date et heure limites de réception des devis des concurrents</u> : 16/11/2026 à 11h00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse <u>www.marchespublics.gov.ma</u>.

Royaume du Maroc ★ Ministère de la justice ★
Chef de Service d'équipement, gestion du patrimoine et système d'information
Direction Provinciale de la justice de Oujda
Hamdaoui Mohammed