Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie et des Finances
Administration des Douanes et Impôts Indirects
Direction Régionale de Fès Meknès

المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المديرية الجهوية فاس - مكناس

Fès, le 13/11/2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° ...26..../DRFM/2026

La Direction Régionale des Douanes et Impôts Indirects de Fès Meknès procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat et pose d'un nouveau câblage informatique au siège de la Direction Préfectorale de Meknès relavant de la Direction Régionale des Douanes de Fès Meknès

Consistance de la prestation :

N°	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	Qté	U	GARANTIES ET OBLIGATIONS
1	FOUNITURE ET INSTALLATION D'ARMOIRE INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE RACK DE MARQUE FORMRACK, 19 POUCES, 42U 800X800 MM NOIR, PORTE AVANT PERFOREE AVEC SERRURE ET PORTE ARRIERE PERFOREE AVEC SERRURE, DES PANNEAUX LATERAUX AMOVIBLES ET VERROUILLABLES, UN KIT DE VENTILATION COMPRENANT 4 VENTILATEURS AVEC THERMOSTAT DE COMMANDE DES VENTILATEURS, 3 PDU RACKABLE 19" DE 8 PRISES MINIMUM CHACUN, 3 ÉTAGERE FIXE RENFORCEE 19", UNE ÉTAGERE COULISSANTE 19", 2 ORGANISATEURS VERTICAUX DE CABLES, 3 ORGANISATEURS HORIZONTAUX DE CABLES, 5 PANNEAUX OBTURATEURS, 1 KIT DE MISE A LA TERRE DE L'ARMOIRE, 1 BARRE DE TERRE EN CUIVRE AVEC ACCESSOIRES ET 4 ROULETTES RENFORCEES AVEC FREINS.	2	U	Voir avis ci-joint
2	FOUNITURE ET POSE DE PANNEAU DE BRASSAGE FIXE 24 P SNAP IN : 24 PORTS EQUIPES DE VOLETS DE PROTECTION, COMPATIBILITE AVEC LES CONNECTEURS SNAP-IN, BLINDES ET NON BLINDES, COMPATIBILITE AVEC TOUTES LES CATEGORIES DE PERFORMANCE DES CONNECTEURS, MECANISME CLIP-ON POUR ASSURER LA MISE A LA TERRE, GESTION DES CABLES EXCLUSIVEMENT A L'ARRIERE DU DISPOSITIF, CONSTRUCTION ROBUSTE GARANTISSANT UNE BONNE RESISTANCE, NUMEROTATION SERIGRAPHIEE DES PORTS POUR FACILITER LEUR IDENTIFICATION ET LEUR ETIQUETAGE.	8	U	Voir avis ci-joint
3	FOUNITURE ET POSE DE PASSE-CÂBLES HORIZONTAL 19", 1 UNITE, NOIR, AVEC GUIDES-DOIGTS.	16	U	Voir avis ci-joint
4	FOUNITURE ET POSE DE CÂBLE RÉSEAU NEXANS LANMARK-6A S/FTP, CAT 6A, 4 PAIRES, AWG 23, GAINAGE LSZH, 500 MHz MINIMUM.	7500	ML	Voir avis ci-joint
5	FOUNITURE ET POSE DE CORDON DE BRASSAGE RJ45 CAT 6A, S/FTP, LONGUEUR 1 M, MARQUE NEXANS LANMARK.	200	U	Voir avis ci-joint
6	FOUNITURE ET POSE DE CORDON DE LIAISON RJ45/RJ45 CAT 6A, S/FTP, LONGUEUR 3 M, MARQUE NEXANS LANMARK.	100	U	Voir avis ci-joint
7	FOUNITURE ET POSE DE CORDON DE LIAISON RJ45/RJ11 CAT 6A, S/FTP, LONGUEUR 3 M, MARQUE NEXANS LANMARK.	100	U	Voir avis ci-joint
8	FOUNITURE ET POSE DE GOULOTTE LEGRAND DLP 2 COMPARTIMENTS 50×195 MM, AVEC TOUS LES ACCESSOIRES DE FINITION ET DE RACCORDEMENT : ANGLES INTÉRIEURS, ANGLES EXTÉRIEURS, ANGLES PLATS, EMBOUTS, JOINTS DE CORPS, JOINTS DE COUVERCLE, CLOISONS DE SÉPARATION, SUPPORTS DE PRISES ET ACCESSOIRES DE FIXATION, COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME LEGRAND DLP. Y/C ETIQUETAGE DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE INFORMATIQUE ET PRODUCTION DES SCHEMAS INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES.	600	ML	Voir avis ci-joint
9	FOUNITURE ET POSE DE CHEMIN DE CABLES INGELEC 33/155.	10	ML	Voir avis ci-joint
10	FOUNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT ONDULÉE 2P+T, COMPATIBLE AVEC GOULOTTE LEGRAND DLP 2 COMPARTIMENTS, AVEC SUPPORT DE FIXATION ET PLAQUE DE FINITION, DE COULEUR ROUGE.	100	U	Voir avis ci-joint
11	FOUNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT NORMALE 2P+T, 16A, COMPATIBLE AVEC GOULOTTE LEGRAND DLP 2 COMPARTIMENTS, AVEC SUPPORT DE FIXATION ET PLAQUE DE FINITION, DE COULEUR BLANCHE.	100	U	Voir avis ci-joint
12	FOUNITURE ET POSE DE PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT 6A, COMPATIBLE AVEC GOULOTTE LEGRAND DLP 2 COMPARTIMENTS, AVEC CONNECTEUR, SUPPORT DE FIXATION ET PLAQUE DE FINITION.	200	U	Voir avis ci-joint

13	FOUNITURE ET POSE DE CADRE DE FINITION 4 POSTES, COMPATIBLE AVEC GOULOTTE LEGRAND DLP, POUR PRISES ELECTRIQUES ONDULÉE ET NORMALE ET PRISES LOGIQUES INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE RJ45	100	U	**Voir avis ci-joint**
14	FOUNITURE ET POSE DE DISJONCTEUR MERLIN GERIN COMPACT, NS 100N, 4P3D, UI 740V KV8 UIMP CATA ET VIGI NS100/160	1	U	**Voir avis ci-joint**
15	FOUNITURE ET POSE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE U-1000 R2V 3G2,5 MM, MARQUE NEXANS, 3 CONDUCTEURS EN CUIVRE, POUR ALIMENTATION DES PRISES DE COURANT ELECTRIQUE.	600	ML	**Voir avis ci-joint**
16	FOUNITURE ET POSE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE U-1000 R2V 5G5 MM, MARQUE NEXANS, 5 CONDUCTEURS EN CUIVRE, POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.	50	ML	**Voir avis ci-joint**
17	FOUNITURE ET POSE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE U-1000 R2V 5G6 MM, MARQUE NEXANS, 5 CONDUCTEURS EN CUIVRE, POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.	300	ML	**Voir avis ci-joint**
18	FOUNITURE ET INSTALLATION DE DISJONCTEUR MERLIN GERIN ACTI9 IC60N, 1P+N, 32A, COURBE C.	100	U	**Voir avis ci-joint**
19	FOUNITURE ET INSTALLATION D'INTERRUPTEUR SECTIONNEUR ACTI9, ISW 4P 63A 415 VCA INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR MERLIN GERIN, POUR COUPURE ET SECTIONNEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.	25	U	**Voir avis ci-joint**
20	INSTALLATION, CONFIGURATION, TEST ET MISE SERVICE DES EQUIPEMENTS ACTIFS AU SEIN DES ARMOIRES INFORMATIQUES (PABX). BRANCHEMENT ET CONFIGURATION DES POSTES TELEPHONIQUES. Y/C ETIQUETAGE, REPERAGE ET PRODUCTION DES SCHEMAS (DU CABLAGE INFORMATIQUE AU NIVEAU DES AROIRES INFORMATIQUES ET PRISES LOGIQUES).	1	F	**Voir avis ci-joint**
21	REVISION DES TABLEAUX ELECTRIQUES NORMAUX ET ONDULEES EXISTANTS. INSTALLATION BRANCHEMENT ET CONFIGURATION D'UN ONDULEUR 10 KVA TRIPHASE ET UN MODULE BATTERIE EXTERNE EBM. Y/C ETIQUETAGE, REPERAGE ET PRODUCTION DES SCHEMAS (DU CABLAGE ELECTRIQUE AU NIVEAU DES AROIRES ELECTRIQUES).	1	F	**Voir avis ci-joint**

Garanties et obligations :

1) Les soumissionnaires sont tenus obligatoirement de présenter une caution provisoire d'un montant de 10 000,00 dirhams, et ce avant la date et l'heure limites de dépôt des offres :

- soit déposée physiquement au siège de la Direction Régionale de Fès-Meknès sis a l'angle rue soudan et rue Liban, nouvelle ville, Fès (Service de la Logistique et du Système d'Information) ;

- soit transmise par voie électronique sécurisée, signée électroniquement par l'établissement bancaire émetteur, à l'adresse suivante : t.talhaoui@douane.gov.ma.

2) La Société ayant présenté l'offre la moins disante sera obligée de :

- Présenter au service avant attribution et avant engagement, **les échantillons pour les articles suivants : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19.**
- Présenter au service avant attribution et avant engagement, **les fiches techniques pour les articles suivants : 1 et 14.**
- Joindre au moment de la livraison, **un certificat de garantie de deux ans pour l'article suivant : 14.**

3) Le soumissionnaire demeure tenu de proposer des prix raisonnables et justifies, reflétant la réalité du marché et les conditions normales d'exécution.

4) Tout devis incomplet ou ne répondant pas aux conditions fixées dans le présent avis sera écarté.

Lieu d'exécution : Meknès

Délai d'exécution : 15 Jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16 NOVEMBRE 2026 à 16h00.

Contrôle d'exécution des travaux : La réception de la prestation aura lieu sur place pour chaque article en présence d'un représentant du SLSI.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Administration des Douanes et Impôts Indirects
Direction Régionale de Fès - Meknès
Le Chef du Service de la Logistique et du Système d'Information
Taoufik TALHAOUI