Royaume du Maroc

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Performance Publique

Direction Générale des Impôts

Direction Régionale des Impôts d'Errachidia

المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

المديرية العامة للضرائب

المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 11/2026/DRIERR

La **Direction Régionale des Impôts d'Errachidia** procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Fourniture, installation complète et mise en service des climatiseurs muraux au niveau des bâtiments administratifs abritant les services fiscaux d'Errachidia et des provinces de Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Zagora.

Consistance de la prestation :

N° de Prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité
1	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 9000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32, au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix comprend la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	8
2	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 9000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32, au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix comprend la fourniture, l'installation initiale et la mise en service des climatiseurs dans les bureaux ne disposant pas encore de système de climatisation, et ce, suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	1
3	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 12000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix couvre la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	15
4	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 12000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix comprend la fourniture, l'installation initiale et la mise en service des climatiseurs dans les bureaux ne disposant pas encore de système de climatisation, et ce, suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	2
5	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 18000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année.	Unité	4

	Ce prix couvre la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.		
6	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 18000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix comprend la fourniture, l'installation initiale et la mise en service des climatiseurs dans les bureaux ne disposant pas encore de système de climatisation, et ce, suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	1
7	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 24000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie année. Ce prix couvre la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	5
8	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 24000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie année. Ce prix comprend la fourniture, l'installation initiale et la mise en service des climatiseurs dans les bureaux ne disposant pas encore de système de climatisation, et ce, suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	2
9	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 30000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 ou ON/OFF au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix couvre la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	3
10	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 36000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 ou ON/OFF au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix couvre la dépose des climatiseurs en place et leur le remplacement suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	3
11	Fourniture, installation complète et mise en service de climatiseurs **Split System Mural Smart Inverter** de puissance frigorifique 36000 BTU (1er choix), Marque Carrier R32 ou ON/OFF au équivalent, y compris raccordement, fixation, installation électrique, essaie et toutes sujétions de fourniture et de pose, garantie 1 année. Ce prix comprend la fourniture, l'installation initiale et la mise en service des climatiseurs dans les bureaux ne disposant pas encore de système de climatisation, et ce, suivant le descriptif ci-annexé.	Unité	1

NB : Le concurrent le moins disant sera invité avant l'attribution du présent bon de commande à produire dans un délai ne dépassant pas les 48 heures suivant sa notification, les catalogues et/ou prospectus techniques relatifs à la marque des climatiseurs proposés, à défaut de non production desdits documents, son offre sera écartée.

Les documents précités doivent faire ressortir, de manière précise et détaillée, les caractéristiques principales et les spécifications techniques des climatiseurs proposés, permettant de s'assurer de leur conformité aux caractéristiques générales et techniques définies à l'annexe n° 1 ci-dessous.

L'attribution dudit bon de commande ne pourra être de ce fait prononcée qu'après examen desdits documents et confirmation de la conformité des climatiseurs proposés aux exigences principales et techniques susmentionnées.

Les frais du transport, de dépose, de pose de montage des articles susmentionnés sont à la charge du titulaire du bon de commande.

- **Lieu d'exécution :** Les bâtiments administratifs abritant les services fiscaux relevant de la Direction Régionale des Impôts d'Errachidia situés à Errachidia, Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Zagora ;
- **Délai d'exécution :** 10 jours à compter de la date du visa du présent BC par la Trésorerie Régionale d'Errachidia ;
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents :** 15/11/2026

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse suivante : www.marchéspublics.gov.ma.

المدير الجهوي للضرائب - بالرشيدية -
وادي سليمان

Annexe 1

Caractéristiques techniques

Modèle	Split System Mural Smart Inverter, puissance frigorifique 9000 BTU	Split System Mural Smart Inverter, puissance frigorifique 12000 BTU	Split System Mural Smart Inverter, puissance frigorifique 18000 BTU	Split System Mural Smart Inverter, puissance frigorifique 24000 BTU
Puissance frigorifique	kW 2.66 (0.88-2.93)	3.52 (1.29-3.78)	5.30 (1.49-5.89)	7.03 (1.41-7.06)
Puissance calorifique	Kw 2.85 (0.94-3. 22)	3.63 (1.06-4.04)	5.57 (1.79-5.72)	7.03 (1.44-7.06)
SEER	w/w 6	5,6	6	5,9
Classe énergique	A+	A+	A+	A+
EER	w/w 3.21	3.35	3.22	3.18
Alimentation électrique	Ph/Hz 220-240V, 1Ph~,50Hz	Ph/Hz 220-240V, 1Ph~ ,50Hz	Ph/Hz 220-240V, 1Ph~ ,50Hz	Ph/Hz 220-240V, 1Ph~ ,50Hz
Intensité absorbée-refroid	A 3,63	4,86	7,5	9,65
Puissance absorbé-refroid	W 830	1050	1645	2210
Puissance absorbée chauffage	W 790	1000	1580	1810
COP	w/w 3,61	3,63	3,52	3,89
SCOP	w/w 3,7	3,2	3,3	3,9
Unité intérieure modèle				
Niveau de puissance sonore (GV/MV/PV)	dB (A) 500/370/300	520/440/400	760/580/490	1150/940/850
Débit d'air (GV/MV/PV)	m^3/h 35/30,5/21,5	38,5/34,5/23,5	44,5/38/34,5	49,5/44/36,5
Poids (net/brut)	Kg 7,6/9,9	8,1/10,3	11,7/15	14,1/17,8
Dimensions nettes (LxPxH)	mm 729x200x229	729x200x292	971x228x321	1082x234x337
Dimention brutes (LxPxH)	mm 790x270x375	790x270x375	1045x305x405	1155x415x315
Unité extérieur modèle				
Niveau de pression sonore	dB (A) 53	56	57	57,5
Réfrigérant	m^3/h R32	R32	R32	R32
Raccordements frigorifique (liquide/aspiration)	mm (inch) φ6.35/φ9.52(1/4"/3/8")	φ6.35/φ9.52(1/4"/3/8")	φ6.35/φ12.7(1/4"/1/2")	φ9.52/φ15.9(3/8"/5/8")
Réfrigérant type	m R32	R32	R32	R32
Longueur maximale de la tuyauterie	m 35	35	30	30
Dénivelé maximale	m 10	10	20	20
Plage de fonctionnement UI (Froid/Chaud)	°C (16~32) / (0~30)	(16~32) / (0~30)	(16~32) / (0~30)	(16~32) / (0~30)
Plage de fonctionnement UE (Froid/Chaud)	°C (-15~50) / (-15~24)	(-15~50) / (-15~24)	(0~50) / (-15~24)	(0~50) / (-15~24)
Poids (net/brut)	Kg 18/19.6	21.4/23.2	27.5/29.9	33/35.6
Dimensions nettes (LxPxH)	mm 668x225x469	720x270x495	765x303x555	805x330x554
Dimensions brutes (LxPxH)	mm 765x270x515	835x300x540	887x337x610	915x370x615

المدير الجهوي للضرائب - بالرشيدية
واحي سليمان

Royaume du Maroc

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Performance Publique

Direction Générale des Impôts

المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

المديرية العامة للضرائب

FICHE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX

ARTICLE 1 : OBJET DES PRESTATIONS

Le présent BC a pour objet la fourniture, l'installation complète et la mise en service des climatiseurs muraux au niveau des bâtiments administratifs abritant les services fiscaux d'Errachidia et des provines d.

Lesdits travaux concernent deux types d'intervention distincts :

- Dépose des équipements climatisation en place ainsi que la fourniture, l'installation et la mise en service des nouveaux climatiseurs ;
- Fourniture, installation et mise en service des climatiseurs dans les bureaux non encore équipés, suivant l'article 5 ci-après.

ARTICLE 2 : LIEUX D'EXECUTION

Les articles demandés doivent être livrés au niveau des entités relevant de la Direction Régionale des Impôts d'Errachidia comme suit :

Entité bénéficiaire	Type d'intervention	Lieu d'installation	Nombre
Siège de la DRI	Renouvellement 1ère installation	Errachidia	8 1
Subdivision Polyvalente des Impôts d'Errachidia	Renouvellement	Errachidia	4
RAF d'Errachidia	Renouvellement	Errachidia	9
BAC d'Errachidia	Renouvellement 1ère installation	Errachidia	4 1
Subdivision Polyvalente des Impôts d'Ouarzazate	Renouvellement	Ouarzazate	2
RAF de Midelt	Renouvellement	Midelt	2
Service Régional d'Assiette	1ère installation	Ouarzazate	2
Subdivision Polyvalente des Impôts de Tinghir	Renouvellement 1ère installation	Tinghir	3 3
RAF de Tinghir	Renouvellement	Tinghir	4
Secteur Polyvalent de Zagora	Renouvellement	Zagora	2

ARTICLE 3 : DELAI D'EXECUTION

La durée d'exécution des prestations objet du présent BC est fixée à 10 jours à compter de la date de son visa par la Trésorerie Régionale d'Errachidia.

ARTICLE 4 : TRAVAUX PREPARATOIRES

- Vérification des emplacements prévus.
- Contrôle des capacités électriques disponibles.
- Validation des cheminements des réseaux frigorifiques et électriques.
- Protection des locaux avant intervention.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

A- Cas de dépose et de remplacement des climatiseurs existants :

A.1- Dépose des équipements existants :

- Arrêt et sécurisation des installations ;
- Déconnexion électrique ;
- Récupération du fluide frigorigène ;
- Dépose des unités intérieures ;
- Dépose des unités extérieures ;
- Dépose des supports et accessoires y afférents ;
- Évacuation des déchets et nettoyage.

A.2- Fourniture et installation des nouveaux équipements :

- Fourniture et pose des climatiseurs et de toutes sujétions y afférentes ;
- Fourniture et pose de tous les accessoires, supports, équipements et éléments de raccordement nécessaires à l'installation, à la mise en service et au bon fonctionnement des climatiseurs (supports anti-vibratiles, unités intérieures, unités extérieures, liaisons frigorifiques ...) ;
- Raccordement frigorifique ;
- Raccordement électrique ;
- Raccordement des condensats ;
- Fourniture et pose des liaisons frigorifiques ;
- Calfeutrement des traversées de murs ;
- Isolation thermique des conduites.
- Pose des goulottes de protection.

B- Cas de première installation pour les bureaux non équipés :

B.1- Travaux de génie civil léger

- Percement des murs et cloisons.
- Réalisation des passages de réseaux.
- Rebouchage et finitions.
- Reprises de peinture localisées.

B.2 Travaux électriques

- Création de départs électriques dédiés.
- Fourniture et pose de câbles et de prises électriques.
- Fourniture et pose de disjoncteurs de protection dans le cas échéant.

- Fourniture et pose de gaines et goulottes.
- Raccordement au tableau électrique.
- Vérification de la mise à la terre.

B.3 Travaux de fourniture et de pose des climatiseurs :

- Fourniture et pose des climatiseurs et de toutes sujétions y afférentes ;
- Fourniture et pose de tous les accessoires, supports, équipements et éléments de raccordement nécessaires à l'installation, à la mise en service et au bon fonctionnement des climatiseurs (supports anti-vibratiles, unités intérieures, unités extérieures, liaisons frigorifiques ...) ;
- Raccordement frigorifique ;
- Raccordement électrique ;
- Raccordement des condensats ;
- Fourniture et pose des liaisons frigorifiques ;
- Calfeutrement des traversées de murs ;
- Isolation thermique des conduites.
- Pose des goulottes de protection.

C- Essais et mise en service :

- Tirage au vide ;
- Contrôle de l'étanchéité ;
- Mise sous tension ;
- Vérification des intensités électriques ;
- Vérification du refroidissement et du chauffage ;
- Réglages et paramétrages ;
- Remise en service définitive ;
- Réception technique.

ARTICLE 6 : OBLIGATION DU TITULAIRE

- Fourniture de tous les matériaux et accessoires nécessaires ;
- Respect des normes de sécurité en vigueur ;
- Protection des biens de l'administration ;
- Nettoyage quotidien du chantier ;
- Évacuation des gravats et déchets ;
- Réparation de toute dégradation causée lors des travaux.

ARTICLE 7 : LIVRABLES A FOURNIR

- Fiches techniques des climatiseurs ;
- Certificats de garantie ;
- Procès-verbal des essais ;
- Rapport de mise en service.

