ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
CONSEIL PROVINCIAL DE NADOR

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵓⵙ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵏⴰⵚⵓⵔ

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
مجلس إقليم الناظـور

BP 361/2026 CPN/SBC

Nador, le 12 NOV 2026

Avis d'achat sur bons Commande n° : 08/2026/CPN

Le président du Conseil Provincial, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

Études Technique et suivi des travaux d'aménagement des quartiers sous-équipés de la **commune de Selouane et** de la **commune d'Ihaddaden-Province de Nador.**

Consistance de la prestation :

Les missions du Titulaire consistent en :

- **La réalisation des études techniques (Avant-projet ET Projet d'exécution).**

  Réalisation des levés topographique.

  Réalisationd'études géotechniques.

  Établissement des études VRD (voirie, assainissement).

  Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation du coût des travaux.

- **Le suivi des travaux en cours d'exécution, (Maitrise d'œuvre / Assistance.)**

  Planification et organisation des réunions de chantier et rédaction des comptes-rendus hebdomadaires.

  Suivi du planning global et gestion des modifications techniques de chantier.

  Vérification des décomptes et attachements transmis par les entreprises de travaux.

À titre indicatif, le coût prévisionnel des travaux est estimé à 9 485 000,00 DH TTC (Neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille de dirhams toutes taxes comprises).

Le titulaire exécutera sa mission en étroite collaboration avec le maitre d'ouvrage et les intervenants du projet, et soumettra l'ensemble de ses rapports et résultats à son examen et à son approbation.

Il s'engage, en outre, à respecter les normes en vigueur et à intégrer toute observation Ou recommandation formulée par le maître d'ouvrage jusqu'à validation définitive des prestations. Cette mission est détaillée comme suit :

شارع الريف الكبير قرب المسجد محمد السادس - الناظور ص.ب. 2458 الهاتف:0536.60.66.86/0536.60.61.67 - الفاكس:0536.60.79.23
البريد الإلكتروني:Contact@cpnador.ma / الويب:Cpnador.ma

Le coût prévisionnel des travaux par commune est estimé comme suit :

- **Commune de Selouane** : 6 575 000,00 DH TTC ;
- **Commune d'Ihaddaden** : 2 910 000,00 DH TTC.

N°	Désignation	Description et spécifications	Unité	QTE	Garanties exigées et Délai d'exécution
1	**Levés topographiques,**	• Levés topographiques de ***la bande côté :***Consistant en une bande cotée au 1/1000 levée au sol, rattachée au Nivellement ***Général du Maroc (NGM)*** et en coordonnées Lambert et faisant apparaître tous les détails visibles dans l'emprise du projet (bâti, seuils des portes et garages, réseaux, route actuelle, …). En particulier, l'ensemble des éléments d'emprise doit être levé précisément sous forme de profils en travers d'une largeur et à une fréquence suffisante. • **Le plan coté au 1/500 :**cette tache concerne les ouvrages hydrauliques et rétablissement de réseaux divers • **Superposition, confrontation et alignement strict avec les emprises réservées par le Plan d'Aménagement (PA) homologué (alignements officiels, largeurs de voies/voies projetées, servitudes d'urbanisme, emprises publiques et zonage).** • Identification et repérage exact des empiètements, débordements fonciers, constructions riveraines ou parcelles privées impactées par le tracé réglementaire du PA. • Livraison des documents physiques et fichiers numériques éditables.	Forfait.	1	**Agréments exigés pour l'ensemble des prestations** (articles 1 à 8) - **D4** Routes, autoroutes et transport - **D17** Voirie, réseaux d'assainissement et eau potable - **D18** Réseaux d'électricité BT/MT, réseaux téléphoniques et éclairage public **- Délai d'exécution global : 8 mois**
2	**Études géotechniques**	• Réalisation des sondages géotechniques (sondages à la pelle/carottés). ***pour la détermination de la structure de chaussée.*** • Rédaction du rapport géotechnique de synthèse avec recommandations pour les fondations, chaussées et terrassements (par un laboratoire agréé).	Forfait.	1	
3	**Études techniques VRD & Conception (Phase 1)**	Cette mission consiste à représenter sur plan tous les détails des voies à aménager en précisant : 1-Tracé en plan des réseaux de voirie, tout en répertoriant l'aménagement en projection. 2-Profils en long, calage de la ligne rouge. 3-Profil en travers pour chaque voie retenue si nécessaire ; 4-Profils en travers, types et courants retenus pour les voies à aménager ; 5 -Les bordures de trottoir en comparaison avec les seuils des portes de logement 6- Le raccordement des voiries avec celles existantes et correctement construites ; 7- Établissement des plans d'exécution d'Assainissementet Dimensionnement hydraulique; •Avant métré des travaux à réaliser par voie et nature de travaux et par tranche prioritaire ainsi que l'estimation détaillée des coûts des travaux correspondants.	Forfait.	1	
4	**Études des réseaux d'électricité BT/MT, éclairage public et télécommunications**	Cette mission consiste à : 1- Relevé et diagnostic des réseaux existants (BT/MT, éclairage public, télécom) et des points de raccordement avec le concessionnaire ; 2- Conception et dimensionnement des réseaux d'éclairage public (calculs photométriques, choix des candélabres et luminaires LED, armoires de commande) ; 3- Étude des déplacements/rétablissements des réseaux BT/MT et des fourreaux/chambres de tirage télécom impactés par l'aménagement ; 4- Plans d'exécution, carnet de détails, avant-métré et estimation détaillée des travaux correspondants ; 5- Coordination avec le distributeur d'électricité et les opérateurs télécom pour la validation des études.	Forfait.	1	
5	**Élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)**	• Le Cahier des Prescriptions Spéciales • Le règlement de consultation • Bordereau des Prix	Forfait.	1	
6	**Suivi des travaux (Maîtrise d'œuvre / Assistance)**	• 2.1. Planification, organisation des réunions de chantier et P.V d'avancement et réception des phases des travaux exécutés. • 2.2. La mise à disposition du personnel qualifié pour assurer la bonne exécution des travaux ; ainsi que le Suivi du planning global et gestion des modifications techniques. • 2.3. Vérification et validation des décomptes et attachements.	Forfait	1	
7	**Réception provisoire**	Assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception provisoire des travaux.	F	1	

8	**Réception définitive**	Assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception définitive des travaux.	F	1	

- **NOTE OBLIGATOIRE :**

Le soumissionnaire est tenu de transmettre une copie de ses certificats d'agrément dans les domaines D4 (Routes, autoroutes et transport), D17 (Voirie, réseaux d'assainissement et eau potable) et D18 (Réseaux d'électricité basse et moyenne tension, réseaux téléphoniques et éclairage public), délivrés par le Ministère de l'Équipement et de l'Eau et en cours de validité, par courrier électronique à l'adresse suivante: cpnador@gmail.com , avant la date limite de réception des devis. À défaut de réception de ce document dans le délai imparti, le soumissionnaire concerné sera écarté et son offre sera éliminée.

Tout soumissionnaire ayant reçu une invitation confirmant l'acceptation de son offre doit obligatoirement déposer une copie certifiée conforme des certificats d'agrément D4, D17 et D18, en format papier, auprès de l'administration avant l'attribution du bon de commande. Tout soumissionnaire ne satisfaisant pas à cette exigence sera réputé non conforme et écarté d'office de la procédure.

- **EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL – PROFILS SPÉCIFIQUES :**

Le soumissionnaire doit mettre à la disposition de la mission, pendant toute sa durée, une équipe composée au minimum des profils spécifiques ci-après. Ces profils sont **exigés de manière cumulative et sélective** : l'absence ou la non-conformité d'un seul profil entraîne l'élimination de l'offre.

N°	Profil / Poste	Qualification minimale exigée	Expérience minimale exigée	Agrément de rattachement	Nombre / Présence
1	**Chef de mission (Chef de projet)**	Ingénieur d'État en génie civil, génie urbain ou travaux publics (Bac+5)	17 ans, dont au moins 2 missions de conception et/ou suivi de travaux d'aménagement VRD de quartiers urbains	D4 + D17 + D18	1 – Présence aux réunions de chantier
2	**Ingénieur chargé du suivi**	Ingénieur d'État en génie civil (Bac+5)	10 ans d'expérience	D4 + D17	1

Conditions de sélection des profils :

- **Justificatifs exigés pour chaque profil :** CV daté et signé par l'intéressé, copie certifiée conforme du diplôme (et de son équivalence pour les diplômes étrangers), attestation de déclaration à la CNSS ou contrat/engagement de mise à disposition pour toute la durée de la mission.
- **Expérience spécifique :** seule l'expérience acquise dans des missions similaires sera prise en compte ;
- **Non-cumul des postes :** une même personne ne peut occuper qu'un seul des postes ci-dessus, et le personnel proposé ne peut être engagé simultanément sur une autre mission au titre de la même période de présence exigée.
- **Engagement et remplacement :** le personnel désigné dans l'offre est réputé engagé pour toute la durée de la mission. Tout remplacement doit être préalablement autorisé par écrit par le maître d'ouvrage et ne peut se faire que par un profil de qualification et d'expérience au moins équivalentes.

Les justificatifs des profils ci-dessus doivent être transmis par courrier électronique en même temps que les certificats d'agrément D4, D17 et D18, avant la date limite de réception des devis, et déposés en format papier avant l'attribution du bon de commande.

- **Lieu d'exécution** : Commune de Selouane et commune d'Ihaddaden - Province de Nador.
- **Délai d'exécution:** 8 mois, à compter du lendemain de notification de bon de commande.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** :.... 20 NOV. 2026 ..... à 12h00min.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Nador, le 12 NOV 2026

Le président,

ROYAUME DU MAROC Conseil Province NADOR MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Président Conseil Provincial de NADOR

SIGNE Said ARRAHMOUNI