ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN
CERCLE DE JEBHA
CAIDAT DE JEBHA
COMMUNE DE OUAOUZGANE

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°35/2026/CTO

Le président de la commune Ouaouzgane. procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : **Travaux de réalisation de la clôture les cimetières aux Douars Tamalout Total, Tamarselt et Iberraken commune Ouaouzgane**

REF	*DESIGNATION*	*CARACTÉRISTIQUES ET SPECIFICATION*	*U*	*QTÉ*
1	Nettoyage et débroussaillage du tracé de la clôture.	Cette prestation consiste au nettoyage et au débroussaillage de l'ensemble du périmètre du cimetière, sur l'emprise destinée à l'implantation de la clôture grillagée, comprenant notamment l'arrachage et l'enlèvement des plantes épineuses, piquantes et autres végétaux gênants, ainsi que l'évacuation des déchets et résidus végétaux vers une décharge autorisée, afin de libérer et de préparer le terrain pour l'exécution des travaux de clôture.	m²	3915
2	Fourniture et pose de grillage galvanisé à simple torsion.	Cette prestation comprend la fourniture, le transport et la pose d'un grillage métallique galvanisé à simple torsion, de maille 50 × 50 mm ; épaisseur (de 1,5 à 2 mm) et de hauteur 1,50 m. La mise en œuvre comprend le déroulement, le découpage, la mise en tension et la fixation du grillage sur les poteaux, au moyen de tous les accessoires nécessaires (fils de tension, fils d'attache et dispositifs de fixation), ainsi que toutes sujétions de réglage et de mise en œuvre, conformément aux règles de l'art, afin d'assurer une clôture solide, régulière et durable.	ml	1305
3	Fourniture et pose de poteaux préfabriqués en béton armé.	Cette prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en place de poteaux préfabriqués en béton armé, de section 10 × 10 cm et de hauteur 2,00 m, espacés d'environ 3,00 mètres linéaires entre axes. Elle comprend également toutes les sujétions de manutention, de réglage, d'alignement, de mise à niveau et de scellement dans les fondations, conformément aux règles de l'art, afin de garantir la stabilité et la bonne tenue de la clôture.	u	435
4	Fourniture et pose de jambes de force en béton armé.	Cette prestation comprend la fourniture, le transport et la pose de jambes de force préfabriquées en béton armé, de section 10 × 10 cm et de longueur apparente de 1.80m, disposées en position inclinée afin d'assurer le contreventement et le renforcement de la clôture. Les jambes de force seront installées au niveau des poteaux d'angle, des poteaux de départ et des poteaux intermédiaires nécessitant un renforcement. Leur scellement sera réalisé dans des plots en béton adaptés, y compris toutes sujétions de fixation, de réglage, d'alignement et de mise en œuvre conformément aux règles de l'art.	u	50
5	Réalisation des fouilles et scellement des poteaux.	Exécution des fouilles de dimensions 50 × 50 cm et de 50 cm de profondeur, y compris toutes sujétions de terrassement. Le scellement des poteaux sera réalisé au moyen d'un béton maigre dosé à 250 kg de ciment CPJ45 par m³, avec incorporation de 30 % de pierres sèches, mis en œuvre par couches successives de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées, afin d'assurer la stabilité et le maintien des poteaux.	u	485
6	Fourniture et pose d'une ceinture de trois (3) fils de tension galvanisés.	Cette prestation comprend la fourniture et la pose de trois (3) fils horizontaux en acier galvanisé, disposés respectivement en partie supérieure, médiane et inférieure du grillage. Ces fils seront solidement fixés aux poteaux et correctement tendus à l'aide des accessoires appropriés, afin d'assurer le maintien du grillage, sa bonne tension et la stabilité de l'ensemble de la clôture. Elle comprend toutes les sujétions de fourniture, de fixation, de réglage et de mise en œuvre conformément aux règles de l'art.	ml	3965
7	Fourniture et pose de tendeurs galvanisés .	Cette prestation comprend la fourniture et la mise en place de tendeurs métalliques galvanisés destinés au réglage et à la mise en tension des fils de tension de la clôture. Chaque fil sera équipé de tendeurs adaptés, solidement fixés aux poteaux, permettant d'assurer une tension régulière et durable, ainsi qu'une bonne stabilité de l'ensemble de la clôture. Elle comprend toutes les sujétions nécessaires à leur fixation et à leur mise en œuvre conformément aux règles de l'art.	u	135

Lieu d'exécution : Douars Tamalout Total, Tamarselt et Iberraken commune Ouaouzgane

Lieu d'ouverture des plis: Siége de la Commune Ouaouzgane

Date de livraison de la prestation: 25 jours à compter de la date de notification du Bon de Commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 20/11/2026 à 16 :00
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NB : Une caution bancaire d'un montant forfaitaire de **1.500,00 DH** est exigée au titre du présent bon de commande.
Les prestataires sont tenus de prendre connaissance de l'annexe jointe au présent avis de consultation, qui précise les conditions et modalités relatives au dépôt et à la restitution de ladite caution.
Pour toute information complémentaire contacter la Commune à l'adresse électronique suivante : [ouaouzgane@gmail.com].

Ouaouzgane le : 16/11/2026

Le Président

Royaume du Maroc * Ministère de l'Intérieur * Province de Chefchaouen -2- CT OUAOUZGANE

LE PRESIDENT

Signé: Omar EL AISSAOUI