مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Rabat le 16/11/2025

Avis d'achat sur bons de commande N° 27/2026 CMC

La Direction Régionale de Rabat- Salé – Kénitra procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien et mise à niveau du sol des ateliers de la CMC RABAT
Nature de prestation : travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs;
Consistance de la prestation:

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Qte
1	Installation de dalles modulaires clipsables, destinées au revêtement des sols des espaces professionnels, ateliers, garages ou locaux similaires, composées de **polypropylène copolymère stabilisé UV**, avec structure ajourée permettant le drainage et surface antidérapante. • Dimensions : **400 × 400 mm** ; • Épaisseur : **18 mm** ; • Système d'assemblage : **clipsable, sans colle** ; • Structure : **ajourée et auto-drainante** ; • Surface : **antidérapante** ; • Matière : polypropylène copolymère stabilisé UV. • Charge courante : 30 tonnes minimum La fourniture comprend les dalles nécessaires à la réalisation du revêtement, avec tous accessoires nécessaires à leur assemblage.	M2	2118.2

Lieu d'exécution: CMC TAMESNA
Date de livraison: 07 jours.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents: 19/11/2025 à 10H

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Karim Ameziane
Directeur Régional

AB

Direction Régionale
Rabat Salé Kénitra

Annexe de la Direction Régionale Rabat Salé Kénitra Av Allal El Fassi, Instituts HAY RIAD RABAT (A côté de l'ISTA HAY RIAD) ☎ *: 05-37-80-31-07/08 Fax : 05-37-80-31-09*

TERMES DE REFERENCES :

- Les quantités facturées et payées seront celles réellement livrées et réceptionnées par le maître d'ouvrage.
- Avant l'envoi de la demande de confirmation de son offre via le portail des marchés publics, il sera demandé au concurrent classé moins-disant de fournir un échantillon, prospectus et catalogue des dalles, à déposer à la CMC TAMESNA, sise à Route Aïn Atiq, Tamesna, au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de la réception du courriel l'invitant à cet effet.
- L'échantillon, catalogue et dalle, devront être conformes aux critères et caractéristiques techniques prévus dans le présent avis.
- La non-production de ces derniers dans le délai imparti ou la non-conformité de ceux-ci aux exigences techniques entraînera l'écartement de l'offre du concurrent concerné et l'invitation du concurrent classé suivant, selon les mêmes conditions.
- Le démarrage de l'exécution des prestations devra avoir lieu au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de la signature du bon de commande sur le portail des marchés publics. À défaut, le maître d'ouvrage pourra annuler le bon de commande.

Exigence générale relative aux dalles :

Désignation	Descriptif / Spécifications techniques
Dimensions	**400 × 400 mm**
Épaisseur	**18 mm**
Matière	**Polypropylène copolymère stabilisé UV**
Système d'assemblage	Système **clipsable**, permettant une installation sans colle.
Structure	Structure **ajourée et auto-drainante**.
Surface	Surface **antidérapante**.
Résistance mécanique	Résistance à la compression annoncée : **≈ 3 120 psi**.
Charge roulante	Capacité annoncée : **≈ 30 à 32 tonnes**.
Résistance aux températures	Plage d'utilisation annoncée : **-30 °C à +120 °C**.
Résistance chimique	Résistance annoncée aux **huiles, carburants et solvants**.
Résistance aux UV	Stabilisant UV intégré au matériau.
Comportement au feu	Classification annoncée : **HB**.
Poids indicatif	Environ **540 g par dalle**, soit environ **3,24 kg/m²**.
Installation	Pose par assemblage des dalles, **sans colle**.
Entretien	Entretien facile.
Recyclabilité	Matériau recyclable.