Avis d'achat sur bon de commande

N°148/2026

Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, économiques et sociales de Meknès procède à l'achat, sur bon de commande, des prestations faisant l'objet du présent avis, en application des dispositions de l'Article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Fourniture et installation d'un système de caméras de surveillance centralisé dans les locaux de la FSJES Meknès.**

N°	Désignations	Unité de mesure	Quantité	Garantie exigée
1	Fourniture et pose des Switch 24 ports Gigabit smart PoE avec 4 emplacements combinés SFP HIKVISION ou équivalent Ports: 24 × 10/100 Mbps PoE ports, 1 × gigabit RJ45 port, and 1 × gigabit fiber optical port Port Type: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Power Supply: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4 A Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Forwarding Mode: Store-and-forward switching High Priority Ports: Ports 1 to 8 MAC Address Table: 4 K	U	7,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
2	Fourniture et pose des Camera IP bullet 8MP 4K Hikvision DS-2CD1083G0-I ou équivalent 1/2.8" Progressive Scan CMOS Résolution max 3840 × 2160 Resolution 8MP Indice de protection IP67 Technologie IP Forme Bullet Distance Infrarouge 30M Objectif Fixe Usage Extérieur	U	60,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
3	Disque dur TOSHIBA ou équivalent S300 Pro 10 To Video Surveillance – SATA 6Gb/s – 7200 tours/min (MD10ADA10TV) (Usage continu 24/7)	U	8,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
4	Fourniture et pose des poteaux de 4 ml en métal de diamètre 10 cm y/c peinture antirouille et peinture laquée avec socle en béton et la tige de fixation de caméras de surveillance Réaliser une fouille (un trou) de 50 cm de profondeur Insérer les 4 tiges d'ancrage à l'aide d'un gabarit de scellement dans le béton	U	6,00	
5	Fourniture et pose du câble réseau Cat 6 Nexans ou équivalent y compris les connecteurs Rj45 EAN-13 8698501375264 Dimensional characteristics Approximate weight 38 kg/km Conductor diameter - mm Diameter over insulation 0.97 mm Nominal outer diameter 6.0 mm Electrical characteristics Characteristic impedance 100 Ohm Max. DC resistance of the conductor at 20°C 93.8 Ohm/km Mutual capacitance 56 nF/km	ML	5 000,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma

FACULTE Des SCES. JUR. ECO. & SLE MEKNES

6	Fourniture et pose de gorge armée 11mm Armature métallique interne assurant une haute résistance à l'écrasement et aux chocs Plastique gorgé robuste Acier INOX 304L simple agrafage recouvert de PVC aspiré gris Température d'utilisation en continu : -5°C à+60°C Résistance à l'écrasement : 1250N Résistance à la traction : 500N Classification: 442141554310 Rayon de courbure : 50	ML	2.000,00	
7	Fourniture et pose Panneau de brassage 24 ports Cat6 UTP	U	7,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
8	Fourniture et pose de jartierre 20m sc lc OM4 50/125µm Résistance à la traction 90/150N (à long/court terme) Longueur d'onde 850/1300nm	U	18	
9	CORDONS DE BRASSAGE UTP CAT6 1Mètre Nexans,Ingelec ou équivalent	U	70	
10	PDU avec disjoncteur 16A 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A	U	6,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
11	Fourniture et pose de passe câble 19 pouces A BALLAIS	U	7,00	
12	Fourniture et pose des boîtes de jonction étanches IP66 pour caméra de surveillance – Support de fixation intérieur et extérieur Dimension (LxHxP) de minimum 134 x 134 x 55 mm	U	60	
14	Fourniture et pose de tube rond en métal y/c la peinture anti rouille de diamètre 4cm y/c toutes les accessoires de raccordement	ML	20	
15	Fourniture et pose des NVR Hikvision 32 ports 4K DS-7732NXI-K4 ou équivalent	U	7,00	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
16	Fourniture et pose du tube gorge 11mm	ML	2000,00	
17	Fourniture et pose des Caméra IP HIKVISION Dome 8MP ou équivalent Max. Resolution :3840 × 2160 Indice de protection IK08 IP67 Technologie IP Forme Dome Distance Infrarouge 30M Usage Intérieur	U	10	-Les fiches techniques sont obligatoire dans les 48h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma
18	Fourniture et pose de fil de tension galvanisé de diamètre : 3,0 mm y compris les tendeurs des extrémités nécessaires	ML	200	

FACULTÉ Des SCES. JUR. ECO & SLE
MEKNES

-Lieu d'exécution : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès.
-Délai d'exécution : 30 jours à compter de la signature du bon de commande
-Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 18/11/2026 à 12h00.
-Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à
-L'adresse www.marchespublics.gov.ma.
-Exigences : les soumissionnaires doivent envoyer au plus tard le 18/11/2026 à 12h00 à l'email srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma ou déposer au siège de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès à Toulal, route de Rabat. Une caution provisoire de 5 000 DH.
-Les fiches techniques sont obligatoires dans les 48 h qui suivent la confirmation du bon de commande. À envoyer via l'email suivant : srv.engagement.fsjes@umi.ac.ma

-N. B
-La solution proposée consiste à mettre en place un système centralisé de vidéosurveillance IP, permettant de regrouper l'ensemble des enregistreurs vidéo numériques (NVR) au niveau du local technique central. Ce dernier sera interconnecté aux différents blocs (6 blocs) et bâtiments concernés par le projet, dans lesquels des caméras IP seront installées, remplacées ou mises à niveau selon les besoins. L'interconnexion entre le local technique central et les différents blocs devra être assurée par des liaisons en fibre optique, en privilégiant impérativement l'utilisation des brins optiques libres disponibles sur l'infrastructure de fibre optique déjà installée, sans prévoir de nouveau câblage en fibre optique lorsque les ressources existantes sont suffisantes. La prestation comprend ainsi la fourniture, l'installation, le raccordement, la configuration et la mise en service de l'ensemble des équipements nécessaires, afin de garantir une gestion centralisée, une supervision efficace et un fonctionnement fiable du système de vidéosurveillance.

-Le fournisseur est tenu de réaliser un plan d'implantation détaillé du système de vidéosurveillance, sur la base des plans des six (6) blocs qui seront mis à sa disposition par l'établissement.
Ce plan devra faire apparaître clairement :

- **L'emplacement précis de chaque caméra de surveillance au niveau des six (6) blocs.**
- **L'emplacement des enregistreurs numériques (NVR) et des équipements nécessaires au fonctionnement du système.**
- **La localisation du local technique central, destiné à la supervision et à la gestion de l'ensemble des caméras.**
- **Le cheminement des câbles et les liaisons en fibre optique, en exploitant les brins disponibles du réseau existant.**

FACULTE DES SCES. JUR. ECO. & SLE
MEKNES