ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAROUDANNT
CAIDAT EL FAID
COMMUNE EL FAID

Avis d'achat sur bon de commande N° 34/2026

Le président de la commune d' EL FAID procéde à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8mars2023) relatif aux marchés publics. Vous trouverez ci-joint le bordereau des prix détaillé

Objet de la préstation: Electrification 1ére catégorie d'un puits d'eau potable sis à TAMJKAKHTE.

N°	Désignations	Consistance	Unité de mesure	Qté	Prix unitaires	Prix totaux	GRANTIES EXIGEES
1	Poteau beton armé classe A 8 m150 daN	F+M	U	1			**L'entreprise devra adresser, par courrier électronique à l'adresse e-mail communeelfaid2016@gmail.com indiquée, avant la date et l'heure limites de réception des devis des concurrents, une copie certifiée conforme à l'original ou l'original du certificat d'agrément (BT ou MT/BT0) pour les travaux d'électrification, délivré par la SRM–SM, Branche Électricité.**
2	Poteau beton armé classe A 8 m300 daN	F+M	U	4			
3	Poteau beton armé classe A 8 m500 daN	F+M	U	2			
4	Poteau beton armé classe A 8 m700 daN	F+M	U	1			
5	Massif de fondation normal	F+M	m3	4,89			
6	Terre de réseau	F+M	U	2			
7	Cable isolé préassemblé en aluminium avec neutr porteur en Almelec 3*70Alu +16 Alu +54,6Alm	F	m	998			
8	Pose sans accessoires cable isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles)divers sections	M	m	998			
9	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'alignement	F+M	U	8			
10	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'ancrage simple	F+M	U	2			
11	Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau en potelet ensemble d'ancrage double	F+M	U	15			
12	Fourniture et pose d'un dijoncteur BT haut poteau adéquat pour un poste MT/BT type H61 (type 7)	F+M	U	1			
13	Confection du dossier de récolement contenant les plans établis par un topographe et faisant apparaitre les coordonnées géodésiques des supports et de la ligne électrique	F+M	U	1			
14	Le montant des prestations de service de la SRM-SM	F	U	1	19 452,83	23 343,40	

Lieu d'exécution: Douars AIT ABDELLAH à la commune EL FAID

Délai d'exécution ou date de la livraison de la prestation : 15 jours (après la notification de L'ordre de service de livraison) au CT EL FAID

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 12h15

Le montant des prestations de la SRM s'élève à Vingt-trois mille trois cent quarante-trois dirhams et quarante centimes (23343,40 dh) toutes taxes comprises (DH TTC). Ce montant est à la charge de l'entreprise et devra être réglé avant le commencement de l'exécution des travaux.

L'entreprise devra adressée par courrier électronique à l'adresse email **communeelfaid2016@gmail.com** avant date et heure limites de réception des devis des concurrents une Copie certifiée conforme à l'original ou l'original du Certificat d'Agrément (BT ou MT/BT0) pour les travaux d'électrification délivrée par SRM–SM Branche Electricité.

le piquetage doit être effectué en présence d'unagent de SRM.A31

Dépôt des offres: Les plis des concurents sont déposés :Par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.(suit model de l'avis d'achat sur bons de commande (modèle 13-10) cité dans l'arreté n°1689.23

EL FAID Le : 16/11/2026

Le président de la commune

Province Taroudannt
Commune El Faïd
Caïdat El Faïd

Le Président du Conseil Communal

Ahmed AÏT WAKRIM