Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville

-Habitat et Politique de la Ville-

Direction Provinciale de l'Habitat et de la Politique de la Ville de Khouribga

Avis d'achat sur Bon de Commande n° 16/2026

Le Directeur Provincial de l'Habitat et la Politique de la Ville de Khouribga, procédé à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés public.

Objet de la prestation : ENTRTIEN ET REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA DIRECTION DE L'HABITAT ET LA POLITIQUE DE LA VILLE DE KHOURIBGA.

N°	Désignation	Caractéristiques et Spécifications	Unité de Mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Entretien de l'Installation électrique, les travaux incluent : - Dépose de 12 luminaires plafonnier en néon défectueux, et fourniture et pose de 12 Panels LED carré Optima 60×60 apparent de 48W lumière blanche. -dépose de 08 spotes LED et Poses de 08 nouveaux spotes LED encastrés circulaires. - Dépose de 03 disjoncteurs bipolaire défectueux, et fourniture et pose de 03 disjoncteurs bipolaires de marque Merlin Gerin Multi9 C60N, calibre C16 et 02 prises et 02 interrupteurs Ingelec, y compris élimination des courts circuits et toute sujétions. - Encastrement des câbles et prises dans les gollotes existantes avec changement des câbles électriques qui provoque des coupes circuits dans le réseau d'installation et tous gollotes défectueux y compris réparation des parties dégradés. - Dépose de 03 projecteurs solaires défectueux et pose de 03 nouveaux projecteurs solaires y compris toute sujétions.	Dépose de 12 luminaires plafonnier en néon défectueux, et fourniture et pose de 12 Panels LED carré Optima 60×60 apparent de 48W lumière blanche. -dépose de 08 spotes LED et Poses de 08 nouveaux spotes LED encastrés circulaires. - Dépose de 03 disjoncteurs bipolaire défectueux, et fourniture et pose de 03 disjoncteurs bipolaires de marque Merlin Gerin Multi9 C60N, calibre C16 et 02 prises et 02 interrupteurs Ingelec, y compris élimination des courts circuits et toute sujétions. - Encastrement des câbles et prises dans les gollotes existantes avec changement des câbles électriques qui provoque des coupes circuits dans le réseau d'installation et tous gollotes défectueux y compris réparation des parties dégradés. - Dépose de 03 projecteurs solaires défectueux et pose de 03 nouveaux projecteurs solaires y compris toute sujétions.	Forfait	01	Voir exigence sur l'avis ci-dessous
2	Entretien de l'Installation d'eau potable, les travaux incluent : - Dépose d'une conduite d'eau potable apparente de 30 ml vétuste et pose d'une nouvelle conduite d'eau potable en retube avec gollote de 30 ml, encastrée dans le mur y compris accessoires de raccordement au réseau existant, réfection des parties	- Dépose d'une conduite d'eau potable apparente de 30 ml vétuste et pose d'une nouvelle conduite d'eau potable en retube avec gollote de 30 ml, encastrée dans le mur y compris accessoires de raccordement au réseau existant, réfection des parties dégradées avec même nature que l'existant, après	Forfait	01	Voir exigence sur l'avis ci-dessous

	dégradées avec même nature que l'existant, après dépose des branchements existantes et toutes sujétions. - Dépose de 02 robinets mitigeur défectueux et fourniture et pose de deux (02) nouveaux robinets Mitigeur pour lavabo pour eau froide seulement « Roca », y compris accessoires et flexibles de raccordement et toute sujétions. - Dépose d'un (01) robinet de cuisine défectueux et fourniture et pose d'un (01) nouveau robinet de cuisine, y compris accessoires et flexibles de raccordement et toute sujétions. -Dépose de 02 lavabos défectueux et pose de 02 lavabos de marque Roca y compris accessoires de fixations et toute sujétions. -Dépose de 02 chaises anglaises et pose de 02 nouveaux chaises anglaises pour W.C de marque Roca (pack complet) y compris accessoires de fixations et toute sujétions.	dépose des branchements existantes et toutes sujétions. - Dépose de 02 robinets mitigeur défectueux et fourniture et pose de deux (02) nouveaux robinets Mitigeur pour lavabo pour eau froide seulement « Roca », y compris accessoires et flexibles de raccordement et toute sujétions. - Dépose d'un (01) robinet de cuisine défectueux et fourniture et pose d'un (01) nouveau robinet de cuisine, y compris accessoires et flexibles de raccordement et toute sujétions. -Dépose de 02 lavabos défectueux et pose de 02 lavabos de marque Roca y compris accessoires de fixations et toute sujétions. -Dépose de 02 chaises anglaises et pose de 02 nouveaux chaises anglaises pour W.C de marque Roca (pack complet) y compris accessoires de fixations et toute sujétions.			
3	Entretien de l'Installation du réseau téléphonique, les travaux incluent : -Entretien de 02 appareils de standard et la boite de distribution et les câbles téléphoniques, y compris changement d'appareil si nécessaire et toutes sujétions.	- Entretien de 02 appareils de standard et la boite de distribution et les câbles téléphoniques, y compris changement d'appareil si nécessaire et toutes sujétions.	Forfait	01	Voir exigence sur l'avis ci-dessous
4	Dépose des serrures pour porte métallique de l'entrée secondaire de l'administration et fourniture et pose de nouvelles serrures y compris changement de direction de la porte et toutes sujétion.	Dépose des serrures pour porte métallique de l'entrée secondaire de l'administration et fourniture et pose de nouvelles serrures y compris changement de direction de la porte et toutes sujétions.	U	02	Voir exigence ci-dessous
5	Entretien et réparation des fenêtres, les travaux incluent : - Réparation de mécanisme manuel des rideaux en aluminium avec changement de mécanisme ou accessoires si nécessaire et toutes sujétions. - Réfection des parties dégradées des cadres et ouvrants pour fenêtre en bois, y compris charnière, pionnier et toutes sujétions.	-Réparation de mécanisme manuel des rideaux en aluminium avec changement de mécanisme ou accessoires si nécessaire et toutes sujétions. - Réfection des parties dégradées des cadres et ouvrants pour fenêtre en bois, y compris charnière, pionnier et toutes sujétions.	U	10	Voir exigence ci-dessous
6	Entretien de l'étanchéité, les travaux incluent : - L'élimination de l'étanchéité existant dégradée et la pose d'une nouvelle étanchéité contenant une couche d'imprégnation à froid (EIF), une membrane élastomère SBS à base de bitume modifié posées en adhérence en bicouche de type 25VV 60FF et suivie d'une 2ème couche de type 25 PY180FF suivant indication du maître d'ouvrage, la membrane et de marque AFRIFLEX et	-Elimination de l'étanchéité existant dégradée et la pose d'une nouvelle étanchéité contenant une couche d'imprégnation à froid (EIF), une membrane élastomère SBS à base de bitume modifié posées en adhérence en bicouche de type 25VV 60FF et suivie d'une 2ème couche de type 25 PY180FF suivant indication du maître d'ouvrage, la membrane et de marque AFRIFLEX et une forme de protection par dalettes en béton dosé	M^2	12	Voir exigence ci-dessous

	une forme de protection par dalettes en béton dosé à 250 kg/m3 et de 4cm d'épaisseur posés au-dessus de l'étanchéité, avec des joints alternés de 2cm, les joints creux seront remplis par un sable bitumineux y compris toutes sujétions. -Entretien et curage de la conduite de chute d'eau pluviale et modification du tronçon dégradé si nécessaire y compris toutes sujétions.	à 250 kg/m3 et de 4cm d'épaisseur posés au-dessus de l'étanchéité, avec des joints alternés de 2cm, les joints creux seront remplis par un sable bitumineux y compris toutes sujétions. -Entretien et curage de la conduite de chute d'eau pluviale et modification du tronçon dégradé si nécessaire y compris toutes sujétions.			
7	Décapage de l'ancien revêtement en faillance défectueux sur mur et sol des toilettes et pose de faillance de 1er choix, après dressage de la surface en enduit ou forme de ponte, y compris toutes sujétions.	Décapage de l'ancien revêtement en faillance défectueux sur mur et sol des toilettes et pose de faillance de 1er choix, après dressage de la surface en enduit ou forme de ponte, y compris toutes sujétions.	M^2	16	Voir exigence ci-dessous
8	Décapage et grattages et moulage de peinture existante sur le mur de clôture et pose de revêtement en Griffé y compris une couche de produit étanche, après rebouchage des parties dégradées et fissures, le nettoyage et la préparation du support et toutes sujétions.	Décapage et grattages et moulage de peinture existante sur le mur de clôture et pose de revêtement en Griffé y compris une couche de produit étanche, après rebouchage des parties dégradées et fissures, le nettoyage et la préparation du support et toutes sujétions.	M^2	100	Voir exigence ci-dessous
9	Pose de peinture vinylique marque Astral teintée, pour mur intérieur, extérieur et plafond, toutes sujétions comprises.	Pose de peinture vinylique marque Astral teintée, sera exécutée sur mur intérieur, extérieur et plafond comme suit : -Traitement du support existant afin d'enlever toutes les parties humides. - Rebouchage des fissures. -Application de 2 couches de peinture vinylique, à 24 heures d'intervalle. -Une couche de produit étanche.	M^2	200	Voir exigence ci-dessous
10	Pose de peinture glycérophtalique marque Astral sur ferronnerie, toutes sujétions comprises.	Pose de peinture glycérophtalique marque Astral, sur ferronnerie, y compris la préparation des surfaces, ponçage et grattage de la peinture existante et toutes sujétions.	M^2	100	Voir exigence ci-dessous

- **Lieu d'exécution :** siège de la Directeur Provinciale de l'Habitat et la Politique de la Ville de Khouribga, Avenus Mohamed VI Khouribga.

- **Date et Heure limite de réception des devis des concurrents : le** 19 Nove 2026 **A 12h00.**

- **Délai d'exécution ou de livraison de la prestation** : est fixé à **20 jours** à compter de la date fixée sur la notification du bon de commande.

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Exigences :

- L'attributaire du Bon de Commande doit présenter un cautionnement provisoire de **2000,00dhs,** au nom du maitre d'ouvrage dans **un délai ne dépasse pas 48 heures**, après confirmation de son offre. A défaut, l'offre sera rejetée.

Royaume du Maroc Habitat et Politique de la Ville Ministère de l'Inclusion Sociale, de l'Economie Sociale et de la Solidarité Direction Provinciale de Khouribga

Le Directeur Provincial De L'habitat Et De La Politique De La Ville Khouribga
Signé: Mohamed ANINE