ROYAUME DU MAROC
Chef du Gouvernement
Délégation Générale à L'Administration
Pénitentiaire et à la Réinsertion
******
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 40/2026/PAFBS/DGAPR

Le directeur du Pénitencier Agricole de Fquih Ben Salah procède à l'achat sur Bon de Commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 de décret N° 2-22-431 relatif aux marchés public.

- Objet de la prestation : travaux d'étanchéité du Pénitencier agricole de Fkih Ben Salah.

- Consistance de la prestation

N	***Désignation***	***Caractéristiques et spécification***	***Unité de mesure***	***Quantité***
1	Travaux d'étanchéité du pénitencier agricole de Fkih Ben Salah	- fourniture et pose de Forme de pente : La surface de l'élément porteur doit être rugueuse pour permettre l'accrochage de la forme. Avant mise en œuvre de cette dernière, la surface de l'élément porteur doit être nettoyée et humidifié. Cette forme sera réalisée en béton léger de gravillons pour des épaisseurs supérieures à 3 cm et en mortier de sable à adhérence améliorée pour des épaisseurs comprises entre 1 et 3 cm. Son	M2	870

		épaisseur ne doit en aucun cas être inférieure à 1 cm au point bas. Les pentes respecteront les côtes fixées sur les plans de terrasses et les normes du DTU. Les pentes seront de 1.5 % (1.5cm/ m) au minimum. Le dosage en ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de ciment de classe 45 minimum par m3 de béton léger mis en œuvre avec un dosage de 0.45 m3 de sable et 1 m3 de gravette 15 / 25. La forme de pente sera fractionnée par joint de 10 mm filant à 50 cm du nu extérieur des acrotères sur tout le bâtiment, il sera également prévu des joints d'épaisseur maximum 5 mm de façon à ce que les fractions de forme ainsi découpées ne dépassent pas 18 m dans leur plus grande dimension. Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place entre nu d'acrotère ou de poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en œuvre, de fabrication et d'exécution Fourni et posé. • fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité bicouche :l'étanchéité sera posée en adhérence total des deux membranes, épaisseur 2 mm et épaisseur 4 mm soudables sur leur support. La deuxième couche épaisseur 4 mm auto protégée sera soudable au chalumeau sur la premier couche, épaisseur 2 mm. - un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinal et 15 cm en tranSversal		

- Lieu d'exécution : le Pénitencier Agricole de Fkih Ben Salah

- Délai d'exécution : 10 jours à compter de lendemain de la date de notification du BC

- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 23 NOV 2026

à 12 heures 00 min

- la visite des lieux au pénitencier agricole Fkih Ben Salah est obligatoire avant la fin de la date limite de dépôt en jours et horaires de travail administratif, tout concurrent n'ayant pas visité les lieux des prestations sera écarté

- les plis des concurrents doivent être déposés par voie électrique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Fkih Ben Salah le : 16 NOV 2026

Directeur
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah
Mohammed KHALID