Agadir le : 16/11/2026

Avis d'achat sur bons de commande n° 65/2026

Le Centre Régional de l'INRH à Agadir procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du Décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation : Remplacement de trois caméras, réparation de deux caméras et révision complète du système de surveillance installé au Centre Régional de l'INRH à Agadir.

Consistance de la Prestation :

N°	Désignation des Prestations	Caractéristiques et Spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
01	Fourniture et installation de trois caméras	Se conformer aux exigences détaillées des termes de références en annexe de cet avis d'achat.	Unité	03	Visite des lieux
02	Réparation des caméras		Unité	02	
03	Révision complète du système de surveillance installé au Centre Régional de l'INRH à Agadir y compris l'installation d'un disque dur de 6 To existant au Centre et la programmation du NVR		Forfait	01	
04	Rapport d'intervention		Unité	01	

Lieu d'exécution : Agadir

Délai d'exécution de la prestation : 1 mois.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10h00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Chef du Centre Régional
de l'INRH à Agadir Par Intérim

M. BEN-BANI Abdelbasset

ANNEXE 1 – TERMES DE RÉFÉRENCES

A. Présentation du site

Le Centre Régional de l'INRH à Agadir est un bâtiment de laboratoires composé de deux ailes reliées par un hall en rotonde. Il est réparti sur trois niveaux, pour une surface totale d'environ 3 700 m² (plan en annexe 2) :

- **Rez-de-chaussée bas (niveau 18,10) :** 1 113 m² – parking, salle de prière, infirmerie, locaux techniques et locaux de stockage.
- **Rez-de-chaussée haut (niveau 21,50) :** 1 380 m² – entrée principale, hall d'accueil, poste de contrôle, laboratoires et local informatique abritant l'armoire de vidéosurveillance.
- **Étage (niveau 24,95) :** 1 200 m² – laboratoires et bureaux.

Chaque niveau est desservi par un chemin de câbles existant qui longe les circulations des deux ailes et rejoint le local informatique du rez-de-chaussée haut. Le système de surveillance en place comprend un enregistreur NVR Hikvision DS-7616NI-K2 / 16P (16 voies POE) et des caméras IP réparties sur l'ensemble du site.

B. Visite des lieux

Compte tenu de l'étendue du Centre, une visite des lieux est obligatoire avant la remise de l'offre. Elle est organisée sur rendez-vous avec le Centre et donne lieu à une attestation de visite, à joindre à l'offre.

Lors de cette visite, le soumissionnaire relève l'emplacement des caméras concernées, les longueurs de câbles, les hauteurs de pose et les moyens d'accès nécessaires. Le prix proposé est forfaitaire : aucune réclamation fondée sur la méconnaissance des lieux ou de l'étendue de la prestation ne sera admise après la commande.

C. Consistance des prestations

1. Fourniture et installation de trois caméras, en remplacement des trois caméras défaillantes

- Caméras IP POE de marque reconnue (Hikvision, Dahua, Axis ou équivalent), compatibles avec le NVR Hikvision DS-7616NI-K2 / 16P.
- Résolution minimum 8MP (4K).
- Objectif varifocal motorisé permettant l'identification des visages et la lecture des plaques d'immatriculation des véhicules, de jour comme de nuit.
- WDR 120 dB et vision nocturne infrarouge d'une portée minimum de 30 m.
- Indice de protection minimum IP67 et résistance aux chocs IK10.
- Détection intelligente des personnes et des véhicules.
- Garantie 1 an.
- Le prix proposé devra inclure toutes les sujétions de dépose des caméras défaillantes, de pose, de percement, de fixation et tous les accessoires de raccordement pour fournir une installation complète et conforme aux normes en vigueur.

2. Réparation de deux caméras existantes

- Diagnostic et remise en état de fonctionnement, y compris le remplacement des connecteurs, câbles ou accessoires défectueux.
- Toute caméra jugée irréparable devra être signalée au Centre avant toute autre intervention.

3. Révision de toute l'installation

- Vérification du câblage, des connecteurs et des ports POE, sur les trois niveaux du Centre.
- Contrôle des fixations, nettoyage des objectifs et des caissons.
- Réglage de l'orientation et de la mise au point de l'ensemble des caméras du système.

4. Programmation du NVR Hikvision DS-7616NI-K2 / 16P

- Intégration et identification de toutes les caméras.
- Paramétrage de l'enregistrement (mode, qualité, durée de conservation) et de la détection de mouvement.
- Réglage de la date et de l'heure, des comptes et des mots de passe d'accès.
- Configuration de la consultation à distance.

5. Installation d'un disque dur de 6 To existant, fourni par le Centre

- Montage dans le NVR, initialisation et configuration de l'espace de stockage.
- Vérification de l'enregistrement sur l'ensemble des disques.

D. Conditions d'exécution

- Les câbles éventuellement à remplacer empruntent les chemins de câbles existants.
- Le prestataire prévoit ses propres moyens d'accès en hauteur et remet les lieux en état après son intervention.
- Les travaux sont exécutés pendant les horaires de travail du Centre, sans perturber l'activité des laboratoires.

E. Essais et réception

Au terme de l'intervention, le prestataire procédera à un essai de fonctionnement de l'ensemble du système en présence du représentant du Centre et remettra un rapport d'intervention précisant l'état de chaque caméra et les paramètres programmés.